MUNICIPIUL PLOIESTI

CAIET DE SARCINI
achizitie dotari aferente proiectului «Modernizarea/Dotarea Infrastructurii Educationale a Unitatii de Invatamant Liceul Tehnologic "Toma Socolescu" - Construire Sala de Sport», Cod SMIS: 337943

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru execuția lucrărilor care fac obiectul prezentei proceduri. În cadrul acestei proceduri, UAT Municipiul Ploiești îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Caietul de sarcini conține specificații tehnice care definesc caracteristicile solicitate privind serviciile și lucrările care fac obiectul achiziției. Cerințele și specificațiile impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. Ofertarea de lucrări care nu satisfac, în totalitate, cerințele Caietului de sarcini va determina declararea neconformității ofertei respective și, în consecința, respingerea acesteia.

În situația identificării unor contradicții între prevederile din prezentul caiet de sarcini și fișa de date a achiziției, prevalează prevederile din fișa de date. În situația în care anumite prevederi ale prezentului caiet de sarcini contravin legislației naționale aplicabile, respectivele prevederi vor fi considerate nule.

*În situația în care în caietul de sarcini sau în special în anexele acestuia se vor indica denumiri de producători, denumiri de produse, mărci comerciale și/sau orice alte elemente care prin modul în care sunt formulate pot influența concurența pe piață, toate respectivele denumiri se vor citi ca fiind urmate de sintagma „**sau echivalent**".*

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: U.A.T Municipiul Ploieşti.

ADRESA: Piaţa Eroilor nr.1A, Ploieşti;

Cod de înregistrare fiscala: 2844855;

CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIȚIEI:

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ „Domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr.4, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean''.

Potrivit prevederilor art.129 alin.1 şi alin.2 lit.b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale având atribuții privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului precum şi atribuții privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului.

Municipiul Ploiesti este beneficiarul contractului de finantare nr.645/18.12.2025 incheiat cu AM_PRSM_Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia in valoare totala de 4.603.479,74 lei, din care 4.314.582,59 lei valoare nerambursabila prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 Prioritate: 5 - O regiune educată - Obiectiv Specific 4.2 Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea

infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online - Operațiunea C - Sprijin acordat ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL, TEHNIC ȘI EDUCAȚIEI ADULȚILOR pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online - Apel de proiecte: PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22, Cod SMIS: 337943.

INFORMATII GENERALE:

Prin intermediul implementării acestui proiect, U.A.T. Municipiul Ploiești își propune îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pentru tot parcursul vieții comunității prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, ce aduc valoare comunităților locale și reprezintă investiții în dezvoltarea regionala prin îmbunătățirea nivelului de trai.

Printre obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției se menționează creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, asigurarea condițiilor adecvate desfășurării orelor de educație fizică și de practicare a sportului, creșterea numărului de elevi de toate vârstele care participă la activități sportive.

Prin investitia propusa se va realiza edificarea unei constructii cu destinatia de sala de sport precum si racordarae acesteia la utilitati.

Caracteristici tehnice constructie cu destinatia de sala sport:

Functiune cladire: Sala de sport

H max la coama: +5.90 m (de la +/-0.00).

H max la cornisa: +3.38/4.74 m (de la +/-0.00).

Suprafata construita: 381.2 mp

Suprafata desfasurata: 411.7 mp

Suprafata utila desfasurata: 373.02 mp

Sala de sport va avea regim de inaltime P+Supanta, cu suprafata de joc cu dimensiuni libere utile de 9x18 m, cu spatii tehnice organizate pe doua laturi ale terenului de sport, doua accese, care va deservi un grup (o clasa) de 30 elevi.

Sistemul structural este alcatuit din cadre dezvoltate pe directia transversala, cu doua module diferentiate pe functiuni: modul 1 - sala de sport propriu-zisa si modul 2 - spatii anexa. Acoperisul este in doua ape cu panta de 20%, sprijinit pe grinzi si pane metalice.

Infrastructura se va realiza din fundatii izolate din beton armat legate prin grinzi de fundare (conform studiu geotehnic).

Suprastructura este alcatuita din stalpi si grinzi metalice si stalpisori din beton pentru camera tehnica. Acoperisul va fi in doua ape pe structura metalica alcatuita din grinzi si pane metalice, cu pante de 20%.

Peretii exterior perimetrali cu rol de inchidere sunt realizati din panouri termoizolanta de tip sandwich, cu grosimea de 8 cm. In zona camerei tehnice, inchiderile exterioare se vor realiza din zidarie cu grosimea de 25 cm.

Compartimentarile interioare se vor realiza din pereti din gips-carton. Finisajele interioare vor fi conforme functiunii obiectivului, respectand normele de igiena si siguranta in exploatare.

Invelitoarea va fi realizata din panouri termoizolante de acoperis de tip sandwich, cu grosimea de 10 cm.

Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea accesului la servicii de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile.

Principalele beneficii ale realizării investiții sunt:

Obținerea unei construcții cu destinație sală de sport care să satisfacă cerințele actuale prescrise de normativele în vigoare referitoare la cerințele fundamentale;

Creșterea nivelului de educație și îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor prin dezvoltarea în infrastructura.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1. Îmbunătățirea calității procesului educațional

Creșterea calității procesului educațional pentru 1.013 elevi ai Liceului Tehnologic „Toma Socolescu" prin construirea unei săli de sport moderne și dotarea acesteia cu echipamente conforme standardelor actuale, până la finalizarea proiectului.

OS2. Creșterea incluziunii și accesibilității

Asigurarea unui acces optim la infrastructura educațională pentru elevii cu nevoi speciale sau dizabilități, consolidând procentul de 60,93% al utilizatorilor din grupuri vulnerabile și facilitând participarea acestora la activitățile educaționale și sportive, până la finalizarea proiectului.

OS3. Promovarea egalității de șanse și a incluziunii sociale

Organizarea a două ateliere pentru schimbarea atitudinilor față de grupurile marginalizate și formarea personalului didactic în dezvoltarea competențelor de sprijinire a diversității și incluziunii, pentru crearea unui mediu educațional adaptat tuturor elevilor, inclusiv celor din grupuri vulnerabile.

SURSA DE FINANTARE: Surse externe nerambursabile prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 Prioritate: 5 - O regiune educată-Obiectiv Specific 4.2 Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online - Operațiunea C-Sprijin acordat ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL, TEHNIC ȘI EDUCAȚIEI ADULȚILOR pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online - Apel de proiecte: PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22, Cod SMIS: 337943.

OBIECT CONTRACT: Furnizare dotari (inclusiv montaj) aferente proiectului «Modernizarea/Dotarea Infrastructurii Educationale a Unitatii de Invatamant Liceul Tehnologic "Toma Socolescu" - Construire Sala de Sport» , Cod SMIS: 337943.

VALOARE ESTIMATĂ ACHIZIȚIE: 75.740,00 lei fara T.V.A.

Nr. crt	Denumirea	UM	Cant.	Pretul unitar lei/UM (exclusiv TVA)	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1.	Banca vestiar simpla fara suport pantofi, fabricata din profile rectangulare de otel Latime (adancime) 40 cm, Inaltimea de 45 cm, lungime 130 cm. Vopsire gri/negru in 3 straturi pentru rezistenta sporita la uzura.	buc	53		
2.	Spalier din lemn lacuit cu dimensiunea de 85x290 cm, rotunjit pe cant, minim 17 bare realizate din lemn de esenta tare (minim fag), barele sa aiba forma ovala, prinderea se va face in traverse, sa sustina o greutate de minim 125 kg	buc	41		
3.	Spalier din lemn lacuit cu dimensiunea de 73x290cm, rotunjit pe cant, minim 17 bare realizate din lemn de esenta tare (minim fag), barele sa aiba forma ovala, prinderea se va face in traverse, sa sustina o greutate de minim 125kg	buc	2		
4.	Elemente de prindere spaliere din tabla de 5mm pentru spalieri din lemn cu dimensiuni de 85x290 cm si 73x290 cm	kg	790		
5.	Panouri de baschet cu suport prevazut cu roti pentru deplasare, stalp metalic din teava de otel, inaltime 2-2.5 m, suportul stalpului se poate umple cu apa/nisip, panoul din policarbonat/polietilena, inel metalic, culoare panou gri/negru/alb	buc	2		
6.	Pat medicinal (cabinet medical)	buc	1		

	Alcatuit din doua parti, partea pentru cap sa fie reglabila. Facuta din cadru solid de culoare alba. Tapitata cu piele sintetica si saltea din spuma. Inaltimea pernei: 80 mm Inaltimea umarului: 68 cm Dimensiuni minime: 190x70 cm				
7.	Banci gimnastica lemn - Lxlxh 200x25x30 cm realizata din elemente lamelare din lemn esenta rasinoasa, cu grosimea de 35 mm, finisata la colturi pentru a evita pericolul de accidentari. Picioarele bancii de gimnastica vor fi prevazute pe talpa cu material antiderapant.	buc	4		

PERSONAL SOLICITAT:

Manager proiect - Responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului.

Va coordona intreaga activitate in scopul indeplinirii obiectului contractului.

Cerinte: Studii superioare finalizate cu diploma de licenta.

GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE:

Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului, fără T.V.A în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de către părţi.

GARANTIE PRODUSE: 36 luni de la data receptiei (acceptarii de catre autoritatea contractanta).

RECEPŢIE PRODUSE:

Recepţia produselor se va realiza de către comisia de receptie, special desemnată de autoritatea contractantă în acest sens, în doua etape:

- Recepţia cantitativă;
- Recepţia calitativă.

Recepţia cantitativă vizează: verificarea cantităţilor de produse livrate.

Recepţia cantitativă se va realiza de către comisia de receptie la livrarea produselor şi va fi consemnată în cadrul unui proces- verbal de recepţie cantitativă.

Recepţia cantitativă se va realiza în ziua livrării produselor la sediul unitatii de învăţământ.

Recepţia calitativă vizează următoarele aspecte, fără a se limita la:

- Verificarea conformităţii specificaţiilor produselor cu cele declarate - Propunerea tehnică;
- Verificarea instalării/ansamblării şi punerii în funcţiune a produselor şi, după caz, a rapoartelor de testare a acestora;
- Verificarea existenţei documentelor obligatorii ale produselor (cu excepţia facturii fiscale, care se va emite de către contractant doar după admiterea recepţiei).

Recepţia calitativă se va realiza de către comisia de recepţie în termen de maxim 5 zile de la finalizarea operaţiunii de instalare şi testare a produselor.

Procesele-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă vor include unul dintre următoarele rezultate:

a) Admiterea recepţiei (cu sau fără obiecţiuni)

b) Suspendarea recepţiei

Comisia de recepţie recomandă suspendarea recepţiei atunci când:

- Constată existenţa unor neconformităţi, neconcordanţe, defecte sau lipsa anumitor subansamble/părţi componente sau accesorii, care sunt de natură să afecteze funcţionarea/utilizarea produselor în parametri solicitaţi, dar care pot fi remediate;
- Constată existenţa unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate (d.p.d.v. al instalării/ansamblării/punerii în funcţiune), care sunt de natură să afecteze funcţionarea/utilizarea produselor în parametri solicitaţi, dar care pot fi remediate;
- Constată lipsa unor produse sau distribuţia eronată a cantităţilor de produse;
- Constată lipsa documentelor obligatorii ale produselor.

În aceste cazuri, comisia încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepţie, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum şi termenele de remediere. În cazul în care furnizorul nu remediază aspectele constatate şi nu adoptă măsurile recomandate în termenele de remediere, comisia va decide respingerea recepţiei.

c) Respingerea recepţiei

Respingerea recepţiei poate avea loc atunci când comisia de recepţia:

- Constată vicii ale produselor care nu pot fi remediate şi care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigenţe esenţiale;
- Constată că furnizorul nu a remediat aspectele constatate în cadrul procesului-verbal de suspendare a recepţiei, în termenele de remediere solicitate.

MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ:

Contractantul/Furnizorul va emite factura pentru produsele livrate, dupa receptia calitativa a dotarilor de catre achizitor. Factura va avea mentionat numarul contractului, data de emitere si de scadenta ale facturii respective. Factura va fi trimisa utilizand platforma e-Factura.

Factura va fi emisa dupa semnarea de catre Autoritatea contractanta a procesului - verbal de receptie calitativa, acceptat, dupa livrare, instalare si punere in functiune, dupa caz. Procesul-verbal va insoti factura si reprezinta elementul necesar realizarii platii, impreuna cu celelalte documente justificative prevazute mai jos:

a) certificatul de garantie emis de furnizor/producător;
b) declaratia de conformitate care atestă conformitatea produsului cu legislaţia aplicabilă;
c) avizul de expeditie a produsului;
d) procesul - verbal de receptie calitativa;

ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

Obligaţiile Autorităţii Contractante:

- să verifice constituirea garanţiei de bună execuţie;
- **să transmita ordinul de incepere, dupa edificarea constructiei;**
- să recepţioneze cantitativ şi calitativ prin reprezentanţii săi, produsele furnizate în termenul convenite şi să verifice existenţa documentelor care însoţesc produsele livrate. Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, va fi semnat de către reprezentanţii Autorităţii Contractante şi Furnizor, în original, la predarea/preluarea produselor de către reprezentanţii părţilor, sub rezerva remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate, conform specificaţiilor tehnice precizate în caietul de sarcini.
- să recepţioneze cantitativ şi calitativ produsele furnizate, în termenul convenit, conform standardelor şi/sau performanţelor prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract şi în concordanţă cu cerinţele caietului de sarcini;
- să verifice existenţa tuturor documentelor justificative necesare pentru efectuarea plăţilor;
- să urmărească respectarea termenelor de livrare stabilite prin contract;
- să plătească Furnizorului preţul produselor achiziţionate conform termenelor şi condiţiilor prevăzute în contract.

Obligaţiile furnizorului:

- se obligă ca produsele furnizate să respecte specificaţiile tehnice şi calitatea prevăzute în prezentul caiet de sarcini, precum şi propunerea tehnică asumată;
- se obligă să furnizeze produsele în termenul ofertat şi asumat. Produsele vor fi transportate şi livrate la destinatia finala pe cheltuiala Furnizorului;
- este răspunzător de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de livrare utilizate pe toată durata contractului;
- este responsabil pentru deţinerea şi menţinerea valabilităţii tuturor documentelor solicitate în specificaţiile tehnice;
- va asigura manipularea şi transportul produselor la adresa de livrare indicată de către achizitor în contract;

La elaborarea ofertei, operatorul economic va avea în vedere reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă. Operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi care se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi entităţile juridice de la care se pot obţine, respectiv, Inspecţia Muncii - site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

Ofertantul/subcontractantul, după caz, va furniza o declaraţie pe propria răspundere prin care acesta certifică faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, precum şi că acestea vor fi respectate de către ofertant/subcontractant, după caz, pe parcursul îndeplinirii contractului de furnizare.

Ofertantul devenit contractant are obligaţia de a respecta obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- Convenţia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere şi protecţia dreptului de organizare;
- Convenţia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare şi negociere colectivă;
- Convenţia nr. 29 a OIM privind munca forţată;
- Convenţia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forţate;
- Convenţia nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
- Convenţia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forţei de muncă şi profesie);
- Convenţia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneraţiei;
- Convenţia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
- Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon şi Protocolul său de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon;
- Convenţia de la Basel privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora (Convenţia de la Basel);
- Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (Convenţia de la Stockholm privind POP);

Direcţia Tehnic-Investiţii
Director executiv
Mădălina Crăciun

Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională, ONG
Şef Serviciu
Milena Perpelea

U.I.P.

Manager proiect - Irina Elena NASTASE

Responsabil tehnic - Carmen Maria NITU

FORMULARUL F4

LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

ARHITECTURA - DOTARI

Nr crt Crt	Denumirea	UM	CANT.	Pretul unitar lei/UM (exclusiv TVA)	Valoarea (exclusiv TVA) lei 3 x 2	Furnizorul denumire, adresa, tel, fax	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Banchete lemn cu structura metal, H=45cm, Adancime 40cm, Lungime 130cm	buc	53	0.00	0.00		F.T. 3A
2	spaliere lemn lacuit, 85 cmx2.90 m, inclusiv suruburi de fixare	buc	41	0.00	0.00		F.T. 4A
3	Spaliere lemn lacuit, 73 cmx2.90 m, inclusiv suruburi de fixare	buc	2	0.00	0.00		F.T. 5A
4	Elemente de prindere spaliere din tabla de 5 mm -inclusiv sudura , vopsire	kg	790	0.00	0.00		F.T. 6A
5	Panouri de baschet cu suport prevazut cu roti pentru deplasare, stalp metalic din teava de otel, inaltime 2-2.5 m, suportul stalpului se poate umple cu apa/nisip, panoul din policarbonat/polietilena, inel metalic, culoare panou gri/negru/alb	buc	2	0.00	0.00		F.T. 2A
6	Pat medicinal (cabinet medical)	buc	1	0.00	0.00		F.T. 7A
7	Banci gimnastica lemn - L x l x h 200X25X30 cm realizate din elemente lamelare de 35mm grosime	buc	4	0.00	0.00		F.T. 1A
	TOTAL			**LEI**	**0.00**		

SOCIETATEA COMERCIALA 3 TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L. GIURGIU ROMANIA

FISA TEHNICÃ Nr.1A

Dotare – Banci gimnastica lemn

Nr. crt.	Parametrii si condiţii impuse de proiectant	Date prezentate de catre ofertant
0	1	
1	Banca gimnastica L x l x h - 200X25X30 cm - realizata din elemente lamelare din lemn esenta rasinoasa, cu grosimea de 35 mm, finisata la colturi pentru a evita pericolul de accidentari. - picioarele bancii de gimnastica vor fi prevazute pe talpa cu material antiderapant.	
2	Condiţii privind exigentele de performante	
3	Condiţii de livrare si plata	
4	Condiţii de garanţie si post garanţie	
5	Alte condiţii specifice	

SOCIETATEA COMERCIALĂ 3 TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L. GIURGIU ROMÂNIA

FISA TEHNICĂ Nr.2A

Dotare – Panouri baschet

Nr. crt.	Parametrii si condiţii impuse de proiectant	Date prezentate de catre ofertant
0	1	
1	Panouri de baschet cu suport prevazut cu roti pentru deplasare, stalp metalic din teava de otel, inaltime 2-2.5 m, suportul stalpului se poate umple cu apa/nisip, panoul din policarbonat/polietilena, inel metalic, culoare panou gri/negru/alb.	
2	Condiţii privind exigentele de performante	
3	Condiţii de livrare si plata	
4	Condiţii de garanţie si post garanţie	
5	Alte condiţii specifice	

SOCIETATEA COMERCIALĂ 3 TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L. GIURGIU ROMÂNIA

FISA TEHNICÃ Nr.3A

Dotare – Banchete de lemn

Nr. crt.	Parametrii si condiţii impuse de proiectant	Date prezentate de catre ofertant
0	1	
1	Banca vestiar simpla fara suport pantofi, fabricata din profile rectangulare de otel Latime (adancime) 40 cm, Inaltimea de 45 cm, lungime 130 cm. Vopsire gri/negru in 3 straturi pentru rezistenta sporita la uzura.	
2	Condiţii privind exigentele de performante	
3	Condiţii de livrare si plata	
4	Condiţii de garanţie si post garanţie	
5	Alte condiţii specifice	



FISA TEHNICĂ Nr.4A

Dotare – **Spaliere de lemn v1**

Nr. crt.	Parametrii si condiţii impuse de proiectant	Date prezentate de catre ofertant
0	1	
1	Spalier din lemn lacuit cu dimensiunea de 85x290 cm, rotunjit pe cant, minim 17 bare realizate din lemn de esenta tare (minim fag), barele sa aiba forma ovala, prinderea se va face in traverse, sa sustina o greutate de minim 125 kg	
2	Condiţii privind exigentele de performante	
3	Condiţii de livrare si plata	
4	Condiţii de garanţie si post garanţie	
5	Alte condiţii specifice	

SOCIETATEA COMERCIALA 3 TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L. BIURGIU ROMÂNIA

FISA TEHNICÃ Nr.5A

Dotare – **Spaliere de lemn v2**

Nr. crt.	Parametrii si condiţii impuse de proiectant	Date prezentate de catre ofertant
0	1	
1	-Spalier din lemn lacuit cu dimensiunea de 73x290cm, rotunjit pe cant, minim 17 bare realizate din lemn de esenta tare (minim fag), barele sa aiba forma ovala, prinderea se va face in traverse, sa sustina o greutate de minim 125kg	
2	Condiţii privind exigentele de performante	
3	Condiţii de livrare si plata	
4	Condiţii de garanţie si post garanţie	
5	Alte condiţii specifice	



FISA TEHNICÃ Nr.6A

Dotare – **Elemente de prindere spaliere**

Nr. crt.	Parametrii si condiţii impuse de proiectant	Date prezentate de catre ofertant
0	1	
1	Elemente de prindere spaliere din tabla de 5mm pentru spalieri din lemn cu dimensiuni de 85x290cm si 73x290cm	
2	Condiţii privind exigentele de performante	
3	Condiţii de livrare si plata	
4	Condiţii de garanţie si post garanţie	
5	Alte condiţii specifice	



FISA TEHNICĂ Nr.7A

Dotare – **Pat medicinal**

Nr. crt.	Parametrii si condiţii impuse de proiectant	Date prezentate de catre ofertant
0	1	
1	Pat medicinal pentru cabinete medicale Alcatuit din doua parti, partea pentru cap sa fie reglabila. Facuta din cadru solid de culoare alba. Tapitata cu piele sintetica si saltea din spuma. Inaltimea pernei: 80 mm Inaltimea umarului: 68 cm Dimensiuni minime: 190x70 cm	
2	Condiţii privind exigentele de performante	
3	Condiţii de livrare si plata	
4	Condiţii de garanţie si post garanţie	
5	Alte condiţii specifice	

