

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie

« **REALIZARE DRUM DE ACCES – PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA** »

Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri din cadrul Directiei Tehnic Investitii a Primariei Municipiului Ploiesti propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie **“REALIZARE DRUM DE ACCES - PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA”**

Investitia propusa in studiul de fezabilitate are ca obiectiv realizarea drumului de acces la Parcul Municipal Vest. In prezent terenul este viran, neamenajat, cu pante foarte mici, structura existenta fiind din pamant si piatra sparta. Drumul propus spre modernizare este de categoria a III a asigurand traficul autovehiculelor de tip autoturisme cat si pentru vehicule de interventie sau transport marfa.

Principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei sunt :

Nr. crt	DENUMIRE STRADA	Valoare totala - lei (fara TVA)	Durata Inv. Luni	Capacitati
0	1	2	3	4
1	REALIZARE DRUM DE ACCES - PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA	2.666.315	4	Ltotala=1.014,77 m Latime caros=7m Pista biciclisti=1215 m

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiesti spre analiza si aprobare proiectul de hotarare **“REALIZARE DRUM DE ACCES - PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA”**

PRIMAR

~~IULIAN BADESCU~~

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie

**« REALIZARE DRUM DE ACCES – PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST,
MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA »**

Investitia propusa in studiul de fezabilitate are ca obiectiv realizarea drumului de acces catre Parcul Municipal Vest. In prezent terenul este viran, neamenajat, cu pante foarte mici, structura existenta fiind din pamant si piatra sparta.

Drumul propus spre modernizare este de categoria a III a asigurand traficul autovehiculelor de tip autoturisme cat si pentru vehicule de interventie sau transport marfa.

Lucrarile propuse in prezenta documentatie vor consta in realizarea unrmatorului sistem rutier (scenariul III):

- 4 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS16
- 5 cm beton asfaltic deschis BAD 20
- 6 cm anrobat bituminos AB 16
- 20 cm strat de fundatie balast stabilizat cu ciment 6%
- 30 cm strat de fundatie din balast ;
- 7 cm strat de forma din nisip, anticapilar si antigeliv ;

Sistem adoptat pentru trotuare :

- 4 cm beton asfaltic BA8
- 10 cm fundatie de beton C12/15
- 7 cm nisip

Pista biciclisti :

- Borduri 10x15 pe fundatie de beton 10x20
- Semnalizare verticala

Semnalizare rutiera orizontala

Semnalizare rutiera verticala


Principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei sunt :

Nr. crt	DENUMIRE STRADA	Valoare totala - lei (fara TVA)	Durata Inv. Luni	Capacitati
0	1	2	3	4
1	REALIZARE DRUM DE ACCES - PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA	2.666.315	4	Ltotala=1.014,77 m Latime caros=7m Pista biciclisti=1215 m

**DIRECTOR EXECUTIV
MIHAELA IAMANDI**



**SEF SERVICIUL REPARATII
SI INTRETINERE DRUMURI
DANIEL DOBRE**



**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4**



**COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA
LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA
MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ**

R A P O R T

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum de acces – Parc Municipal Vest, Municipiul Ploiești, Județul Prahova”

și a emis :

AVIZ FAVORABIL.

**PRESEDINTE,
George Sorin Niculae Botez**

**SECRETAR,
Cristian Mihai Ganea**

Data: _____

27.09.2013.