

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI



EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie

« MODERNIZARE STRADA INTRAREA IZVORAS »

Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri din cadrul Directiei Tehnic Investitii a Primariei Municipiului Ploiesti propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: **“MODERNIZARE STRADA INTRAREA IZVORAS”**

Investitia propusa in documentatie are ca obiectiv realizarea lucrarilor de modernizare carosabil strada Intrarea Izvoras, strada situata in partea sudica a municipiului Ploiesti.

In prezent strada este nemodernizata si reprezinta un factor poluant atat pentru localnici cat si pentru mediul inconjurator.

Structura rutiera pentru carosabil va fi :

- 5 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16
- 6 cm strat de legatura de tip BAD 25
- 20 cm piatra sparta
- 20 cm fundatie din balast
- 10 cm strat de forma din nisip

Principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei sunt :

Nr. crt	DENUMIRE STRADA	Valoare totala - lei (cu TVA)	Capacitati
0	1	2	4
	<i>MODERNIZARE STRADA INTRAREA IZVORAS</i>	119.572	Lungime strada 75 m Latime medie carosabil 3,7 m Suprafata carosabil 280 mp

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiesti spre analiza si aprobare proiectul de hotarare **“MODERNIZARE STRADA INTRAREA IZVORAS”**

PRIMAR
IULIAN BADESCU

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
DIRECTIA TEHNIC INVESTITII

VIZAT
PRIMAR
IULIAN BADESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
« **MODERNIZARE STRADA INTRAREA IZVORAS** »

Investitia propusa in documentatie are ca obiectiv realizarea lucrarilor de modernizare carosabil strada Intrarea Izvoras, strada situata in partea sudica a municipiului Ploiesti.

In prezent strada este nemodernizata si reprezinta un factor poluant atat pentru localnici cat si pentru mediul inconjurator.

Structura rutiera pentru carosabil va fi :

- 5 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16
- 6 cm strat de legatura de tip BAD 25
- 20 cm piatra sparta
- 20 cm fundatie din balast
- 10 cm strat de forma din nisip

Capacitati fizice:

- Lungime strada 75 m
- Latime medie carosabil 3,7 m
- Suprafata carosabil 280 mp

Principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei sunt :

Nr. crt	DENUMIRE STRADA	Valoare totala - lei (cu TVA)	Capacitati
0	1	2	4
	<i>MODERNIZARE STRADA INTRAREA IZVORAS</i>	119.572	Lungime strada 75 m Latime medie carosabil 3,7 m Suprafata carosabil 280 mp

Avizat,

Directia Economica

**Directia Administratie Publica,
Juridic-Contencios, Contracte**
Simona ALBU

Directia Tehnic-Investitii


Director Executiv
Mihaela IAMANDI

**Sef Serviciu Reparatii si
Investitii Drumuri**
Daniel DOBRE

DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI
conform H.G. 28/09.01.2008, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
MODERNIZARE STRADA INTRAREA IZVORAS

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 29.07.2013 - 1 EURO = 4.3886 lei



Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SUBTOTAL CAPITOL 1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 2						
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI						
2.1	Constructii si instalatii	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.2	Utilaje, echipamente	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SUBTOTAL CAPITOL 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3						
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA						
3.1	Studii de teren	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	6.000	1.367	0.000	6.000	1.367
3.3	Proiectare si inginerie	1.590	0.362	0.382	1.972	0.449
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Consultanta	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.6	Asistenta tehnica si dirigentie de santier	1.192	0.272	0.286	1.478	0.337
SUBTOTAL CAPITOL 3		8.782	2.001	0.668	9.450	2.153
CAPITOLUL 4						
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA						
4.1	Constructii si instalatii	79.470	18.108	19.073	98.543	22.454
4.1.1.	MODERNIZARE STRADA INTRAREA IZVORAS	79.470	18.108	19.073	98.543	22.454
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SUBTOTAL CAPITOL 4		79.470	18.108	19.073	98.543	22.454

DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI
conform H.G. 28/09.01.2008, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
MODERNIZARE STRADA INTRAREA IZVORAS

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 29.07.2013 - 1 EURO =



Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 5						
ALTE CHELTUIELI						
5.1	Organizare de santier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.1	Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst (2.5% din cap. 4.1+4.2+1.2+1.3) x 90%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (2.5% din cap. 4.1+4.2+1.2+1.3) x 10%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare:	0.636	0.145	0.000	0.636	0.145
5.2.1	Cota aferenta Casei Sociale a constructorilor (0,5% din valoarea de C+M)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.2	Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,7%) din valoarea de C+M	0.636	0.145	0.000	0.636	0.145
5.2.3	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.5.	Comisionul bancii finantatoare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute: 10% din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	8.825	2.011	2.118	10.943	2.494
SUBTOTAL CAPITOL 5		9.461	2.156	2.118	11.579	2.638
CAPITOLUL 6						
CHELTUIELI AFERENTE IMPLEMENTARII PROIECTULUI						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SUBTOTAL CAPITOL 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		97.713	22.265	21.859	119.572	27.246
din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2.1 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)		79.470	18.108	19.073	98.543	22.454

S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

Verificat,
Ing. Constantinescu Mihnea

Intocmit,
ing. Popescu Cristian



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

R A P O R T

Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare strada Intrarea Izvoras”
si a emis:

aviz favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Alexandru Palas

SECRETAR,
Sanda Dragulea

Data: 06.02.2014