



EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
**« MODERNIZARE STRADA SINAII (TRONSON CUPRINS INTRE
STRADA ZIDARI SI B-DUL REPUBLICII)»**

Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri din cadrul Directiei Tehnic Investitii a Primariei Municipiului Ploiesti propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: **“MODERNIZARE STRADA SINAII (TRONSON CUPRINS INTRE STRADA ZIDARI SI B-DUL REPUBLICII)”**

Investitia propusa in documentatie are ca obiectiv realizarea lucrarilor de modernizare carosabil si trotuare strada Sinaii pe tronsonul cuprins intre strada Zidari si B-dul Republicii, strada situata in partea nord-vestica a municipiului Ploiesti.

Structura rutiera pentru carosabil va fi :

- 5 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16
- 6 cm strat de legatura de tip BAD 25
- Geocompozit antifisura
- Frezare strat suport
- Reparatii strat suport

Structura rutiera pe zona unde se inlocuieste carosabilul in intregime:

- 5 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16
- 6 cm strat de legatura de tip BAD 25
- Geocompozit antifisura
- 20 cm beton de ciment clasa C20/25
- 20 cm fundatie din balast
- 10 cm substrat din nisip

Structura rutiera pentru trotuare:

- 4 cm strat de uzura tip BA8
- Decapare imbracaminte asfaltica existenta
- Reparatii strat suport (10 cm fundatie din beton C8/10 + 10 cm fundatie din beton)

Principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei sunt :



Nr. crt	DENUMIRE STRADA	Valoare totala - lei (cu TVA)	Capacitati
0	1	2	4
	<i>MODERNIZARE STRADA SINAI (TRONSON CUPRINS INTRE STRADA ZIDARI SI B-DUL REPUBLICII</i>	393.768	Lungime strada 87 m Latime medie carosabil 6 m Suprafata carosabil 665 mp Suprafata trotuare 657 mp

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiesti spre analiza si aprobare proiectul de hotarare **“MODERNIZARE STRADA SINAI (TRONSON CUPRINS INTRE STRADA ZIDARI SI B-DUL REPUBLICII”**

PRIMAR

IULIAN BADESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
**« MODERNIZARE STRADA SINAII (TRONSON CUPRINS INTRE
STRADA ZIDARI SI B-DUL REPUBLICII) »**

Investitia propusa in documentatie are ca obiectiv realizarea lucrarilor de modernizare carosabil si trotuare strada Sinaii pe tronsonul cuprins intre strada Zidari si B-dul Republicii, strada situata in partea nord-vestica a municipiului Ploiesti.

Structura rutiera pentru carosabil va fi :

- 5 cm strat de uzura din beton asphaltic tip BA16
- 6 cm strat de legatura de tip BAD 25
- Geocompozit antifisura
- Frezare strat suport
- Reparatii strat suport

Structura rutiera pe zona unde se inlocuieste carosabilul in intregime:

- 5 cm strat de uzura din beton asphaltic tip BA16
- 6 cm strat de legatura de tip BAD 25
- Geocompozit antifisura
- 20 cm beton de ciment clasa C20/25
- 20 cm fundatie din balast
- 10 cm substrat din nisip

Structura rutiera pentru trotuare:

- 4 cm strat de uzura tip BA8
- Decapare imbracaminte asphaltica existenta
- Reparatii strat suport (10 cm fundatie din beton C8/10 + 10 cm fundatie din beton)

Capacitati fizice:

- | | |
|--------------------------|--------|
| - Lungime strada | 87 m |
| - Latime medie carosabil | 6 m |
| - Suprafata carosabil | 665 mp |
| - Suprafata trotuare | 657 mp |

Principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei sunt :



Nr. crt	DENUMIRE STRADA	Valoare totala - lei (cu TVA)	Capacități
0	1	2	4
	<i>MODERNIZARE STRADA SINAI (TRONSON CUPRINS INTRE STRADA ZIDARI SI B-DUL REPUBLICII)</i>	393.768	Lungime strada 87 m Latime medie carosabil 6 m Suprafata carosabil 665 mp Suprafata trotuare 657 mp

Avizat,

Directia Economica


**Directia Administratie Publica,
Juridic-Contencios, Contracte
Simona ALBU**

Directia Tehnic-Investitii

**Director Executiv
Mihaela IAMANDI**

**Sef Serviciu Reparatii si
Investitii Drumuri
Daniel DOBRE**

DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI
conform H.G. 28/09.01.2008, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
MOERNIZARE STRADA SINAI (TRONSON CUPRINS INTRE STRADA ZIDARI SI B-DUL REPUBLICII)
Faza de proiectare: D.A.L.I.
Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 29.07.2013 - 1 EURO = 4.3886 lei



Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SUBTOTAL CAPITOL 1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 2						
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI						
2.1	Constructii si instalatii	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.2	Utilaje, echipamente	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SUBTOTAL CAPITOL 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3						
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA						
3.1	Studii de teren	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	8.500	1.937	0.000	8.500	1.937
3.3	Proiectare si inginerie	5.410	1.233	1.298	6.708	1.529
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Consultanta	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.6	Asistenta tehnica si dirigentie de santier	4.059	0.925	0.974	5.034	1.147
SUBTOTAL CAPITOL 3		17.969	4.095	2.273	20.242	4.612
CAPITOLUL 4						
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA						
4.1	Constructii si instalatii	270.626	61.666	64.950	335.576	76.465
4.1.1.	MOERNIZARE STRADA SINAI (TRONSON CUPRINS INTRE STRADA ZIDARI SI B-DUL REPUBLICII)	270.626	61.666	64.950	335.576	76.465
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SUBTOTAL CAPITOL 4		270.626	61.666	64.950	335.576	76.465

DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI
conform H.G. 28/09.01.2008, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
MOERNIZARE STRADA SINAI (TRONSON CUPRINS INTRE STRADA ZIDARI SI B-DUL REPUBLICII)
Faza de proiectare: D.A.L.I.
Cursul valutar mediu Euro stabilit de BNR in 29.07.2013 - 1 EURO = 4.3886 lei



Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 5						
ALTE CHELTUIELI						
5.1	Organizare de santier	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.1	Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst (2.5% din cap. 4.1+4.2+1.2+1.3) x 90%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (2.5% din cap. 4.1+4.2+1.2+1.3) x 10%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare:	2.165	0.494	0.000	2.165	0.493
5.2.1	Cota aferenta Casei Sociale a constructorilor (0,5% din valoarea de C+M)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.2	Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,7%) din valoarea de C+M	2.165	0.494	0.000	2.165	0.493
5.2.3	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.5	Comisionul bancii finantatoare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute: 10% din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	28.860	6.576	6.926	35.786	8.154
SUBTOTAL CAPITOL 5		31.025	7.070	6.926	37.950	8.648
CAPITOLUL 6						
CHELTUIELI AFERENTE IMPLEMENTARII PROIECTULUI						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SUBTOTAL CAPITOL 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		319.620	72.830	74.149	393.768	89.725
din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2.1 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)		270.626	61.666	64.950	335.576	76.465

S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

Verificat,
Ing. Constantinescu Mihnea

Intocmit,
ing. Popescu Cristian



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare strada Sinaii (tronson cuprins între strada Zidari și Bulevardul Republicii)”

și a emis:

aviz Favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Alexandru Palas

SECRETAR,
Sanda Dragulea

Data: 06 02 2014