CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/26.02.2010 pentru obiectivul de investiţii
"Extindere reţea canalizare cartier Râfov 2, străzile Pieţii, Izlazului, Traian Săvulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului "

Municipalitatea consideră necesară transformarea cartierului Râfov într-o zonă echipată corespunzător, în scopul reducerii disparităţilor teritoriale şi sociale din Municipiul Ploieşti.

Investiţia propusă are caracter social, destinaţia fiind ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, în conformitate cu standardele în vigoare.

Proiectul propune soluţia tehnică de extindere a reţelelor de canalizare pe străzile cartierului Râfov, cu descărcare în colectorul existent pe str. Râfov, ce se descarcă în colectorul existent pe B-dul Petrolului, fiind necesara executia urmatoarelor lucrari:

- reţea canalizare - 2258 ml
- racorduri menajere - 202 buc.
- guri de scurgere - 51 buc.
- 3 staţii pompe ape uzate menajere pe străzile Izlazului, Atelierului, şi Târgului

Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici au fost aprobaţi prin Hotărârea Consiliul Local Ploieşti nr. 51/26.02.2010.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Valoarea totală, fara TVA = 2.778.049,90 lei
din care C+M, fara TVA = 2.288.195,70 lei

DURATA DE EXECUŢIE
Lucrările vor fi etapizate în funcţie de alocaţia bugetară.

Faţă de cele arătate, propunem aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/26.02.2010 pentru obiectivul de investiţii **"Extindere reţea canalizare cartier Râfov 2, străzile Pieţii, Izlazului, Traian Săvulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului".**

Primar,
Adrian Florin DOBRE

Direcţia Tehnic Investiţii
Direcţia Economică

Avizat,
VICEPRIMAR
George PANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/26.02.2010 pentru obiectivul de investiţii
"Extindere retea canalizare cartier Rafov 2, strazile Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Targului "

Municipalitatea consideră necesară transformarea cartierului Rafov intr-o zona echipata corespunzător, în scopul reducerii disparităţilor teritoriale şi sociale din Municipiul Ploieşti.

In zona cartierului Rafov exista strazi canalizate partial sau necanalizate, evacuarea apelor uzate menajere realizandu-se local, prin descărcarea în puturi absorbante, fose septice sau latrine, inducand contaminarea solului şi a pânzei freatice.

Proiectarea s-a elaborat in conformitate cu prevederile Directivei Cadru pentru Apă a UE – 2000/60 şi a Legii Apei 107/1996, modificată prin Legea 310/2004.

Investitia propusa are caracter social, destinatia fiind ameliorarea conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Proiectul propune solutia tehnica de executie a retelelor de canalizare pe strazile cartierului Rafov, cu descarcare in colectorul existent pe str.Rafov, ce se descarca in colectorul existent pe B-dul Petrolului, fiind necesara executia urmatoarelor lucrari:

- retea canalizare - 2258 ml
- racorduri menajere - 202 buc.
- guri de scurgere - 51 buc.
- 3 statii pompe ape uzate menajere pe străzile Izlazului, Atelierului, şi Târgului

Prin executia acestor lucrari se va realiza eliminarea poluării solului şi stratului de apă freatică, prin stoparea evacuării apelor uzate menajere direct în sol prin fose septice şi eliminarea înfiltraţiilor.

Reţelele de canalizare proiectate, din tuburi PVC dur, rigid pentru montaj îngropat, cu diametre D200-D800, se vor amplasa pe domeniul public al Municpiului Ploieşti, de-a lungul străzilor: **Pieţii, Izlazului, Traian Săvulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului.**

Documentaţia tehnică a fost elaborată tinând cont de principiul funcţionării pe bazine a reţelelor de canalizare, cu racordarea la colectorul existent pe str. Râfov, ce se descarcă în colectorul existent pe B-dul Petrolului.

Racordurile de canalizare, proiectate din tuburi PVC dur, rigid pentru montaj îngropat Dn160, se vor realiza până la limitele proprietăţilor consumatorilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

După terminarea lucrărilor de canalizare, refacerea carosabilului se va face în funcţie de natura acestuia, cu menţiunea că, pentru străzile de pământ, contractele de execuţie a reţelelor de canalizare vor cuprinde şi lucrările privitoare la modernizarea străzilor, astfel încât să fie evitată colmatarea reţelelor noi.

Documentația tehnică face propuneri de execuție a rețelelor de canalizare pe tronsoane, din aval spre amonte, cu închiderea traficului carosabil pe tronsonul de stradă afectat.

Apele uzate menajere, evacuate în canalizarea orașenească, vor respecta obligatoriu condițiile de calitate impuse de NTPA 0002/1997.

Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico – economici au fost aprobați prin Hotărârea Consiliul Local Ploiești nr. 51/26.02.2010.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Valoarea totală, fara TVA = 2.778.049,90 lei
din care C+M, fara TVA = 2.288.195,70 lei

DURATA DE EXECUȚIE
Lucrarile vor fi etapizate în funcție de alocația bugetară.

Față de cele arătate, propunem aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/26.02.2010 pentru obiectivul de investiții **"Extindere rețea canalizare cartier Râfov 2, străzile Pieții, Izlazului, Traian Săvulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului".**

Direcția Tehnic-Investiții,
Director executiv
Sorina ȘOM

Șef Serviciu,
Mariana STOCHIȚĂ

Direcția Economică,
Director Executiv
Nicoleta CRĂCIUNOIU

10 -02- 2017

Direcția Administrație Publică,
Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,
Director executiv,
Roland Dorian ENE

Anexa

SC Alpenside SRL

Pr. nr.171A / 2009 - S.F.

DEVIZ GENERAL - SF 03 (Recalculat la 10.02.2017)

"Extindere retea canalizare, zona SUD-Cartier MIMIU si cartier RAFOV
Municipiul Ploiesti,Judetul Prahova"

in mii lei / mii euro la cursul B.N.R. 4,4956 lei / euro din data de 10.02.2017

Anexa 5 cf. HG nr. 28/09.01.2008

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	Valoare (fara TVA)		TVA(19%)	Valoare (inclusiv TVA)	
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1.	Obtinerea terenului	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Amenajarea terenului	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Total capitolul 1	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
SF22B	Alim. cu en. el. statii de pompe pe retea canalizare pt str. Izlazului	6,1000	1,3569	1,4640	7,5640	1,6825
SF24A	Alim. cu en. el. statii de pompe pe retea canalizare pt str.Atelierului 1	6,1000	1,3569	1,4640	7,5640	1,6825
SF27	Alim. cu en. el. statii de pompe pe retea canalizare pt str. Izlazului	6,1000	1,3569	1,4640	7,5640	1,6825
	Total capitolul 2	**18,3000**	**4,0706**	**4,3920**	**22,6920**	**5,0476**
	CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1.	Studii de teren (topo, geo)					
	- Topo, geo	19,0000	4,2264	3,6100	22,6100	5,0294
3.2.	Taxe pt. obtinere de avize, acorduri si autorizatii	7,0000	1,5571	1,3300	8,3300	1,8529
3.3.	Proiectare si inginerie:			0,0000		0,0000
	- S.F.	5,5000	1,2234	1,0450	6,5450	1,4559
	- DTAC, Proiect tehnic si detalii executie	68,0000	15,1259	12,9200	80,9200	17,9998
	- Documentatii obtinere avize	3,0000	0,6673	0,5700	3,5700	0,7941
	- Verificarea tehnica a proiectarii	5,0000	1,1122	0,9500	5,9500	1,3235
3.4.	Organizarea procedurilor de achizitie	14,0000	3,1142	2,6600	16,6600	3,7058
3.5.	Consultanta:	17,0000	3,7815	3,2300	20,2300	4,5000
3.6.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	7,0000	1,5571	1,3300	8,3300	1,8529
	Personal supraveghere executie (inspector santier)	34,3229	7,6348	6,5214	40,8443	9,0854
	Total capitolul 3	**179,8229**	**39,9998**	**34,1664**	**213,9893**	**47,5997**
	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1.	Constructii si instalatii					
SF21	**Retea canalizare pe str. PIETII cu descarcare in str. Rafovl**	123,1115	27,3849	23,3912	146,5027	32,5880
SF22A	**Retea canalizare pe str.IZLAZULUI 1 cu descarcare in str. Rafov**	332,7702	74,0213	63,2263	395,9966	88,0854
SF22A	**Retea canalizare pe str. IZLAZULUI 2 cu descarcare in str. Rafov**	335,1173	74,5434	63,6723	398,7896	88,7066
SF23A	**Retea canalizare pe str.TRAIAN SAVULESCU 1 cu descarcare in str. Rafov**	49,6509	11,0443	9,4337	59,0846	13,1428
SF23B	**Retea canalizare pe str.TRAIAN SAVULESCU 2 cu descarcare in str. Rafov**	85,0082	18,9092	16,1516	101,1597	22,5019
SF23C	**Retea canalizare pe str.TRAIAN SAVULESCU 3 cu descarcare in str. Rafov**	143,8364	31,9949	27,3289	171,1653	38,0740
SF23D	**Retea canalizare pe str.TRAIAN SAVULESCU 4 cu descarcare in str. Atelierului 1**	68,3908	15,2128	12,9943	81,3851	18,1033
SF24A	**Retea canalizare pe str. ATELIERULUI 1(prin pompare cu desc in str Rafov)**	247,8094	55,1227	47,0838	294,8932	65,5960
SF24B	**Retea canalizare pe str. ATELIERULUI 2 cu descarcare in str Rafov**	317,4316	70,6094	60,3120	377,7436	84,0252
SF25	**Retea canalizare pe str. UZINEI cu descarcare in str. Rafov**	160,8609	35,7818	30,5636	191,4244	42,5804
SF26	**Retea canalizare pe str. TRENULUI cu descarcare in str. Rafov**	136,2706	30,3120	25,8914	162,1620	36,0713
SF27	**Retea canalizare pe str. TARGULUI cu descarcare in str. Rafov**	269,6379	59,9782	51,2312	320,8691	71,3740
	Total constructii + instalatii	**2 269,8957**	**504,9150**	**431,2802**	**2 701,1759**	**600,8488**
4.2.	Montaj utilaj tehnologic					
SF22B	Retea canalizare pe str. IZLAZULUI 2 prin pompare	0,0360	0,0080	0,0068	0,0428	0,0095
SF24A	Retea canalizare pe str. ATELIERULUI 1 prin pompare	0,0360	0,0080	0,0068	0,0428	0,0095
SF27	Retea canalizare pe str. TARGULUI, prin pompare	0,0360	0,0080	0,0068	0,0428	0,0095
	Total utilaje	**0,1080**	**0,0240**	**0,0205**	**0,1285**	**0,0286**
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj					
SF22B	Retea canalizare pe str. IZLAZULUI 2 prin pompare	19,0633	4,2404	3,6220	22,6853	5,0461
SF24A	Retea canalizare pe str. ATELIERULUI 1 prin pompare	19,0633	4,2404	3,6220	22,6853	5,0461
SF27	Retea canalizare pe str. TARGULUI, prin pompare	19,0633	4,2404	3,6220	22,6853	5,0461
	Total utilaje	**57,1899**	**14,3327**	**3,6220**	**22,6853**	**15,1383**
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport					
	Total utilaje	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**
4.5.	Dotari	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4.6.	Active necorporale	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Total capitolul 4	**2 327,1936**	**14,3407**	**3,6289**	**22,7282**	**15.1479**

1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli					
	Organizare de santier					
5.1.	5.1.1. Lucrari de constructii 2 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare					
5.2.	Comisioane, taxe si cote legale :					
	- MLPTL 0.6%	0,1100	0,0245	0,0000	0,1100	0,0245
	- CSC 0.5%	0,0917	0,0204	0,0000	0,0917	0,0204
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute 10%	252,5317	56,1731	50,5063	303,0380	67,4077
	Total capitolul 5	252,7333	56,2179	50,5063	303,2397	67,4525
	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare					
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.	Probe tehnologice	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Total capitolul 6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	TOTAL GENERAL	2 778,0499	114,6290	92,6936	562,6491	135,2477
	Din care C + M	2 288,1957	4,0787	4,3988	22,7348	5,0571

ANTRPRENOR

Societatea Comerciala ETOS CONSTR. S.R.L.

AUTORITATEA CONTRACTANTA

Nota: La recalculare s-au avut in vedere urmatoarele:
Evolutia curs Euro, Valoarea TVA(19%),
Devizele oferta intocmite de ALPENSIDE

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 51

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei, faza studiu de fezabilitate SF 03, aferenta obiectivului de investitii "Extindere retea canalizare cartier Rafov 2, strazile Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Targului "

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului primar Andrei Volosevici si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei, faza studiu de fezabilitate SF 03, aferenta obiectivului de investitii "Extindere retea canalizare cartier Rafov 2, strazile Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Targului ".

Tinând cont de prevederile art.42 alin.(1) lit.b din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, modificată si completată;

Luând in considerație prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă indicatorii tehnico-economici si documentatia, faza studiu de fezabilitate SF 03, aferenta obiectivului de investitii **"Extindere retea canalizare cartier Rafov 2, strazile Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Targului "**, conform anexei 1.

Art.2. Direcția Tehnic Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi 26 februarie 2010.

Președinte de ședință,
Florin **Sicoie**

Contrasemnează,
Secretar,
Maria Magdalena Mazâlu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
DIRECŢIA TEHNIC INVESTIŢII
SERVICIUL INVESTIŢII
Telefon 0244 516699, int.162

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei, faza studiu de fezabilitate SF 03, aferenta obiectivului de investitii **"Extindere retea canalizare cartier Rafov 2, strazile Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Targului "**

Municipalitatea consideră necesară transformarea cartierului Rafov intr-o zona echipata corespunzător, în scopul reducerii disparităţilor teritoriale şi sociale din Municipiul Ploieşti.

In zona cartierului Rafov exista strazi canalizate partial sau necanalizate, evacuarea apelor uzate menajere realizandu-se local, prin descărcarea în puturi absorbante, fose septice sau latrine, inducand contaminarea solului şi a pânzei freatice.

Proiectarea s-a elaborat in conformitate cu prevederile Directivei Cadru pentru Apă a UE – 2000/60 şi a Legii Apei 107/1996, modificată prin Legea 310/2004.

Investitia propusa are caracter social, destinatia fiind ameliorarea conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Proiectul propune solutia tehnica de executie a retelelor de canalizare pe strazile cartierului Rafov, cu descarcare in colectorul existent pe str.Rafov, ce se descarca in colectorul existent pe B-dul Petrolului, fiind necesara executia urmatoarelor lucrari:

- retea canalizare - 2258 ml
- racorduri menajere - 202 buc.
- guri de scurgere - 51 buc.
- 3 statii pompe ape uzate menajere

Prin executia acestor lucrari se va realiza eliminarea poluării solului şi stratului de apă freatică, prin stoparea evacuării apelor uzate menajere direct în sol prin fose septice şi climinarea înfiltraţiilor.

Retelele de canalizare proiectate, din tuburi PVC dur, rigid pentru montaj ingropat, cu diametre D200-D800, se vor amplasa pe domeniul public al Municpiului Ploiesti, de-a lungul strazilor: **Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Targului.**

Documentatia tehnica a fost elaborata tinand cont de principiul functionarii pe bazine a retelelor de canalizare, cu racordarea la colectorul existent pe str.Rafov, ce se descarca in colectorul existent pe B-dul Petrolului.

Racordurile de canalizare, proiectate din tuburi PVC dur, rigid pentru montaj ingropat Dn160, se vor realiza pana la limitele proprietatilor consumatorilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Dupa terminarea lucrarilor de canalizare, refacerea carosabilului se va face in functie de natura acestuia, cu mentiunea ca, pentru strazile de pamant, contractele de executie a retelelor de canalizare vor cuprinde si lucrarile privitoare la modernizarea strazilor, astfel incat sa fie evitata colmatarea retelelor noi.

Documentatia tehnica face propuneri de executie a extinderilor de canalizare pe tronsoane, din aval spre amonte, cu inchiderea traficului carosabil pe tronsonul de strada afectat.

Apele uzate menajere, evacuate in canalizarea oraseneasca, vor respecta obligatoriu conditiile de calitate impuse de NTPA 0002/1997.

Pentru lucrarile prevazute s-a obtinut Certificatul de urbanism nr.1270/30.09.2009 (str.Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Uzinei, Trenului, Targului) si Certificatul de urbanism nr.1271/30.09.2009 (str.Atelierului), iar documentatia tehnica a fost supusa avizarii Comisiei tehnico-economice de avizare a proiectelor privind lucrarile de investitii in Municipiul Ploiesti, aviz nr.327/22.12.2009.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala, inclusiv TVA = 2.439.083 lei / 568.406 €

din care C+M, inclusiv TVA = 2.086.672 lei / 486.279 €

Strada	Lungime ml	Valoare totala investitie /lei	Valoare C+M/lei	Valoare totala investitie /euro	Valoare C+M /euro	Guri de scurgere buc.	Racorduri menajere buc.
Pietii	170	152.695	131.253	35.584	30.587	0	16
Izlazului	545	706.961	605.341	164.751	141.069	18	63
Traian Savulescu	463	456.553	391.829	106.396	91.312	17	37
Atelierului	415	525.880	448.722	122.552	104.570	16	41
Uzinei	190	145.156	124.684	33.827	29.056	0	12
Trenului	240	167.839	144.222	39.113	33.610	0	13
Targului	205	283.999	240.621	66.183	56.074	0	20
TOTAL	2.258	**2.439.083**	**2.086.672**	**568.406**	**486.279**	**51**	**202**

Deoarece cota terenului nu permite o deversare gravitationala, a fost propusa executarea a trei statii de pompare a apelor uzate, amplasate pe strazile Izlazului, Atelierului si Targului.

DURATA DE EXECUȚIE
Lucrarile vor fi etapizate in functie de alocatia bugetara.

Urmare a celor prezentate, supunem aprobarii indicatorii tehnico-economici si documentatia, faza studiu de fezabilitate SF 03, aferenta obiectivului de investitii **"Extindere retea canalizare cartier Rafov 2, strazile Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Targului ".**

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Ing.Florina POPESCU

SEF SERVICIU INVESTITII
Ing.Teodora MARIN

Vizat,
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA
JURIDIC-CONTENCIOS
DIRECTOR
Luminita GABORFI

Intocmit,
Stefan D.
2 ex./28.01.2010

cu resp. prev. bug si legale
4.02.2010.

3

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei, faza studiu de fezabilitate SF 03, aferenta obiectivului de investitii **"Extindere retea canalizare cartier Rafov 2, strazile Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Targului "**

Municipalitatea consideră necesară transformarea cartierului Rafov intr-o zona echipata corespunzător, în scopul reducerii disparităţilor teritoriale şi sociale din Municipiul Ploieşti.

Investitia propusa are caracter social, destinatia fiind ameliorarea conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Proiectul propune solutia tehnica de extindere a retelelor de canalizare pe strazile cartierului Rafov, cu descarcare in colectorul existent pe str.Rafov, ce se descarca in colectorul existent pe B-dul Petrolului, fiind necesara executia urmatoarelor lucrari:

- retea canalizare - 2258 ml
- racorduri menajere - 202 buc.
- guri de scurgere - 51 buc.
- 3 statii pompe ape uzate menajere

Pentru lucrarile prevazute s-a obtinut Certificatul de urbanism nr.1270/30.09.2009 (str.Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Uzinei, Trenului, Targului) si Certificatul de urbanism nr.1271/30.09.2009 (str.Atelierului), iar documentatia tehnica a fost supusa avizarii Comisiei tehnico-economice de avizare a proiectelor privind lucrarile de investitii in Municipiul Ploiesti, aviz nr.327/22.12.2009.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala, inclusiv TVA = 2.439.083 lei / 568.406 €

din care C+M, inclusiv TVA = 2.086.672 lei / 486.279 €

Strada	Lungime ml	Valoare totala investitie /lei	Valoare C+M/lei	Valoare totala investitie /euro	Valoare C+M /euro	Guri de scurgere buc.	Racorduri menajere buc.
Pietii	170	152.695	131.253	35.584	30.587	0	16
Izlazului	545	706.961	605.341	164.751	141.069	18	63
Traian Savulescu	463	456.553	391.829	106.396	91.312	17	37
Atelierului	445	525.880	448.722	122.552	104.570	16	41
Uzinei	190	145.156	124.684	33.827	29.056	0	12
Trenului	240	167.839	144.222	39.113	33.610	0	13
Targului	205	283.999	240.621	66.183	56.074	0	20
TOTAL	**2.258**	**2.439.083**	**2.086.672**	**568.406**	**486.279**	**51**	**202**

Deoarece cota terenului nu permite o deversare gravitationala, a fost propusa executarea a trei statii de pompare a apelor uzate, amplasate pe strazile Izlazului, Atelierului si Targului.

DURATA DE EXECUȚIE
Lucrarile vor fi etapizate in functie de alocatia bugetara.

Față de cele arătate, propun aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei, faza studiu de fezabilitate SF 03, aferenta obiectivului de investitii **"Extindere retea canalizare cartier Rafov 2, strazile Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Targului ".**

PRIMAR
ANDREI VOLOSEVICI

RETECO sa

Pr. Nr.: 171A - Faza: SF
EXTINDERE RETEA CANALIZARE zona SUD, Cartier MIMIU si Cartier RAFOV
Min. PLOIESTI, jud. PRAHOVA

Cartier RAFOV 2

DEVIZ GENERAL - SF 03
privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

in mii lei/mii euro la cursul 4.2911 lei/mil lei la cursul B.N.R. din data de20.10.2009

Conform Hotarare nr.28/22.01.2008 *4.2911*

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	5	6
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1.	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2.	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3.	Amenajari pt protectia mediului si aducere la st initiala	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
SF 22.B	Retea can. str. IZLAZULUI 2, prin pomp. - alim. Cu energ. electrica	5.000	1.165	0.950	5.950	1.387
SF 24.A	Retea can. str. ATELIERULUI 1, prin pomp. - alim. Cu energ. electrica	5.000	1.165	0.950	5.950	1.387
SF 27	Retea can. str. TARGULUI, prin pomp. - alim. Cu energ. electrica	5.000	1.165	0.950	5.950	1.387
TOTAL CAPITOL 2		15.000	3.496	2.850	17.850	4.160
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1.	Studii de teren - RT+GEO	9.708	2.262	1.845	11.553	2.692
3.2.	Taxe pt obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	3.366	0.784	0.640	4.006	0.933
3.3.	Proiectare si inginerie					
3.3.1	Proiectare si inginerie SF	5.049	1.177	0.959	6.008	1.400
3.3.2	Proiectare si inginerie DOC+PAC+PT+DE+verif MLPT	67.992	15.845	12.918	80.910	18.855
3.4.	Organizarea procedurilor de achizitie N	13.469	3.139	2.559	16.028	3.735
3.5.	Consultanta	16.838	3.924	3.199	20.037	4.669
3.6.	Asistenta tehnica	35.455	8.262	6.736	42.191	9.832
TOTAL CAPITOL 3		151.877	35.393	28.857	180.733	42.118
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1.	Constructii si instalatii					
SF 21	Retea canalizare - str. PIETII cu descarcare in str. Rafov	107.084	24.955	20.346	127.430	29.696
SF 22.A	Retea canalizare str. IZLAZULUI 1 cu descarcare in str. Rafov	303.471	70.721	57.659	361.130	84.158
SF 22.B	Retea canalizare str. IZLAZULUI 2, prin pompare, cu desc. in str. Rafov	184.167	42.918	34.992	219.159	51.073
SF 23.A	Retea canalizare str. TRAIAN SAVULESCU 1 cu desc. in str. Rafov	44.147	10.288	8.388	52.535	12.243
SF 23.B	Retea canalizare str. TRAIAN SAVULESCU 2 cu des. in str. Rafov	93.418	21.770	17.749	111.167	25.907
SF 23.C	Retea canalizare str. TRAIAN SAVULESCU 3 cu desc. in str. Rafov	123.682	28.823	23.500	147.182	34.299
SF 23D	Retea canalizare str. TRAIAN SAVULESCU 4 cu desc. in str. Atelerului 1	58.431	13.617	11.102	69.533	16.204
SF 24.A	Retea canalizare str. ATELIERULUI 1, prin pompare, cu desc. in str. Rafov	104.764	24.414	19.905	124.669	29.053
SF 24.B	Retea canalizare str. ATELIERULUI 2, cu desc. in str. Rafov	255.094	59.447	48.468	303.562	70.742
SF 25	Retea canalizare str. UZINEI cu desc. in str. Rafov	101.725	23.706	19.328	121.053	28.210
SF 26	Retea canalizare str. TRENULUI cu desc. in str. Rafov	117.665	27.421	22.356	140.021	32.631
SF 27	Retea canalizare str. TARGULUI, prin pompare, cu desc. in str. Rafov	190.077	44.296	36.115	226.192	52.712
	TOTAL SUBCAPITOL 4.1.	1683.725	392.376	319.908	2003.633	466.928
4.2.	Montaj utilaj tehnologic					
SF 22.B	Retea canalizare str. IZLAZULUI 2, prin pompare	1.236	0.288	0.235	1.471	0.343
SF 24.A	Retea canalizare str. ATELIERULUI 1, prin pompare, cu desc. in str. Rafov	1.236	0.288	0.235	1.471	0.343
SF 27	Retea canalizare str. TARGULUI, prin pompare, cu desc. in str. Rafov	1.236	0.288	0.235	1.471	0.343
	TOTAL SUBCAPITOL 4.2.	3.708	0.864	0.705	4.413	1.028
4.3.	Utilaj tehnologic					
SF 22.B	Retea canalizare str. IZLAZULUI 2, prin pompare	4.119	0.960	0.783	4.902	1.142
SF 24.A	Retea canalizare str. ATELIERULUI 1, prin pompare, cu desc. in str. Rafov	4.119	0.960	0.783	4.902	1.142
SF 27	Retea canalizare str. TARGULUI, prin pompare, cu desc. in str. Rafov	4.119	0.960	0.783	4.902	1.142
	TOTAL SUBCAPITOL 4.3.	12.357	2.880	2.348	14.705	3.427
4.4.	Utilaje fara montaj si echip. de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5.	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6.	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 4		1699.790	396.120	322.960	2022.750	471.383

1	2	3	4	5	5	6
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1.	**Organizare de santier**					
	5.1.1. Lucrari de constructii 3%(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 +4.2 +5.1.1)	51.073	*11.902*	9.704	60.777	*14.163*
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	*0.000*	0.000	0.000	*0.000*
	TOTAL SUBCAPITOL 5.1.	**51.073**	***11.902***	**9.704**	**60.777**	***14.163***
5.2.	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**					
	Fond CSC - 0.5%(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 +4.2 +5.1.1)	8.768	*2.043*	1.666	10.433	*2.431*
	Taxa ISC - 0.7%(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 +4.2 +5.1.1)	12.275	*2.860*	2.332	14.607	*3.404*
	Taxa autorizare - 1%(C+M) = 0.01(1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 +4.2 +5.1.1)	17.535	*4.086*	3.332	20.867	*4.863*
	TOTAL SUBCAPITOL 5.2.	**38.577**	**8.990**	**7.330**	**45.907**	**10.698**
5.3.	**Cheltuieli diverse si neprevazute - 5%(1.2+1.3+2+3+4)**	**93.333**	***21.750***	17.733	111.067	*25.883*
TOTAL CAPITOL 5		**182.983**	***42.643***	**34.767**	**217.750**	***50.745***
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1.	**Pregatirea personalului de exploatare**	0.000	*0.000*	0.000	0.000	*0.000*
6.2.	**Probe tehnologice si teste N**	0.000	*0.000*	0.000	0.000	*0.000*
Total CAPITOL 6		**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
	TOTAL	**2049.650**	**477.651**	**389.433**	**2439.083**	**568.406**
	Din care C+M	**1753.506**	**408.639**	**333.166**	**2086.672**	**486.279**

PROIECTANT SPECIALITATE,
S.C. RETECO S.A. Ploiesti

Sef proiect specialitate,
ing. Iulian COMPANIS

AUTORITATEA CONTRACTANTA
BENEFICIAR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ŞI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAŢIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuţie :

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza studiul de fezabilitate SF 03, aferenta obiectivului de investitii „Extindere retea canalizare cartier Rafov 2, strazile Pietii Izlazului,. Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Targului"

şi :

AVIZ FAVORABIL (Proiect)

PREŞEDINTE,

Elisabeta POPOVICI

SECRETAR,

Florin SICOIE

Data : 8.07.2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANŢE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ŞI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuţii proiectul de **hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza studiul de fezabilitate SF 03, aferenta obiectivului de investitii „Extindere retea canalizare cartier Rafov 2, strazile Pietii Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Targului"**

şi a emis: AVIZ FAVORABIL

PREŞEDINTE,
Palas Paul

SECRETAR,
Popa Gheorghe

Data: 24-02-2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR.1

COMISIA DE BUGET FINANTE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuţie **aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/26.02.2010 pentru obiectivul de investiţii "Extindere reţea canalizare cartier Râfov 2, străzile Pieţii, Izlazului, Traian Săvulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului ""**

şi a emis:

PRESEDINTE, **SECRETAR,**

Data 15.02.2017