

A HEXA² CA HEC H2 6/1/2017

STUDIU DE FEZABILITATE

(mixt)

**"REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A
MUNICIPIULUI PLOIESTI – CARTIER RAFOV"**





Beneficiar:
MUNICIPIUL PLOIESTI
Proiectant general:
INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.


Data elaborării:
Faza:
PROIECT NR.:
CONTRACT

Decembrie 2018
S.F. mixt
PHPL 016721/2014
016721/ 18.09.2014

LISTA DE SEMNATURI

COORDONATOR PROIECT	ING. SILVIU NOVAC	
SEF PROIECT:	ING. MUGUR VINTILA	
PROIECTANT SISTEMATIZARE VERTICALA, DRUMURI SI PLATFORME:	ING. FLORIN STANCU	
VERIFICARE SISTEMATIZARE VERTICALA, DRUMURI SI PLATFORME:	ING. ADRIAN SELAGEA	
PROIECTANTI RETELE EDILITARE:		
RETELE CANALIZARE:	ING. MIHAELA LUPU	
VERIFICARE RETELE CANALIZARE	ING. DORU POPA	
RETELE ALIMENTARE CU APA:	ING. ALEXANDRU DAUS	
VERIFICARE RETELE ALIMENTARE CU APA:	ING. MUGUR VINTILA	
PROIECTANT RETELE ELECTRICE EXTERIOARE:	ING. GEANI AMAXIMOAEI	
VERIFICARE RETELE ELECTRICE EXTERIOARE:	ING. ANDREI MAGUREANU	
PROIECTANT ARHITECTURA:	ARH. ANDREEA POETELEA	
VERIFICARE ARHITECTURA:	ARH. ANA MARIA URSACHE	
PROIECTANT STRUCTURA:	ING. ADRIAN DEJAN	
VERIFICARE STRUCTURA:	ING. IONUT MIHAITA	
PROIECTANT INSTALATII INTERIOARE:		
PROIECTANT INSTALATII SANITARE SI TERMICE	ING. GENI MANOLACHI	
VERIFICARE INSTALATII SANITARE SI TERMICE	ING. GEANI AMAXIMOAEI	
PROIECTANTI INSTALATII ELECTRICE	ING. ING. GEANI AMAXIMOAEI	
VERIFICARE INSTALATII ELECTRICE	ING. ANDREI MAGUREANU	
EXPERT MEDIU:	ING. MIRCEA POPESCU	
COLECTIV ELABORARE ANALIZA COST BENEFICIU:	EC. DIANA POPOIU	
CONSULTANT FONDURI NERAMBURSABILE	EC. DIANA POPOIU	
DEVIZE	ING. MARIUS POPESCU	





(A)PIESE SCRISE

CUPRINS

1. Informații generale privind obiectivul de investiții	5
1.1 Denumirea obiectivului de investiții	5
1.2 Ordonator principal de credite/ investitor.....	5
1.3 Ordonator de credite (secundar/ terțiar).....	5
1.4 Beneficiarul investiției	5
1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate.....	5
2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții.....	5
2.1 Concluziile studiului de fezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză	5
2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare	6
2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor	7
2.3.1 Regimul juridic:	12
2.3.2 Caracteristici tehnice și parametri specifici ai construcțiilor existente:	13
2.3.3 Analiza stării construcțiilor existente, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.....	14
2.3.4 Situația utilităților tehnico-edilitare existente.....	18
2.3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.	18
2.3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.	18
2.3.7 Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:	19
2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții.....	21
2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice	21
3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții	21
3.1 Particularități ale amplasamentului:	22
3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:.....	27
3.2.1 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic a lucrărilor de construcții noi	27
3.2.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente	40
3.3 Costurile estimative ale investiției:	52
3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:.....	53
3.5 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale.....	54
4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)	55
4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință	55
4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția	55
4.3 Situația utilităților și analiza de consum:.....	57
4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:	57

4.5	Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții	58
4.6	Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară	58
4.7	Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate.....	61
4.8	Analiza de senzitivitate	62
4.9	Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor	62
5.	Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)	62
5.1	Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor	62
5.2	Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e)	62
5.3	Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:	62
5.4	Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:	96
5.5	Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice	97
5.6	Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.	99
6.	Urbanism, acorduri și avize conforme	100
6.1	Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire	100
6.2	Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege	100
6.3	Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică	100
6.4	Avize conforme privind asigurarea utilităților	100
6.5	Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.....	100
6.6	Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice	100
7.	Implementarea investiției	101
7.1	Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției	101
7.2	Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare	102
7.3	Strategia de exploatare/ operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare	105
7.4	Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale	106
8.	Concluzii și recomandări	107
ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA		108
ANEXA 2 – GRAFICUL ACTIVITATILOR		127
ANEXE		
1.	Certificatul de Urbanism	
2.	Studiul geotehnic	
3.	Expertiza tehnica drum	

(B) Piese desenate

ABREVIERI

SIDU	Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana
DJFESI	Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 – 2020 a Municipiului Ploiești

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1 Denumirea obiectivului de investiții

"REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIESTI - CARTIER RAFOV "

1.2 Ordonator principal de credite/ investitor

MUNICIPIUL PLOIESTI, Judetul Prahova

1.3 Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

1.4 Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIESTI, Judetul Prahova

cod poștal 100066

Telefon: +40 (0244) 516699

Fax: +40 (0244) 513829

E-mail: comunicare@ploiesti.ro

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate

Proiectant general: **INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.**
Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6
București, Romania

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55,

Fax: +40 (021) 319.48.58

E-mail: consult@intergroup.ro

Reg. Com. J 40/6798/2000,

C.U.I. RO 13215737

Cod CAEN 7112 – Activitati de inginerie si consultanta
tehnica legata de acestea

2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu s-a întocmit un studiu de prefezabilitate pentru investitia ce face obiectul prezentei documentatii.

Prezentul proiect de investitii se regaseste in lista proiectelor prioritare in urmatoarele documente strategice ale municipiului:

- Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 – 2020 a Municipiului Ploiești
- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 – 2020, aprobate prin HCL 163/ 30 mai 2016,
- Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020
- Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor 2012-2020

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prezentul proiect se afla in deplina concordanta atat cu legislatia nationala in vigoare, cat si cu intregul context strategic la nivelul Uniunii Europene si al Romaniei. In acest sens, amintim urmatoarele documente relevante, cat si modul in care proiectul se supune prevederilor acestora:

Proiectul a fost prioritizat in cadrul **STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANA PENTRU POLUL DE CREȘTERE PLOIESTI (SIDU) 2014-2020**, avand la baza rezultatelor diagnosticului teritorial, coroborat cu obiectivele strategice si sectoriale. Municipiul dispune de o serie de cartiere exterioare, părți din zone de locuințe relativ izolate de restul orașului, care beneficiază de dotări tehnico-edilitare și de echipamente publice încă deficitare: precum Pictor Rosenthal, **Râfov**, Bereasca, Bărcănești, Moțoi, Mimi, Buda.

În anul 2011, la nivelul municipiului Ploiești au fost identificate 11.504 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe locuire, 6.907 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe ocupare și 13.905 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe capital uman. Pe de altă parte, 5.130 de persoane trăiesc în zone urbane marginalizate, 23% dintre acestea fiind de etnie romă, iar 30% copii. Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul municipiului Ploiești sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimi, **Râfov**, Pictor Rosenthal, Moțoi, Bereasca.

Proiectul se va implementa într-o zonă urbană marginalizată (cartier Rafov) așa cum a fost identificată și în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiesti.

Prezentul proiect este complementar cu obiectivele si masurile prevazute pentru incluziune sociala in **Strategia de dezvoltare locala a Municipiului Ploiesti**. Astfel, principalele obiective de dezvoltare stabilite de Asociatia Grupul de Actiune Locala Ploiesti –Dezvoltarea Sustenabila a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiesti sunt:

- Imbunatatirea infrastructurii rutiere din zonele urbane marginalizate
- Cresterea calitatii vietii persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala prin imbunatatirea conditiilor de locuit si a accesului la utilitati publice
- Cresterea gradului de siguranta al cetatenilor prin extinderea sistemului de iluminat public si imbunatatirea aspectului peisagistic al teritorului prin reamenajarea spatiilor publice urbane
- Imbunatatirea iaminii zonei si cresterea gradului de coeziune sociala.

Planul de actiune al SDL Ploiesti puncteaza necesitatea combaterii segregarii rezidentiale cu rolul de a face legatura intre comunitatile urbane marginalizate de zona urbana functionala si de restul orasului. Lucrarile prevazute prin prezentul proiect sunt in acord cu masurile

prevazute in planul de actiune al SDL Ploiesti, astfel se va atinge obiectivul preconizat, respectiv regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunea urbană Cartier Rafov.

De asemenea in cadrul **Strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiesti 2007-2025**, a fost identificata necesitatea cresterii calitatii vietii locuitorilor cartierului Rafov prin reabilitarea infrastructurii urbane de baza, în domeniile asigurarii cu apa potabila, canalizare, drumuri, educatie prescolara si scolara, sustinute de programul de asigurare a accesului locuitorilor cartierului catre locurile de munca si serviciile publice ale municipiului Ploiesti.

Prezentul proiect este in acord cu **Strategia Nationala pentru promovarea Incluziunii Sociale si Combaterea Saraciei** – capitolul 3.2 Integrarea comunitatilor marginalizate. In vederea realizarii integrarii comunitatilor marginalizate, UAT Municipiul Ploiesti a elaborat Strategia de dezvoltare locala si a identificat activitatile de dezvoltare comunitare integrate - realizarea de analize cuprinzătoare la nivel de comunitate care să evidențieze nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv a mediului de afaceri, profile de resurse umane și abilități, cererea locală/ a zonelor învecinate de pe piața forței de muncă, care să urmărească incluziunea socială a persoanelor/ grupurilor/ comunităților vulnerabile; elaborare de strategii de dezvoltare a comunității și de planuri de acțiune/dezvoltare comunitară pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă; acțiuni specifice pentru creșterea responsabilității sociale și promovarea incluziunii active (inclusiv prin valorizarea modelelor de succes din rândul comunităților țintă prin combaterea tuturor formelor de discriminare și promovarea egalității de șanse); informare, consiliere, formare/ dezvoltare profesională (inclusiv prin schimbul de bune practici, activități de consolidare a capacității și transfer de know-how cu alte comunități și cu actori relevanți la nivel de țară sau din alte State Membre).

Municipiul Ploiești își propune realizarea proiectului de investiții **REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, CARTIER RAFOV**, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

Ca urmare a implementarii proiectului se urmareste cresterea calitatii vietii persoanelor situate in aceasta zona marginalizata. Proiectul se inscrie in contextul general de dezvoltare durabila, economico-sociala, in politicile si programele regionale, judetene si locale, fiind in acelasi timp relevant din punct de vedere al strategiilor comunitare care vizeaza optimizarea factorilor de dezvoltare locali.

Investitia de fata se afla pe lista prioritara de proiecte in cadrul Documentului Justificativ pentru Finantarea din Fonduri Europene Structurale si de Investitie (DJFESI).

2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Conform SIDU au fost identificate numeroase deficiente la nivelul cartierului Rafov:

- zona relativ izolata cu dotări tehnico-edilitare și de echipamente publice deficitare (pag. 60)
- zona vulnerabila din punct de vedere social (pag. 81)
- zona periferica cu locuințe individuale de tip rural, cu probleme de infrastructură și lipsă a dotărilor (fără canalizare, gaze, uneori apă), care a fost și este locuita de o populație cu venituri medii spre mici (pag. 242). Majoritatea locuințelor sunt în regim de închiriere pentru tineri sau locuințe sociale

De asemenea si in cadrul *Strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiesti 2007-2025*, a fost identificata necesitatea cresterii calitatii vietii locuitorilor cartierului Rafov prin reabilitarea infrastructurii urbane de baza, în domeniile asigurarii cu apa potabila, canalizare, drumuri, educatie prescolara si scolara, sustinute de programul de asigurare a accesului locuitorilor cartierului catre locurile de munca si serviciile publice ale municipiului Ploiesti.

In momentul actual strazile cartierului Rafov ce fac obiectul prezentei documentatii nu mai corespund exigentelor necesare unei circulatii rutiere civilizate din cauza starii actuale a suprafetei de rulare.

Intrarea Lanului prezinta infrastructura drumului din pietris, nisip, argila si materiale de constructie degradate compactata mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizari pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Intrarea Lanului are latimea de 3,80 – 4,90 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 147 m.



Intrarea Ogorului prezinta infrastructura drumului din pietris, nisip, argila si materiale de constructie degradate compactata mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizari pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Intrarea Ogorului are latimea de 3,80 – 4,30 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 71 m.



Strada Targului prezinta infrastructura drumului din pietris, nisip si argila compactata mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizari pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Targului are latimea de 3,60 – 5,25 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 258 m.



Strada Trenului prezinta infrastructura drumului din pietris, nisip si argila compactata mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizari pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Trenului are latimea de 7,20 – 10,40 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 257 m.



Strada Islazului prezinta infrastructura drumului din pietris, nisip si argila compactata mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizari pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Islazului tronson 1 are latimea de 8,70 – 10,00 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 342 m.

Strada Islazului tronson 2 are latimea de 7,30 – 9,00 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 219 m.



Strada Uzinei prezinta infrastructura drumului din pietris, nisip si argila compactata mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizari pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Uzinei are latimea de 5,50 – 8,90 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 179 m.



Strada Traian Savulescu prezinta infrastructura drumului din pietris, nisip si argila compactata mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizari pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.


Strada Traian Savulescu tronson 1 are latimea de 9,30 – 11,00 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 128 m.

Strada Traian Savulescu tronson 2 are latimea de 10,00 – 10,50 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 376 m.



Strada Pietii prezinta infrastructura drumului din pietris, nisip, argila si materiale de constructie degradate compactata mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizari pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Pietii are latimea de 3,90 – 6,80 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 111 m.



Strada Atelierului prezinta infrastructura drumului din pietris, pamant, bitum si materiale de constructie compactata mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizari pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila.

Strada Atelierului tronson 1 are latimea de 9,00 – 10,60 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 331 m.

Strada Atelierului tronson 2 are latimea de 8,60 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 128 m.



Strada Corlatesti prezinta infrastructura drumului din asfalt.



Strada Rafov prezinta infrastructura drumului din asfalt si pamant.



Strada Rafov tronson 2 prezinta infrastructura drumului din pietris, nisip, argila si materiale de constructie degradate compactata mediu, iar partea carosabila este incadrata de limitele de proprietate. Strada nu are sistem de canalizare pluviala iar lipsa unei sistematizari pe verticala face ca apele meteorice sa stagneze pe partea carosabila. Strada Rafov tronson 2 are latimea de 9,00 – 14,00 m, incadrata de limitele de proprietate, avand o lungime totala de 175 m

In continuare sunt prezentate aspecte privind situatia existenta si deficientele constructiilor existente

Important:

Solutia tehnica a fost elaborata in mod integrat avand in vedere si modernizarea carosabilului si trotuarelor, precum si modernizarea sistemului de iluminat public.

Avand in vedere ca lucrarile de modernizare carosabil si trotuare sunt incluse intr-un alt proiect ce va fi finantat printr-un credit bancar, costurile acestora nu sunt incluse in prezentul studiu de fezabilitate, cu exceptia celor aferente strazilor Rafov si Intr. Lanului.

De asemenea modernizarea instalatiei de iluminat stradal va fi parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a SIP a municipiului Ploiesti; prin urmare costurile aferente nu sunt incluse in buget, iar solutia proiectata va fi inclusa in studiul de fezabilitate pentru extinderea si modernizarea SIP in aceasta parte a municipiului.

2.3.1 Regimul juridic:

a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Strazile ce fac obiectul prezentei documentatii fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiesti si sunt amplasate in intravilanul acestuia.

b) destinația construcției existente;

Conform Ordinului MLPTL 49/1998, strazile din localitatile urbane se clasifica in raport de intensitatea traficului si functiile pe care le indeplinesc. Astfel strazile ce fac obiectul prezentei documentatii sunt strazi de cateogia III, IV, strada cu una sau doua benzi de circualtie.

c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.



d) informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism după caz.

Nu este cazul.

2.3.2 Caracteristici tehnice și parametri specifici ai construcțiilor existente

a) categoria și clasa de importanță;

Categoria de importanta a lucrarii in conformitate cu HG 766/1997 (Anexa 3) este „C” lucrari de importanta normala.

Conform prevederilor STAS 10100/0-75 „Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor”, lucrarile acestei documentatii se incadreaza in clasa de importanta III – constructii de importanta normala a constructiilor din „Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu Ordinul MLPAT nr.31/N din 2 oct.1995.

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

d) suprafața construită;

Strada	Suprafata (mp)
Corlatesti	8.967
Uzinei	1.396
Atelierului tronson 1	3.219
Atelierului tronson 2	1.094
Targului	2.643
Traian Savulescu tronson 1	1.341
Traian Savulescu tronson 2	3.742
Pietii	618
Rafov si Strada Rafov tronson 2	41.748
Trenului	2.237
Lanului	626
Islazului tronson 1	3.336
Islazului tronson 2	1.839
Intrarea Ogorului	285

e) suprafața construită desfășurată;

Strada	Suprafata (mp)
Corlatesti	8.967
Uzinei	1.396
Atelierului tronson 1	3.219
Atelierului tronson 2	1.094
Targului	2.643
Traian Savulescu tronson 1	1.341
Traian Savulescu tronson 2	3.742
Pietii	618
Rafov si Strada Rafov tronson 2	41.748
Trenului	2.237
Lanului	626

Strada	Suprafata (mp)
Islazului tronson 1	3.336
Islazului tronson 2	1.839
Intrarea Ogorului	285

f) valoarea de inventar a construcției;

Nu este cazul

g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Nu este cazul.

2.3.3 Analiza stării construcțiilor existente, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Strada 1: Intrarea Lanului	
Drumuri si platforme	- la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argila prafoasa cu rar pietris mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/ negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari; - sub acest strat argilos se găsește pamanturi grosiere necoezive constituit din pietris cu rar nisip/ nisip cafeniu inchis - cenusiu.
Canalizare menajera	In prezent nu exista retea de canalizare.
Canalizare pluviala	In prezent nu exista retea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.
Alimentare cu apa	- exista retea alimentare cu apa din conducta material PEID De 63 mm si OL Dn 50 mm pe o lungime de 42 ml; - pe acest tronson de retea exista bransamente de apa, dar mai sunt necesare executia de bransamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la retea publică de apa.
Iluminat public	Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o retea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descarcari in vapori de sodiu.

Strada 2: Intrarea Ogorului	
Drumuri si platforme	- la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argila prafoasa cu rar pietris mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari; - sub acest strat argilos se găsește pamanturi grosiere necoezive constituit din pietris cu rar nisip/nisip cafeniu inchis - cenusiu.
Canalizare menajera	In prezent nu exista retea de canalizare.
Canalizare pluviala	In prezent nu exista retea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.
Alimentare cu apa	- exista retea alimentare cu apa din conducta material PEID De 63 mm; - exista bransamente pentru imobilele aferente acestei strazi.

Strada 2: Intrarea Ogorului

Iluminat public	Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o retea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descarcari in vapori de sodiu.
-----------------	---

Strada 3: Strada Targului

Drumuri si platforme	- la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argila prafoasa cu rar pietris mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/ negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari; - sub acest strat argilos se găsește pamanturi grosiere necoezive constituit din pietris cu rar nisip/ nisip cafeniu inchis - cenușiu.
Canalizare menajera	In prezent exista retea de canalizare menajera in curs de executie.
Canalizare pluviala	In prezent nu exista retea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.
Alimentare cu apa	- exista retea alimentare cu apa din conducta material PEID De 50 mm; - pe acest tronson de retea exista bransamente de apa, dar mai sunt necesare executia de bransamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.
Iluminat public	Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o retea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descarcari in vapori de sodiu.

Strada 4: Strada Trenului

Drumuri si platforme	- la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argila prafoasa cu rar pietris mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari; - sub acest strat argilos se găsește pamanturi grosiere necoezive constituit din pietris cu rar nisip/nisip cafeniu inchis - cenușiu.
Canalizare menajera	In prezent exista retea de canalizare menajera in curs de executie.
Canalizare pluviala	In prezent nu exista retea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.
Alimentare cu apa	- exista retea alimentare cu apa din conducta material PEID De 50 mm si OL Dn 50 mm; - pe acest tronson de retea exista bransamente de apa, dar mai sunt necesare prevederea de bransamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la rețeaua publica de apa.
Iluminat public	Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o retea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descarcari in vapori de sodiu.

Strada 5: Strada Islazului tronson 1 si tronson 2

Drumuri si platforme	- la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argila prafoasa cu rar pietris mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari; - sub acest strat argilos se găsește pamanturi grosiere necoezive constituit din pietris cu rar nisip/nisip cafeniu inchis - cenușiu.
Canalizare menajera	In prezent exista retea de canalizare menajera in curs de executie.

Strada 5: Strada Islazului tronson 1 si tronson 2

Canalizare pluviala	In prezent nu exista retea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.
Alimentare cu apa	• exista retea alimentare cu apa din conducta material OL Dn 50 mm pe tronsonul 1 OL Dn 100 mm; • exista retea alimentare cu apa din conducta material OL Dn 50 mm pe tronsonul 2 OL Dn 50 mm; • pe acest tronson de retea exista bransamente de apa, dar mai sunt necesare executia de bransamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la retea publică de apa.
Iluminat public	Exista sistem de iluminat public compus dintr-o retea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descarcari in vapori de sodiu.

Strada 6: Strada Uzinei

Drumuri si platforme	• la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argila prafoasa cu rar pietris mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari; • sub acest strat argilos se găsește pamanturi grosiere necoezive constituit din pietris cu rar nisip/nisip cafeniu inchis - cenusiu.
Canalizare menajera	In prezent exista retea de canalizare menajera in curs de executie.
Canalizare pluviala	In prezent nu exista retea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.
Alimentare cu apa	• exista retea alimentare cu apa din conducta material PEID De 50 mm; • pe aceasta strada exista bransamente de apa, dar mai sunt necesare executia de bransamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la retea publică de apa.
Iluminat public	Exista sistem de iluminat public compus dintr-o retea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descarcari in vapori de sodiu.

Strada 7: Strada Traian Savulescu tronson 1 si tronson 2

Drumuri si platforme	• la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argila prafoasa cu rar pietris mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari; • sub acest strat argilos se găsește pamanturi grosiere necoezive constituit din pietris cu rar nisip/nisip cafeniu inchis - cenusiu.
Canalizare menajera	In prezent exista retea de canalizare menajera in curs de executie.
Canalizare pluviala	In prezent nu exista retea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.
Alimentare cu apa	• exista retea alimentare cu apa din conducta material OL Dn 50 mm pe tronsonul 1; • exista retea alimentare cu apa din conducta material OL Dn 100 mm pe tronsonul 2; • pe aceasta strada exista bransamente de apa, dar mai sunt necesare executia de bransamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la retea publică de apa.

Strada 7: Strada Traian Savulescu tronson 1 si tronson 2

Iluminat public	Exista sistem de iluminat public compus dintr-o retea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descarcari in vapori de sodiu.
-----------------	--

Strada 8: Strada Pietii

Drumuri si platforme	- la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argila prafoasa cu rar pietris mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari; - sub acest strat argilos se găsește pamanturi grosiere necoezive constituit din pietris cu rar nisip/nisip cafeniu inchis - cenușiu.
Canalizare menajera	In prezent exista retea de canalizare menajera in curs de executie.
Canalizare pluviala	In prezent nu exista retea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.
Alimentare cu apa	- exista retea alimentare cu apa din conducta material OL Dn 50 mm; - exista bransamente pentru imobilele aferente acestei strazi.
Iluminat public	Exista sistem de iluminat public compus dintr-o retea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descarcari in vapori de sodiu.

Strada 9: Strada Atelierului tronson 1 si tronson 2

Drumuri si platforme	- la partea superioară a terenului, sub stratul rutier se găsește o argila prafoasa cu rar pietris mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari; - sub acest strat argilos se găsește pamanturi grosiere necoezive constituit din pietris cu rar nisip/nisip cafeniu inchis - cenușiu.
Canalizare menajera	In prezent exista retea de canalizare menajera in curs de executie..
Canalizare pluviala	In prezent nu exista retea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.
Alimentare cu apa	- exista retea alimentare cu apa din conducta material Azbo Dn 100 mm pe tronsonul 1; - exista retea alimentare cu apa din conducta material PEID De 50 mm pe tronsonul 2; - pe aceasta strada exista bransamente de apa, dar mai sunt necesare executia de bransamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la reseaua publica de apa.
Iluminat public	Exista sistem de iluminat public compus dintr-o retea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descarcari in vapori de sodiu.

Strada 10: Strada Corlatesti

Drumuri si platforme	carosabilul si trotuarele sunt realizate din imbracaminte bituminoasa
Canalizare menajera	In prezent nu exista retea de canalizare.
Canalizare pluviala	In prezent nu exista retea de canalizare pluviala.
Alimentare cu apa	- exista retea alimentare cu apa din conducta material PEID De 160 mm; - pe aceasta strada exista bransamente de apa, dar mai sunt necesare executia de bransamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la reseaua publica de apa.

Strada 10: Strada Corlatesti

Iluminat public	Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o retea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descarcari in vapori de sodiu.
-----------------	---

Strada 11: Strada Rafov

Drumuri si platforme	- De la pozitia kilometrica km 0+000 la km 1+500 carosabilul si trotuarele sunt realizate din imbracaminte bituminoasa; - De la pozitia kilometrica km 1+500 la km 2+562 stratul rutier este din pamant.
Canalizare menajera	In prezent exista partial retea de canalizare. Pe tronsonul dintre calea ferata si B-dul Petrolului exista o canalizare industriala. Pe tronsonul dintre str. Targului si str. Pietii exista canalizare unitara, tuburi PVC 200-400mm, cu 2 statii de pompare care evacueaza efluentul in colectorul B3000/3000. Tronsonul de la str. Targului pana la limita UAT nu are retea de canalizare.
Canalizare pluviala	In prezent exista partial retea de canalizare pluviala.
Alimentare cu apa	- exista retea alimentare cu apa din conducta material PEID De 160 mm si De 110 mm pana in dreptul imobilului cu numar postal 76; - pe aceasta strada exista bransamente de apa, dar mai sunt necesare executia de bransamente si pentru imobilele care in prezent nu sunt racordate la retea publica de apa.
Iluminat public	Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o retea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descarcari in vapori de sodiu.

Strada 12: Strada Rafov tronson 2

Drumuri si platforme	- la partea superioara a terenului, sub stratul rutier se gaseste o argila prafoasa cu rar pietris mic (argila, argila prafoasa, argila prafoasa nisipoasa) cafeniu inchis/negricioase, cu plasticitate mare si compresibilitate medie, tari; - sub acest strat argilos se gaseste pamanturi grosiere necoezive constituit din pietris cu rar nisip/nisip cafeniu inchis - cenusiu.
Canalizare menajera	In prezent nu exista retea de canalizare.
Canalizare pluviala	In prezent nu exista retea de canalizare pluviala, strada nu este modernizata.
Alimentare cu apa	- exista un bransament aferent acestei strazi din retea publica existenta pe strada Rafov; - nu exista bransamente de apa la imobilele aferente acestei strazi;
Iluminat public	Exista sistem de iluminat public compuns dintr-o retea aeriana de alimentare si corpuri de iluminat echipate cu surse cu descarcari in vapori de sodiu.

2.3.4 Situația utilităților tehnico-edilitare existente

Strazile existente din cartierul Rafov, propuse a se moderniza prin prezenta investitie sunt echipate partial cu retele de alimentare cu apa conform avizului de la operatorul APA NOVA Ploiesti.

2.3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

2.3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

2.3.7 Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;
EXPERTIZA TEHNICA

AUDIT ENERGETIC

c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Din analiza situației din teren și a datelor culese a rezultat necesitatea:

PARTE CAROSABILA SI PARCARI:

VARIANTA 1:

- 4cm beton asfaltic BA16
- 5cm beton asfaltic deschis BAD22.4
- 6cm anrobat bituminos AB22.4
- 20cm fundație din balast stabilizat cu 6% ciment
- 30cm fundație din balast
- 7cm nisip strat forma.

VARIANTA 2:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic MAP16;
- 6 cm strat de legatură de tip BAD22.4;
- 15 cm strat balast stabilizat cu ciment 6 %;
- 20 cm fundație din balast;
- 10 cm strat de formă din nisip.

VARIANTA 3:

- 5 cm mixtura asfaltica MAS 16
- 5 cm beton asfaltic deschis BAD22.4
- 8 cm anrobat bituminos AB31.5
- 25 cm strat de fundație din piatra sparta
- 30 cm strat de fundație din balast
- 20 cm strat de forma din nisip.

VARIANTA 4:

- 25 cm strat de rulare din beton de ciment rutier BCR 4.5;
- 20 cm strat din balast stabilizat cu ciment 6%;
- 25 cm strat din balast;
- 7 cm strat de formă din nisip.

VARIANTA 5:

- 4 cm strat de rulare din beton asfaltic de tip MAS16;
- 6 cm strat legatura din mixtura BAD22.4;
- 8 cm anrobat bituminos AB31.5;
- 25 cm strat de fundație din piatra sparta ;
- 15 cm balast amestec optimal;
- 25 cm strat fundatie din balast;
- 10 cm strat de forma din nisip.

TROTUARE SI PISTE DE BICICLISTI:

VARIANTA T1:

- 4 cm beton asfaltic BA 8;
- 10 cm balast;
- 10 cm nisip pilonat.

VARIANTA T2:

- 4 cm beton asfaltic BA 8;
- 12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;
- 10 cm balast.

VARIANTA T3:

- 4 cm beton asfaltic BA 8;
- 10 cm fundatie de beton de ciment C12/15;
- 10 cm substrat de nisip.

VARIANTA T4:

- pavele din beton de ciment de 6 cm grosime;
- 5 cm din nisip pilonat;
- 15 cm balast.

EXPERTIZA TEHNICA

AUDIT ENERGETIC

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Recomandăm proiectantului alegerea unei structuri rutiere elastice (imbrăcăminți asfaltice).

- Trebuie sa se acorde o atentie deosebita reabilitarii si modernizarea carosabilului de pe **strazile Cartierului Rafov**, cu scopul de a imbunatati conditiile de circulatie si de a evita baltirea apelor meteorice sau infiltrarea acestora in subteran.
- Se va acorda o atentie sporita utilitatilor existente si se vor prezenta solutii alternative pentru protejarea acestora.
- Linia rosie se va proiecta in functie de cotele strazilor intersectate (capetele traseului);
- Se vor amenaja trotuarele corespunzator;
- Trotuarele vor fi proiectate astfel încât să faciliteze accesul persoanelor cu handicap;
- Pentru protejarea utilitatilor se solicita soluții constructive, iar în cazul amplasamentelor existente chiar mutari de rețele, în functie de particularitatile din teren (daca este cazul).
- Se va amenaja spatiu verde prin insamantare de iarba;
- Pentru determinarea condițiilor de construire, a naturii solului de fundare se impune întocmirea studiilor si rapoartelor geotehnice.
- Proiectantul este îndreptatit să facă investigații suplimentare pentru determinarea situației reale din teren.

Alte RECOMANDĂRI:

- realizarea de dispozitive de colectarea și evacuarea apelor pluviale;
- amenajarea intersecțiilor prin largire si modernizare;
- realizarea semnalizării orizontale și verticale;
- realizarea de treceri de pietoni;
- amplasarea pe trotuar de piste de cicliști cu o singura banda pe sens cu latimea minima de 1,00 m.(unde este cazul)

EXPERTIZA TEHNICA



AUDIT ENERGETIC

2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

În anul 2011, la nivelul municipiului Ploiești au fost identificate 11.504 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe locuire, 6.907 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe ocupare și 13.905 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe capital uman. Pe de altă parte, 5.130 de persoane trăiesc în zone urbane marginalizate, 23% dintre acestea fiind de etnie romă, iar 30% copii.

Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul municipiului Ploiești sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimiș, **Râfov**, Pictor Rosenthal, Moțoi, Bereasca.

Conform informațiilor din SIDU, la nivelul cartierului Rafov se regasesc circa 1000 de persoane.

În prezent, la cadrul cartierului Rafov, nu există un centru cu funcțiune culturală, socială sau recreativă.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a cartierului marginalizat Rafov situat în municipiul Ploiești.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- S.O.1 – Integrarea socială și culturală a populației cartierului Rafov prin construirea unui centru multifuncțional cultural/ recreativ și amenajare zona de recreere în strada Rafov 20B, în termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
- S.O.2 – Dezvoltarea comunitară și regenerarea fizică și economică a cartierului Rafov prin realizarea de lucrări de construcție/ reabilitare/ modernizare a utilităților de bază la scară mică: drumuri, iluminat public, alimentare cu apă și canalizare, în termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Pentru atingerea acestor obiective specifice și a obiectivului general au fost identificate următoarele măsuri:

- M.1 – Reabilitare și modernizare străzi
- M.2 - Construire clădire centru multifuncțional
- M.3 - Amenajare loc de joacă
- M.4 - Plaforme rutiere, pietonale, deseuri în incintă
- M.5 - Rețele în incintă

Măsuri secundare necesare îndeplinirii:

- Amenajare teren;
- Sistematizare.

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

Pentru fiecare scenariu/ opțiune tehnico-economică se vor prezenta:

3.1 Particularități ale amplasamentului:

- a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);


Strazile ce fac obiectul prezentei documentatii, sunt amplasate pe raza administrativa a Municipiului Ploiesti si apartin domeniului public al Municipiului Ploiesti, conform HGR. 1359/2001 si HCL nr.225/1999.

Denumirea strazii	Lungime (m)	Latime (m)	Suprafata (mp)
Strada Corlatesti	657	7,10 – 7,80	8.967
Strada Uzinei	179	5,50 – 8,90	1.396
Strada Atelierului tronson 1	331	9,00 – 10,60	3.219
Strada Atelierului tronson 2	128	8,60	1.094
Strada Targului	258	7,35 – 10,00	2.643
Strada Traian Savulescu tronson 1	128	9,30 – 11,00	1.341
Strada Traian Savulescu tronson 2	376	10,00 – 10,50	3.742
Strada Pietii	111	3,90 – 6,80	618
Strada Rafov	2562	8,80 – 13,70	41.748
Strada Rafov tronson 2	175	9,00 – 14,00	
Strada Trenului	257	7,20 – 10,40	2.237
Intrarea Lanului	147	3,80 – 4,90	626
Strada Islazului tronson 1	342	8,70 – 10,00	3.336
Strada Islazului tronson 2	219	7,30 – 9,00	1.839
Intrarea Ogorului	71	3,80 – 4,30	285

- b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Strazile sunt amplasate pe raza administrativa a Municipiului Ploiesti, in partea de sud accesul pe fiecare strada realizandu-se dupa cum urmeaza: pe *Intrarea Lanului* accesul se face din strada Corlatesti sau din strada Pietii, pe *Intrarea Ogorului* accesul se face doar din strada Corlatesti, pe strada *Targului* accesul se face din strada Rafov sau din strada Tanarul Muncitor, pe strada *Trenului* accesul se face doar din strada Rafov, pe strada *Islazului* accesul se face doar din strada Rafov, pe strada *Uzinei* accesul se face doar din strada Rafov, pe strada *Traian Savulescu* accesul se face din strada Rafov, din strada Islazului sau din strada Atelierului, pe strada *Corlatesti* accesul se face doar din strada Rafov, pe strada *Rafov tronson 2* accesul se face doar din strada Rafov, pe strada *Pietii* accesul se face din strada Rafov si din Intrarea Lanului, pe strada *Rafov* accesul se face doar din strada Bulevardul Petrolului, pe strada *Atelierului* accesul se face din strada Rafov sau din strada Traian Savulescu.

Intrarea Lanului asigura legatura riveranilor spre strada Corlatesti si strada Pietii
Intrarea Ogorului asigura legatura riveranilor spre strada Corlatesti,
Strada Rafov tronson 2 asigura legatura riveranilor spre strada Rafov,
Strada Corlatesti asigura legatura riveranilor spre strada Rafov,
Strada Pietii asigura legatura riveranilor spre strada Rafov si Intrarea Lanului,
Strada Islazului asigura legatura riveranilor spre strada Rafov, strada Atelierului si strada Corlatesti,
Strada Traian Savulescu asigura legatura riveranilor spre strada Rafov si strada Islazului,



Strada Atelierului asigura legatura riveranilor spre strada Islazului si strada Rafov,

Strada Trenului asigura legatura riveranilor spre strada Rafov,


Strada Targului asigura legatura riveranilor spre strada Rafov si strada Tanarul Muncitor,

Strada Uzinei asigura legatura riveranilor spre strada Rafov,

Strada Rafov

Intrarea Lanului, Intrarea Ogorului, Strada Pietii, Strada Islazului, Strada Traian Savulescu, Strada Atelierului, Strada Trenului, Strada Targului, Strada Uzinei, Strada Rafov (zona de pamant) si Strada Rafov tronson 2

- c) **orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;**



- d) **surse de poluare existente în zonă;**


Nu este cazul.

- e) **date climatice și particularități de relief;**

In Municipiul Ploiesti, respectiv amplasamentul de studiu, temperatura medie anuala este de $10,5^{\circ}\text{C}$, iar valorile minime si maxime inregistrate au fost de -30°C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43°C la 19 iulie 2007.

In medie, pe an sunt 17 zile georase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperatura moderata.

Cantitatea medie multianuala de precipitatii este de 600 mm, cu 30-40 mm in ianuarie si 88 mm in luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3 mm. Pe an, sunt in medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros si 122 cu cer acoperit.



Orasul se afla sub influenta predominanta a vanturilor de nord-est (40%) si de sud-est (23%), cu o viteza medie de 3,1 m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de peste 11 m/s si numai 2 zile cu vant de peste 16 m/s.

f) existența unor:

- **rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/ protejare, în măsura în care pot fi identificate;**

Nu este cazul.

- **posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;**

Nu este cazul.

- **terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;**

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

- **date privind zonarea seismică;**

Din punct de vedere seismic, zona cercetata este caracterizata de valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare $a_g=0.35$ g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta $IMR=225$ ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani si perioada de control (colt) $T_c=1,6$ sec (conform „Codului de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri” – indicativ P100-1/2013).

- **date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;**

Caracteristici fizico-mecanice ale terenului

Valorile parametrilor geotehnic importanti ai terenului pe adancimea investigata sunt prezentati in tabelul urmator:

Caracteristica geotehnica	Simbol	Unitate de masura	Orizont 1 (0.20/1.20 + 1.10/3.20 m)	Orizont 2 (0.90/3.20 + 6.00 m)
Compozitia granulometrica:				
-Argila		(%)	31.1 + 41.8	9.0 + 6.0
-Praf		(%)	34.4 + 42.4	0.0 + 11.0
-Nisip		(%)	15.8 + 32.1	2.8 + 44.1
-Pietris		(%)	0.00 + 10.50	45.7 + 96.0
Limita de curgere	W _L	(%)	45.03 + 53.13	-
Limita de framantare	W _P	(%)	19.83 + 25.86	-
Indice de plasticitate	I _P	(%)	20.93 + 31.29	-
Indice consistenta	I _c	(-)	>1	-
Umiditate	w	(%)	13.80 + 17.59	-
Greutate volumica	γ	(kN/m ³)	17.17 + 19.91	21
Greutate volumica in stare uscata	γ _d	(kN/m ³)	13.90 + 17.07	-
Porozitate	n	(%)	37.40 + 46.90	28 + 32
Indicele porilor	e	(-)	0.53 + 0.88	0.40 + 0.45
Gradul de umiditate	S _r	(-)	0.47 + 0.83	-
Modul de deformatie Edometric	E _{oed}	(kPa)	11905 + 12987	≥25000
Tasare specifica	ε ₂₋₃	(%)	2.56 + 2.96	-
Unghi de frecare interioara	Φ _{cu}	(°)	15°.33' + 20°.67'	35°
Coeziune	C _{cu}	(kPa)	115.62+116.05	0

*valori apreciate

Apa subterana: La data executiei investigatiilor de teren (septembrie 2018), pana la adancimea maxima investigata (6,00 m) nu s-a interceptat nivelul apei subterane.

• **date geologice generale;**

Din punct de vedere geologic zona apartine Avandosei Carpatice constituita din formatiuni Paleogene cutat acoperite de depozite fluvio-lacustre si continentale, de varsta Pleistocen si Holocen (conul de dejectie Prahova – Telejean).

Pleistocenul inferior este reprezentat printr-un complex de pietrisuri si nisipuri cu liant argilos.



Pleistocenul superior este reprezentat prin bolovanisuri cu pietrisuri și nisipuri cu liant argilos.

Holocenul inferior este alcătuit din depozite aparținând teraselor joase constituite din nisipuri și pietrisuri acoperite cu loessuri.

Holocenul superior este alcătuit din pietrisuri, nisipuri, bolovanisuri și argile aparținând sesului aluvionar, conul de dejectie dintre raurile Prahova și Teleajăn.

Geologia recentă a zonei a fost influențată în urma acțiunii celor două râuri care au depus aluviuni grosiere reprezentate de pietrisuri și bolovanisuri cu grosimi de peste 100 m.

Pietrisurile și bolovanisurile aluvionare sunt, pe alocuri, acoperite de o acoperire de argile – argile prafoase.

În cadrul sedimentelor menționate, datorită depunerilor încrucișate ale râurilor, apar frecvente intercalatii lentiliforme de pământuri argiloase – prafoase situate la diverse adâncimi și având dezvoltări în plan și spațiu foarte diferite.

De asemenea amintim că în multe zone urbane, diversele activități antropice (unele neînregistrate), au condus la acoperirea vechilor locații ale paraielei, exploatarea de materiale sau depozitelor de deșeurile, situații greu sesizabile fără cercetări adecvate.

- **date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;**

Pe baza cercetărilor de teren, se constată că amplasamentul analizat are următoarea succesiune litologică:

- a) zona forajelor F1-F7 (strazile Targului, Trenului, Uzinei, Atelierului, Islazului, Pietei)
 - de la 0,00 m la 0,20/ 0,40 m – umpluturi din pietris cu nisip prafoș și resturi de materiale de construcții (umpluturi);
 - de la 0,20/ 0,40 m la 1,10/ 3,20 m – strat de depuneri fine coezive argiloase prafoșe cu rar pietris mic (argila, argila prafoasă, argila prafoasă nisipoasă) cafeniu închis/negricioasă, cu plasticitate mare și compresibilitate medie, tari (Orizont 1);
 - de la 1,10/ 3,20 m la 6,00 m – orizont de pământuri grosiere necoezive constituit din pietris cu rar nisip/nisip cafeniu închis – cenușiu (Orizont 2);
 -
- b) zona forajelor F1-F4 (strazile Intrarea Lanului, Intrarea Ogorului)
 - de la 0,00 m la 0,90/ 1,20 m – umpluturi din pietris cu nisip prafoș și resturi de materiale de construcții (umpluturi);
 - de la 0,90/ 1,20 m la 4,00/ 6,00 m – orizont de pământuri grosiere necoezive constituit din pietris galbui/ cenușiu (Orizont 2).



- încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, **fundatii**) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;
- caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

STUDIU HIDRO

- recomandari pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare

c) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

3.2.1 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic a lucrărilor de construcții noi

- caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții și varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Proiectul CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL SI AMENAJARE ZONA DE RECREERE va avea următoarele caracteristici:

SUPRAFAȚĂ TEREN	4702	mp
Clădire:		
a SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ – AMPRENTĂ LA SOL	626	mp
b SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ ETAJ	169	mp
c SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ (a+b)	795	mp
SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER:	567	mp
SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ:	131	mp
SUPRAFAȚĂ TERASA VERDE:	385	mp
POT	14%	
CUT	0.2	
REGIM ÎNĂLȚIME	P+E _{Retras} H _{cornisa} : 9.00m	
CAPACITATE	217	Locuri

Încadrarea clădirii

- CATEGORIA "C" - NORMALA DE IMPORTANTA a cladirii conform h.g.r. 766/1997, Legii nr.10/1995 si Ordinului M.L.P.A.T. 31/N/1995.
- CLASA III de importanta a constructiei in conformitate cu normativul P100-1/2013
- GRADUL II de rezistenta la foc;
- RISC MIC de incendiu

Scenariul I

Soluția funcțională este dezvoltată pe un regim de înălțime P+E_{Retras}, optându-se pentru o distribuire a spațiilor în funcție de destinația și categoria acestora. La nivelul parterului, spațiile au fost conformate în raport cu fluxul funcțional în trei zone:

- zona publica : hol central cu garderoba și scara acces etaj, sala activități, și grupurile sanitare aferente publicului (grupuri sanitare diferențiate pe sexe și destinate persoanelor cu dizabilități) și încăpere destinată familiei și copilului
- zona privata: birourile aferente personalului și spațiile conexe acestora (birou de tip open space cu 5 puncte de lucru, birou separat pentru psiho-terapeut, oficiu, vestiare minimale diferențiate pe sexe și un grup sanitar)
- zona spațiilor tehnice, complet separată funcțional de spațiul principal al centrului, cu acces direct din exterior – spațiu tehnic, kit panouri fotovoltaice, tablou electric general, E.C.S.

La nivelul etajului, la interior, se delimitează un spațiu destinat publicului reprezentat de o mediateca cu acces direct pe terasa înierbata de tip intensiv, pe întreaga suprafață a parterului, direct conectată cu amenajarea exterioară.

Peretii de închidere sunt din blocuri din beton celular autoclavizat (BCA) grosime de 30cm, iar iar pereții interiori de compartimentare sunt, preponderent, sunt din BCA cu grosime 25cm și 15cm grosime.

Acoperirea parterului este de tip terasă înierbata de tip intensiv, parțial plată, parțial în pantă.

Acoperirea etajului este de tip terasă necirculabilă, pe care se vor monta strât de egalizare, DDC, folie BCV, amorsă, placui de polizocianurat 14cm, strât suport hidroizolație, membrană hidroizolație dublă cu strât de ardezie.

Finisajele propuse au scopul de a contura unitatea spațiilor interioare și exterioare, optându-se pentru materiale definite prin durabilitate, întreținere și curățare facilă și care să asigure cerințele de ordin estetic, sanitar, siguranță în exploatare și securitate la incendiu.

Finisaje exterioare: termosistem compact lipit cu vată minerală bazaltică 10 cm grosime, iar în zona decontact cu platformele exterioare termosistem cu polistiren extrudat 10 cm grosime. Golurile vor fi prevăzute cu tâmplarie din profile de aluminiu cu rupere de punte termică cu geam termoizolant clar, glafuri din aluminiu și grile de ventilație din aluminiu.

Finisaje interioare:

- **Hol central:** pardoseala – Beton elicopterizat, pereti – vopsitorie lavabila, vopsea aspect beton aparent, vopsea aspect table de scris, plafon suspendat permeabil lamele lemn
- **Sala activitati:** pardoseala – parchet din lemn triplu stratificat, pereti – vopsitorie lavabila, vopsea aspect table-de scris, plafon suspendat permeabil tip grila metal
- **Mediateca:** pardoseala – parchet din lemn triplu stratificat, pereti – vopsitorie lavabila, vopsea aspect table-de scris, plafon suspendat permeabil tip grila metal
- **Scara:** pardoseala – table metalica vopsita
- **Zona birouri** – pardoseala: parchet din lemn triplu stratificat, pereti – vopsitorie lavabila, partial vopsea aspect table de scris.

Construire
clădire centru
multifuncțional

Arhitectura:



Scenariul I	
	TERMICA DURABILITATE IMPACTUL ASUPRA SANATATII SI MEDIULUI INCONJURATOR COSTURI
	W/mK). Filind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, stabilitatea hidrolitică este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constituie hrană pentru insecte sau rozătoare, nu putrezește. Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține material cristalizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase. 1 kg de vată minerală este fabricat utilizând aproximativ 10 - 20mJ de energie. Datorită proprietăților izolatoare, atunci când este utilizat în condiții atmosferice tipice pentru Europa de nord-vest, acest kilogram de vată minerală va duce la economisirea a 5 până la 10mJ de energie lunar, în funcție de aplicație. Astfel, bilanțul energetic devine pozitiv într-o perioadă de 1 - 4 luni. În plus, vata minerală nu distruge mediul înconjurător. Datorită faptului că este un material complet natural și inert, vata minerală este complet reciclabilă. Avantajele acestui material sunt: - Raport bun cost/performata termica; - Non combustibil; - Cel mai bun servici in regim temperaturi inalte; - Stabilitate dimensionala; - Rezistent UV; - foarte bune performante acustice. Sistemul de fațadă ventilată implică costuri ridicate ale materialelor și necesitatea elaborării unui proiect specializat în vederea realizării structurii pe care se monteaza plăcile de fibrociment



Scenariul I	
	Varianța recomandată este Varianta 1 deoarece asigură din punct de vedere estetic o suprafață unitară și continuă a volumelor și este mai bine acceptată din punct de vedere cost-beneficiu, costurile reprezentând un criteriu, uneori, determinant în evaluarea și implementarea proiectelor realizate din fonduri publice
Structura	Infrastructura Clădirea gradinței este alcătuită dintr-o structură cu cadre și diafragme din beton armat. Sistemul de fundare este alcătuit dintr-o rețea rectangulară de grinzi de fundație tip talpa pe 2 direcții. Dimensiunile în secțiune ale grinzilor de fundație sunt 40x120cm, respectiv 50x120. La partea de jos a grinzilor de fundație se dezvoltă o talpa cu lățime de 70cm, (respectiv 90cm) și înălțime de 40 de cm. Sub talpa de fundație există un strat de beton simplu de egalizare cu grosimea de 10cm. Pentru realizarea fundațiilor s-a optat pentru beton clasa C25/30. Armătura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Hidroizolarea fundațiilor se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip XYPEX Admix 1000 sau similar) adăugat în masa betonului. Cota pentru pardoseala Parter este -0.10m raportat la cota +0.00 a finitului Parterului și are grosimea de 15cm. Suprastructura Structura de rezistență are regim de înălțime Parter+Etaj Retras. Suprastructura clădirii este formată din 3 corpuri independente de structuri în cadre de beton armat monolit. Pentru realizarea suprastructurii s-a optat pentru beton clasa C30/37. Datorită varietății de deschideri și a formei neregulate în plan, stâlpii au secțiuni cu dimensiuni variate 30x34, 30x50, 50x50, 40x100, sau forme de trapez. Grinzile deasemenea au secțiuni cu dimensiuni variate 30x30, 30x40, 30x50, 30x60, 30x80cm etc. Plăcile au grosimea de 13cm și sunt considerate saibă rigidă. Terasa peste Parter este de tip mediteranean cu straturi de termo și hidroizolație. Terasa peste Etaj este de tip terasă înclinată cu pante în 2 ape.
Instalații sanitare	
Instalații HVAC	
Instalații electrice curenți slabi	Va fi prevăzut o instalație de cablare structurată, realizată cu cablu UTP cat 6 și prize UTP RJ 45. Va fi prevăzut un sistem de control acces deoarece în unele zone accesul va fi restricționat. De asemenea va fi prevăzut un sistem de supraveghere video, atât la interior cât și la exterior. Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din rețeaua electrică a operatorului de distribuție conform soluției de racordare ce va fi precizată în avizul furnizorului de energie. Racordul la gospodăria electrică principală va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură constituie limita contractuală de separare între instalațiile furnizorului și instalațiile consumatorului. Pentru diminuarea riscului de incendiu intreruptorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA, respectiv să fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S”
Instalații electrice curenți tari	


Scenariul I	
	cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA, conform art 4.2.2.8 din normativul 17-2011. Instalatiile de iluminat se vor realiza cu corpurile LED. Pentru consumatorii prioritari va fi prevazuta o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogen de 25 de KVA. Subsistemul de detectie si semnalizare la inceput de incendiu este conform cu cerintele familiei de standarde EN 54 si asigura: Detectia si semnalizarea din faza incipienta a incendiilor in toate camerele clădirii; Detectia si semnalizarea din faza incipienta a incendiilor in spatiile prevăzute cu tavane false; Semnalizarea manuală a începutului de incendiu; Transmiterea semnalizărilor și comenzilor de bază la panoul de operare. Subsistemul de detectie și semnalizare la început de incendiu va fi coordonat de o centrală analogică, adresabilă, dotată cu două bucle de detectie, fiecare putând gestiona câte 512 de echipamente adresabile. Detectoarele automate vor fi detectoare cu inteligență proprie, care folosesc protocoale avansate de analiză și evaluare a situației din zona supravegheată, care le permit adaptarea progresivă la evoluțiile lente, nepericuloase ale mediului ambiant. Se vor folosi următoarele tipuri de detectoare automate: Detectoare de fum cu cameră optică; Detectoare de fum multicriteriu, cu cameră optică și senzor termic; Pentru semnalizarea manuală a incendiului sunt prevăzute butoane de incendiu adresabile, amplasate conform cerințelor legale pe căile de evacuare și în vecinătatea punctelor de acces. Semnalizarea situațiilor de pericol se va realiza acustic cu sirene piezoelectrice de interior multitonale, adresabile (alimentate din bucla de detecție), amplasate astfel încât să asigure avertizarea sonoră în toate spațiile în care se desfășoară activități cu personal propriu sau persoane din afara obiectivului.
Detectie incendiu	
Instalatii de	Sprindlere Hidranți interiori Se propune implementare un sistem fotovoltaic de tip „hibrid” fara injectare in retea de 7.5 Kw. Pentru energia electrica produsa cu ajutorul sistemului fotovoltaic iar energia neutilizata va fi inmagazinata prin intermediul a trei acumulatori solari 48V/3KWh. Sistemul va fi alcatuit din 28 de panouri de 265 de W si un invertor hibrid de 5KW. Avantajul acestui sistem fata de un sistem on-grid sau off-grid este ca va permite ca pe aceiasi circuit sa se asigure consumul de energie din productie proprie, sa se stocheze surplusul in baterii si sa fie configurat consumul din acestea astfel incat sistemul sa functioneze si ca un UPS daca este nevoie, iar atunci cind nu este productie sau nivelul acesteia nu acopera consumul sa se prisa automat necesarul de energie din retea.
Instalatii fotovoltaice	
Platforma loc de joaca	Variante constructive analizate pentru platforma loc de joaca: S-au analizat urmatoarele variante:

Scenariul I	
	Varianta 1: Structura rutiera elastica cu urmatoarele caracteristici • 4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70; • 20 cm balast stabilizat cu ciment 4%; • 10 cm strat de nisip. Varianta 2: Structura rutiera rigida cu urmatoarele caracteristici • 18 cm beton de ciment C30/37; • Hartie kraft; • 2 cm nisip; • 20 cm balast stabilizat cu ciment 4%; • 10 cm strat de nisip. S-a ales varianta 2 deoarece structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de executie sensibil apropiate.
Cisnea	Din retea de distributie apa pentru consum menajer se realizeaza racorduri din teava PEID PE 80 PN 6 De 25 x 2 mm pentru cele 3 cisme din inox ce se amplaseaza in incinta centrului multifunctional Variante constructive analizate: S-au analizat urmatoarele variante: • Varianta 1: <u>Conducte de polietilena de inalta densitate PEID</u> Avantaj: Datorita sudurilor care sunt realizate din acelaasi material ca si conducta se asigura o etansare sigura si usor de realizat; au o greutate mica; Rugozitate foarte scazuta; Protectie ridicata la raze ultraviolete, substante chimice; Dezavantaje: In comparatie cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje. • Varianta 2: <u>Conducte din fonta ductila</u> Avantaj: Rezistenta foarte buna la rupere si socuri; Usurinta la imbinare; Timp redus de pozare; Fara suduri sau protectii catodice, fara personal specializat; Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decat tuburile din polietilena de inalta densitate; Pret unitar pe metru liniar mai mare;
Iluminat exterior	S-a ales varianta avand in vedere complexitatea reduca a instalatiei corelata cu pretul unitar mai mic Spatiu va fi echipat cu o instalatie video de exterior. Camerele video vor fi de inalta rezolutie, IR 40 ml si vor fi amplasate astfel incat tot obiectivul sa fie supravegheat. Va fi prevazuta o instalatie de iluminat exterior realizata prin intermediul a trei stalpi de iluminat metalici cu h=4m echipati cu lampi LED de 50 w si a unor reflectoare LED antiandalism.
Amenajare peisagistica	Amenajare spatii verzi in interiorul incintei – 2044 mp Se propune amenajarea spatiilor verzi cu arbori, arbusi si plante decorative adaptati conditiilor climatice ale amplasamentului. Se vor mentine si proteja arborii existenti care nu obstructioneaza lucrarile de realizare a obiectivului. Pentru realizarea accesului din strada Rafov este necesara indepartarea sau, in masura in care este posibila, translatarea arborilor existenti, in zona platetei urbane.



Scenariul I	
Plafond rutiere, pietonal, deseuri in incinta	Imprejmuirea terenului va fi dublata partial de gard viu dublu. Variante constructive analizate pentru parcare auto: S-au analizat urmatoarele variante: Varianta 1: Structura rutiera rigida cu urmatoarele caracteristici: • 25 cm beton de ciment rutier BcR4; • Hartie kraft; • 2 cm nisip; • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%; • 25 cm fundatie de balast; • 7 cm strat de forma din nisip. Varianta 2: Structura rutiera elastica cu urmatoarele caracteristici: • 4 cm strat de uzura EB 16 rul 50/70 (BA 16); • 6 cm strat de legatura EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip;
	Pacari auto S-a ales varianta 2 deoarece structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de executie sensibile apropiate. Variante constructive analizate pentru alei pietonale: S-au analizat urmatoarele variante: Varianta 1: Structura rutiera elastica cu urmatoarele caracteristici • 4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70; • 10cm beton de ciment C8/10; • 10cm balast; • variabil umplutura pamant compactat. Varianta 2: Structura rutiera rigida cu urmatoarele caracteristici • Beton amprentat; • Hartie kraft; • 2 cm nisip; • 12 cm balast stabilizat cu ciment 4%; • 5 cm strat de nisip

Scenariul I	
	S-a ales varianta 2 deoarece structura rutiera propusa fiind mai rezistentă, cu perioada de viață mai lungă și costuri de execuție sensibile apropiate. Retea alimentare cu apă: Din rețeaua de distribuție apă pentru consum menajer se realizează racorduri din teavă PEID PE 80 PN 6 De 32 x 2mm (L=3 m), pentru alimentarea hidrantului de gradina (Dn 1") folosit pentru spalarea platformei de deseuri. Variante constructive analizate: S-au analizat următoarele variante: • Varianta 1: <u>Conducte de polietilena de înaltă densitate PEID</u> Avantaj: Datorită sudurilor care sunt realizate din același material ca și conducta se asigură o etansare sigură și ușor de realizat; au o greutate mică; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicată la raze ultraviolete, substanțe chimice; Dezavantaje: În comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apă nu se cunosc dezavantaje. • Varianta 2: <u>Conducte din fontă ductilă</u> Avantaj: Rezistență foarte bună la rupere și socuri; Usurinta la imbinare; Timp redus de pozare; Fără suduri sau protecții catodice, fără personal specializat; Dezavantaje: Tuburile din fontă ductilă sunt mai grele decât tuburile din polietilena de înaltă densitate; Pret unitar pe metru liniar mai mare;
Retele în incintă	S-a ales varianta având în vedere complexitatea redusă a instalației corelată cu prețul unitar mai mic Bransament de apă potabilă APA NOVA Ploiesti: Bransamentul proiectat este realizat din conducta existentă PEID De 160 mm, de pe strada Rafov, cu conducta PEID De 75 mm cu o lungime de aproximativ 10 ml. Retea alimentare cu apă consum menajer: Rețeaua de alimentare cu apă potabilă, cu legătura în cadrul de bransament propus la limita de proprietate (separatie tehnica de apă), este compusă din conducte PEID PE80 SDR21 PN6 cu diametre De 50 x 2,4 mm, De 40 x 2,0 mm. Variante constructive analizate: S-au analizat următoarele variante: • Varianta 1: <u>Conducte de polietilena de înaltă densitate PEID</u> Avantaj: Datorită sudurilor care sunt realizate din același material ca și conducta se asigură o etansare sigură și ușor de realizat; au o greutate mică; Rugozitate foarte scăzută; Protecție ridicată la raze ultraviolete, substanțe chimice; Dezavantaje: În comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apă nu se cunosc dezavantaje. • Varianta 2: <u>Conducte din fontă ductilă</u> Avantaj: Rezistență foarte bună la rupere și socuri; Usurinta la imbinare; Timp redus de pozare; Fără suduri sau protecții catodice, fără personal specializat; Dezavantaje: Tuburile din fontă ductilă sunt mai grele decât tuburile din polietilena de înaltă densitate; Pret unitar pe metru liniar mai mare;
	Alimentare cu apă



Scenariul I

S-a ales varianta avand in vedere complexitatea redusa a instalatiei corelata cu pretul unitar mai mic

Hidranti exteriori:

In conformitate cu prevederile incidente privind securitatea la incendiu pentru aceasta cladire este necesar a fi prevazuta instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori si interiori.

Reteaua de distributie apa pentru incendiu exterior si interior este compusa din conducte din PEID cu diametrul De 110 x 6,6 mm si De 75 x 4,5 mm cu o lungime totala de **42 ml**.

Variante constructive analizate:

S-au analizat urmatoarele variante:

- Varianta 1: Conducte de polietilena de inalta densitate PEID

Avantaje: Datorita sudurilor care sunt realizate din acelasi material ca si conducta se asigura o etansare sigura si usor de realizat; au o greutate mica; Rugozitate foarte scazuta; Protectie ridicata la raze ultraviolete, substante chimice;

Dezavantaje: In comparatie cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

- Varianta 2: Conducte din fonta ductila

Avantaje: Rezistenta foarte buna la rupere si socuri; Usurinta la imbinare; Timp redus de pozare; Fara suduri sau protectii catodice, fara personal specializat;

Dezavantaje: Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decat tuburile din polietilena de inalta densitate; Pret unitar pe metru liniar mai mare;

S-a ales varianta avand in vedere complexitatea redusa a instalatiei corelata cu pretul unitar mai mic

Gospodarie de apa incendiu exterior si interior:

Pentru asigurarea rezervei intangibile de incendiu exterior si interior se prevede în incinta centrului multifunctional un rezervor subteran de înmagazinare din beton cu un volum util de aproximativ **73 mc** din care **56 mc** reprezinta volumul rezervei intangibile pentru stingerea incendiului exterior si incendiului interior.

Dimensiunile utile in plan ale rezervorului subteran din beton sunt de : 9,0 m x 3,0 m cu inaltimea de 2,7 m.

Grupul de electropompe se monteaza într-o camera a pompelor realizata subteran în imediata apropiere a a bazinului subteran de înmagazinare, din beton armat, si va fi echipata cu capac metalic prefabricat. Fundatia camerei pompelor va fi realizata din beton simplu si are dimensiunile în plan 3,00 x 2,00 m cu înaltimea de 2,70 m.

Rețele de irigatii

Variante constructive analizate pentru sistemul de irigatii:

S-au analizat urmatoarele variante:

Varianta 1: Sistem de irigatii automat:

Necesarul de apa va fi asigurat in functie de tipul speciei astfel:

Scenariul I	
	- Pentru arborii, arbusti se va asigura udare cu aspersoare statice tip spray; - Pentru gazon se va realiza un sistem de irigații prin aspersiune. Sistemul de irigații consta in urmatoarele componente: - Sursa de apa; - Sistem de distributie a apei; - Sistem de udare; Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza. Sistemul de distributie a apei este de tip ramificat alcătuit din: conducte magistrale, conducte secundare care alimentează zonele de udare, armături cu actionare manuala de izolare si reglaj, electrovane pentru zonele de udare, comandate de programatoare echipate cu senzor de ploaie. Sistemul de udare automat pentru arile cu gazon. Udarea automata se realizeaza cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza de udare in functie de dimensiunile suprafetelor de gazon si aspersoare statice tip spray. Varianta 2: Udare manuala: Udarea manuala cu cisterna se va face prin personalul aferent alocat pentru acestea. S-a ales varianta varianta 1 ,din punct de vedere economic si tehnologic, nu exista personal sau utilaje pentru udarea manuala, astfel un sistem complet automat este mai fiabil si eficient.
Canalizare	Canalizare menajera : Descriere pe scurt ce se face: In incinta Centrului Multifunctional rețeaua de canalizare proiectata cu tuburi PVC 200mm, L= 146ml va prelua apele uzate menajere de la grupurile sanitare, apa pluviala de pe cladire si din parcare amenajata langa obiectiv. Tronsonul dintre C1 si C2 este considerat racord pentru aceasta incinta, L=13ml aceasta se va executa de catre Apa Nova Ploiesti. Pentru evacuarea apei de pe platforma de depozitare deseuri se va executa un tronson de canalizare cu descarcare in canalizarea de pe str. Traian Savulescu.Preluarea apei din rigola se va face intr-un camin de vizitare prevazut cu cos de aluviuni. Variante constructive analizate: S-au analizat urmatoarele variante: • Tuburi din PVC de canalizare Avantaje: ➤ Greutate redusa pe metru liniar; ➤ Reducerea timpului de realizare al rețelei; ➤ Etansare buna la imbinari; ➤ Sunt rezistente la agresivitatea apelor uzate;

Scenariul I	
	Rugozitate redusă; Dezavantaje: În comparație cu alte tipuri de conducte de canalizare nu se cunosc dezavantaje. • Tuburi din rasini poliestere armate cu fibra de sticla Avantaje: • Datorita imbinarilor uscate cu manson si garnitura, se asigura o etansare sigura si usor de realizat; • Au o greutate mica; • Toate piesele de legatura, inclusiv caminele de vizitare, sunt prefabricate; • Nu sunt necesare izolatii interioare si exterioare; Dezavantaje: • Tuburile din fonta ductila si tuburile din poliester armat cu fibra de sticla sunt mai grele decat tuburile din polietilena de inalta densitate; • Pretul unitar pe metru liniar ridicat; • Caminele de vizitare pe conducte sunt mai scumpe. S-a ales varianta cu tuburi din PVC, caracteristicile tehnico-economice mentionate conduc la concluzia ca reseaua de canalizare menajera din tuburi PVC este optima pentru aceasta investitie Canalizare pluviala Descriere pe scurt ce se face: Apa pluviala de pe acoperisul cladirii este dirijata spre reseaua de canalizare din incinta. Apa pluviala din parcare va fi dirijata spre rigolele carosabile L=74ml, apoi spre separatorul de hidrocarburi (cu o capacitate de oca. 10l/s) amplasat in spatiu verde cu descarcare in reseaua din incinta. Pe platforma de depozitare deseuri se va monta o rigola L=4ml pentru dirijarea apelor spre reseaua de canalizare. Variante constructive analizate: S-au analizat urmatoarele variante: • Rigole carosabile amplasate in parcare La rigolele standard grătarele sunt încadrate de muchiile de beton și pot fi fixate cu ajutorul unor sisteme de cleme de prindere sau de fixare. Corpul masiv din beton de calitate superioară este ideal pentru intrările la case și în curți sau pentru depozite și parări. • Retea de canalizare pluviala, prevazuta cu camine de vizitare si guri de scurgere S-a ales varianta cu rigole carosabile deoarece pentru suprafata aferenta parcarii nu se justifica o retea de canalizare pluviala.





• echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

Obiect	Dodari
Strazi	- cosuri de gunoi colectare selectiva mobntati pe stalpii de iluminat - doua statii de autobuz pe strada Rafov - rastel pentru biciclete pe strada Rafov
Construire cladire centru multifunctional	In zonele de acces se vor încadra în pardoseală în rame proprii <u>bariere profesionale de praf</u> pentru spații cu trafic intens cu suprafețe alternative din cauciuc și textil. Holul central si sala de activitati permite o compartimentare flexibila a spatiului astfel incat sa raspunda unei palete cat mai vaste de activitati. In acest sens, se propun urmatoarele dotari: - ascensor panoramic interior - canapele modulare si tabureti de stat - vitrine pentru expozitie - sistem de sonorizare - rulouri interioare pentru zona salii de activitati pentru impiedicarea patrunderii luminii in cazul evenimentelor cu proiectie - ecran de proiectie interior - canapele si taburete modulare de 75, 130, 150, 200cm pentru mobilarea holului central si a mediatecii - mese de lucru plianta pentru diverse ateliere cu tabureti stivuibili - scaune stivuibile cu masuta retractabila pentru zona de conferinte - Masa de lucru cu scaune pentru copii - lampa pendul - kit antifurt tablete - cosuri de gunoi colectare selectiva - Masa de conferinte - Scaun birou - Scaun vizitator - Tabureti din material textil - Scaune inalte pentru oficiu si pentru mediateca - Video-proiector si suport - Tabla magnetica de scris - Televizor - Microfon vocal - Tablete - Laptopuri - Imprimanta color - Birouri - Dulapuri dosare - Cuptor cu microunde profesional - Fierbator profesional de ceai - Espressor automat - Frigider - Mese de lucru inox 70 si 100cm lungime - Dulapuri suspendate pereti din inox - Set de cesti, cani si pahare pentru personalul centrului - Vestiar metalic - Stingator portativ minim 6 kg interior si exterior - Stativ umerase si seturi de umerase - Cos de gunoi 5l si 30l - Comode si masute si rafturi mediateca

Obiect	Dodari
	- Seturi colectii pentru copii, beletristica si aventura - Dulap depozitare produse de curatenie - Masina de curata pardoseli - Carucior de curatenie profesional - Raft metalic - Trusa medicala de prim ajutor
Amenajare loc de joaca si sport	- Echipament joaca exterior complex - Echipament joaca exterior persoane cu dizabilitati - Echipament joaca exterior masuta - Panou regulament exterior - Echipament joaca exterior balansoar - Echipament joaca balans a - Echipament joaca balans b - Aparat gimnastica talie - aparat gimnastica piept - aparat gimnastica brate - aparat gimnastica schiat - aparat gimnastica eliptic
Plaforme rutiere, pietonale, deseuri in incinta	- Banca tip insula 1 - Banca tip insula 2 - Banca spatar inalt 3m - Banca profil arc de cerc - Pubele - Cismea exterior - accesibil inclusiv persoane cu dizabilitati - Banca otel zincat vopsit la cald - Masa exterior HPL - Scaun de exterior HPL - Suport biciclete - Picheti exterior incendiu - Sistem orientare - Cosuri de gunoi colectare selective - Stingator portativ minim 6kg - interior si exterior
Retele in incinta	Alimentare cu apa: - retele alimentare cu apa consum menajer – 1 buc camin de apometru Dn1000 din PE, complet echipat, cu contor Dn40 mm; - gospodarie de apa pentru incendiu exterior si interior: • grup de pompare pentru incendiu exterior si interior • pompa submersibila de epuismnt • vas expansiune V=150 litri • dotari SSM si SU Retea de canalizare: In incinta Centrului Multifunctional reseaua de canalizare proiectata cu tuburi PVC 200mm, L= 146ml va prelua apele uzate menajere de la grupurile sanitare, apa pluviala de pe cladire si din parcare amenajata langa obiectiv.

3.2.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:



- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Nu este cazul.

- intervenții de protejare/ conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul.

- demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

- introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

Retele	Alimentare cu apa strazi cartier Rafov : - conducte PEID pentru extinderea rețelilor de apa; - camine de vane/golire pe conductele de extindere rețele de apa; - camine de apometru complet echipate (PE Dn 500 mm), pentru bransamentele noi; hidranți de incendiu subterani Dn 80 mm
--------	--

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

Nu este cazul.

- b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/inlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ branșări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Scenariul I - Intrarea Lanului	
Alee pietonala	Lungimea totala a aleii pietonale este de 147 ml. Se va proiecta cu o latime de 3,00 m si va fi tratata ca o alee pietonala deoarece nu respecta conditiile de proiectare pentru strada de categoria a-IV-a cu o banda de circulatie. Pe aceasta se va circula si masini pentru accesul in proprietatile private. <u>Sistem rutier elastic</u> • 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); • 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip.
Mobilier urban	Pe stalpii de iluminat se vor monta cosuri de gunoi cu colector selectiv
Iluminat	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu

Scenariul I - Intrarea Lanului	
exterior	existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar reseaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 4 corpuri de iluminat montate pe stalpi noi de metal. Pentru trecerea retelelor de curenti slabi in subteran va fi prevazuta o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Se prevede pe strada Lanului extinderea retelei publice de distributie apa potabila din tuburi PEID PE100, Pn 6 bar SDR26 De 50 x 2,4 mm imbinare cu mufe de electrofuziune. Lungimea retelei proiectate este de 137 ml
Canalizare	Canalizare menajera: Reteaua de canalizare pe str. Lanului a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315mm , lungime de L=150ml si prevazuta cu camine de vizitare proiectate, cu descarcare in caminul proiectat de pe str. Corlatesti S-au prevazut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada. Modernizarea strazilor se va face dupa realizarea sistemului de canalizare pluviala.

Scenariul I - Intrarea Ogorului	
Alee pietonala	Lungimea totala a aleii pietonale este de 71 ml <u>sistem rutier elastic</u> 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; 30 cm strat de balast; 10 cm strat de nisip.
Mobilier urban	Pe stalpii de iluminat se vor monta cosuri de gunoi cu colector selective
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar reseaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 3 corpuri de iluminat montate pe stalpi noi de metal. Pentru trecerea retelelor de curenti slabi in subteran va fi prevazuta o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.
Canalizare	Canalizare menajera: Reteaua de canalizare pe str. Ogorului a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315mm , lungime de L=75ml si prevazuta cu camine de vizitare proiectate, cu descarcare in caminul proiectat de pe str. Corlatesti S-au prevazut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada.

Scenariul I - Strada Pietii	
Parte carosabila	Lungimea totala a strazii este de 111 ml. <u>sistem rutier elastic</u>

Scenariul I - Strada Pietii	
	4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; 30 cm strat de balast; 10 cm strat de nisip.
Alei pietonale	Trotuare stanga -dreapta variabile ca latime 4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8); 10 cm beton de ciment C12/15; 10 cm substrat de nisip
Canalizare	Canalizare menajera: - la momentul intocmirii studiului de fezabilitate sunt in executie lucrarile de canalizare menajera pe aceasta strada, de catre firma Alpenside Canalizare pluviala - preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, camin de filtrare, dren si camin de vizitare. Caminul de filtrare este un camin special (instalatie) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafete carosabile in vederea directionarii lor in sol, care are o suprafata de colectare de 600mp. Pe str. Pietii se va monta 1 buc. sistem infiltrare. Variante constructive analizate: S-au analizat urmatoarele variante: - retea de canalizare unitara. In aceasta zona nu se poate propune aceasta solutie deoarece colectorul existent in zona nu poate sa preia debite suplimentare pe timp ploios conform avizului primit de la Apa Nova Ploiesti. - Preluarea apelor pluviale in sistem de infiltrare in sol S-a ales varianta cu infiltrare in sol deoarece nu exista un colector care sa preia si apele provenite din precipitatii si conform datelor din studiu geotehnic realizat natura terenului permite infiltrarea in sol.

Scenariul I - Strada Atelierului tronson 1 si tronson 2	
Parte carosabila	Lungime totala a celor doua tronsoane de strada este de 459 m. <u>sistem rutier elastic</u> 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; 30 cm strat de balast; 10 cm strat de nisip.
Alei pietonale	Trotuare stanga -dreapta variabile ca latime 4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8); 10 cm beton de ciment C12/15; 10 cm substrat de nisip
Mobilier urban	Pe stalpii de iluminat se vor monta cosuri de gunoi cu colector selectiv
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de

Scenariul I - Strada Atelierului tronson 1 si tronson 2	
	telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecută în subteran. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea în componență 15 corpuri de iluminat montate pe stalpi noi de metal. Pentru trecerea rețelilor de curenți slabi în subteran va fi prevăzută o canalizație iar la interval de până în 50 m se vor monta camere de tragere.
Alimentare cu apă	Retea alimentare cu apă: Se prevede pe strada Atelierului extinderea rețelei publice de distribuție apă potabilă din tuburi PE100, Pn 6 bar SDR26 De 50 x 2,4 mm imbinat cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate este de 93 m.
Canalizare	Canalizare menajeră: - la momentul întocmirii studiului de fezabilitate sunt în execuție lucrările de canalizare menajeră pe această stradă, de către firma Alpenside Canalizare pluvială - preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrație în sol, sistem format din: guri de scurgere, cămin de filtrare, dren și cămin de vizitare. Căminul de filtrare este un cămin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile în vederea direcționării lor în sol, care are o suprafață de colectare de 600mp. Pe str. Atelierului se vor monta 5 buc. sisteme infiltrație. Variante constructive analizate: S-au analizat următoarele variante: • rețea de canalizare unitară. În această zonă nu se poate propune această soluție deoarece colectorul existent în zonă nu poate să preia debite suplimentare pe timp ploios conform avizului primit de la Apa Nova Ploiești. • Preluarea apelor pluviale în sistem de infiltrație în sol S-a ales varianta cu infiltrație în sol deoarece nu există un colector care să preia și apele provenite din precipitații și conform datelor din studiu geotehnic realizat natura terenului permite infiltrația în sol.

Scenariul I - Strada Islazului tronson 1 si tronson 2	
Parte carosabila	Lungime totală a celor două tronsoane de stradă este de 561 m. <u>sistem rutier elastic</u> 4 cm strat de uzură EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); 6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; 30 cm strat de balast; 10 cm strat de nisip. S-a ales varianta 1 deoarece structura rutieră propusă fiind mai rezistentă, cu perioadă de viață mai lungă și costuri de execuție sensibil apropiate.
Alei pietonale	Trotuare stângă -dreaptă variabile ca lățime 4 cm strat de uzură EB8 rul 50/70 (BA8); 10 cm beton de ciment C12/15; 10 cm substrat de nisip
Iluminat exterior	Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări în vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecută în subteran. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea în componență 18 corpuri de iluminat montate pe stalpi de beton existenți. Pentru trecerea rețelilor de curenți

Scenariul I - Strada Islazului tronson 1 si tronson 2	
	slabi in subteran va fi prevazuta o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerele de tragere.
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Pentru realizarea bransamentelor de apa (4 buc) se va utiliza teava din material PEID PE80 PN6.
Canalizare	Canalizare menajera: - la momentul intocmirii studiului de fezabilitate sunt in executie lucrarile de canalizare menajera pe aceasta strada, de catre firma Alpenside Canalizare pluviala Descriere pe scurt ce se face: - preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, camin de filtrare, dren si camin de vizitare. Caminul de filtrare este un camin special (instalatie) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafete carosabile in vederea directionarii lor in sol, care are o suprafata de colectare de 600mp. Pe str. Islazului se va monta 9 buc. sisteme infiltrare. Variante constructive analizate: S-au analizat urmatoarele variante: • retea de canalizare unitara. In aceasta zona nu se poate propune aceasta solutie deoarece colectorul existent in zona nu poate sa preia debite suplimentare pe timp ploios conform avizului primit de la Apa Nova Ploiesti. • Preluarea apelor pluviale in sistem de infiltrare in sol S-a ales varianta cu infiltrare in sol deoarece nu exista un colector care sa preia si apele provenite din precipitatii si conform datelor din studiu geotehnic realizat natura terenului permite infiltrarea in sol.

Scenariul I - Strada Traian Savulescu tronson 1 si tronson 2	
Parte carosabila	Lungime totala a celor doua tronsoane de strada este de 504 m. <u>sistem rutier elastic</u> • 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); • 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip.
Alei pietonale	Trotuare stanga -dreapta variabile ca latime pe strada Traian Savulescu tronson 2 si trotuare stanga variabile ca latime pe strada Traian Savulescu tronson 1. • 4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8); • 10 cm beton de ciment C12/15; • 10 cm substrat de nisip
Mobilier urban	Pe stalpii de iluminat se vor monta cosuri de gunoi cu colector selectiv
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar reseaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 16 corpuri de iluminat montate pe stalpi noi de metal. Pentru trecerea retelelor de curenti slabi in

Scenariul I - Strada Traian Savulescu tronson 1 si tronson 2	
	subteran va fi prevazuta o canalizatie iar la interval de pana in 50-m se vor monta camerele de tragere.
Amenajare peisagistica	Amenajare spatii verzi pe strada Traian Savulescu tronson 1 – 192 mp
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Pentru realizarea bransamentelor de apa (6 buc) se va utiliza teava din material PEID PE80 PN6.
Canalizare	Canalizare menajera: - la momentul intocmirii studiului de fezabilitate sunt in executie lucrarile de canalizare menajera pe aceasta strada, de catre firma Alpenside Canalizare pluviala Descriere pe scurt ce se face: - preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, camin de filtrare, dren si camin de vizitare. Caminul de filtrare este un camin special (instalatie) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafete carosabile in vederea directionarii lor in sol, care are o suprafata de colectare de 600mp. Pe str. Traian Savulescu se va monta 11 buc. sisteme infiltrare. Variante constructive analizate: S-au analizat urmatoarele variante: • retea de canalizare unitara. In aceasta zona nu se poate propune aceasta solutie deoarece colectorul existent in zona nu poate sa preia debite suplimentare pe timp ploios conform avizului primit de la Apa Nova Ploiesti. • Preluarea apelor pluviale in sistem de infiltrare in sol S-a ales varianta cu infiltrare in sol deoarece nu exista un colector care sa preia si apele provenite din precipitatii si conform datelor din studiu geotehnic realizat natura terenului permite infiltrarea in sol.

Scenariul I Strada Uzinei	
Parte carosabila	Lungime totala a strazii este de 179 m. <u>sistem rutier elastic</u> • 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); • 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip.
Alei pietonale	Trotuare stanga -dreapta variabile ca latime • 4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8); • 10 cm beton de ciment C12/15; • 10 cm substrat de nisip
Mobilier urban	Pe stalpii de iluminat se vor monta cosuri de gunoi cu colector selectiv
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar reseaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Sistemul

Scenariul I Strada Uzinei	
	de iluminat nou proiectat va avea in componenta 6 corpuri de iluminat montate pe stalpi noi de metal. Pentru trecerea retelelor de curenti slabi in subteran va fi prevazuta o canalizatie iar la interval de pana in 50 m se vor monta camerele de tragere.
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Pentru realizarea bransamentelor de apa (2 buc) se va utiliza teava din material PEID PE80 PN6.
Canalizare	Canalizare menajera: Descriere pe scurt ce se face: - la momentul intocmirii studiului de fezabilitate sunt in executie lucrarile de canalizare menajera pe aceasta strada, de catre firma Alpenside Canalizare pluviala Descriere pe scurt ce se face: - preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, camin de filtrare, dren si camin de vizitare. Caminul de filtrare este un camin special (instalatie) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafete carosabile in vederea directionarii lor in sol, care are o suprafata de colectare de 600mp. Pe str. Uzinei se va monta 3 buc. sisteme infiltrare. Variante constructive analizate: S-au analizat urmatoarele variante: • retea de canalizare unitara. In aceasta zona nu se poate propune aceasta solutie deoarece colectorul existent in zona nu poate sa preia debite suplimentare pe timp ploios conform avizului primit de la Apa Nova Ploiesti. • Preluarea apelor pluviale in sistem de infiltrare in sol S-a ales varianta cu infiltrare in sol deoarece nu exista un colector care sa preia si apele provenite din precipitatii si conform datelor din studiu geotehnic realizat natura terenului permite infiltrarea in sol.

Scenariul I - Strada Trenului	
Parte carosabila	Lungime totala a strazii este de 257 m. <u>sistem rutier elastic</u> • 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); • 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip.
Alei pietonale	Trotuare stanga -dreapta variabile ca latime • 4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8); • 10 cm beton de ciment C12/15; • 10 cm substrat de nisip
Mobilier urban	Pe stalpii de iluminat se vor monta cosuri de gunoi cu colector selectiv
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar reseaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 7 corpuri de iluminat

Scenariul I - Strada Trenului	
	montate pe stalpi noi de metal. Pentru trecerea retelelor de curenti slabi in subteran va fi prevazuta o canalizatie iar la interval de pana in 50 m se vor monta camerele de tragere.
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Pentru realizarea bransamentelor de apa (2 buc) se va utiliza teava din material PEID PE80 PN6.
Canalizare	Canalizare menajera: Descriere pe scurt ce se face: - la momentul intocmirii studiului de fezabilitate sunt in executie lucrarile de canalizare menajera pe aceasta strada, de catre firma Alpenside Canalizare pluviala Descriere pe scurt ce se face: - preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, camin de filtrare, dren si camin de vizitare. Caminul de filtrare este un camin special (instalatie) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafete carosabile in vederea directionarii lor in sol, care are o suprafata de colectare de 600mp. Pe str. Trenului se va monta 5 buc. sisteme infiltrare. Variante constructive analizate: S-au analizat urmatoarele variante: • retea de canalizare unitara. In aceasta zona nu se poate propune aceasta solutie deoarece colectorul existent in zona nu poate sa preia debite suplimentare pe timp ploios conform avizului primit de la Apa Nova Ploiesti. • Preluarea apelor pluviale in sistem de infiltrare in sol S-a ales varianta cu infiltrare in sol deoarece nu exista un colector care sa preia si apele provenite din precipitatii si conform datelor din studiu geotehnic realizat natura terenului permite infiltrarea in sol.

Scenariul I - Strada Targului	
Parte carosabila	Lungime totala a strazii este de 258 m. <u>sistem rutier elastic</u> • 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); • 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip.
Alei pietonale	Trotuare stanga -dreapta variabile ca latime • 4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8); • 10 cm beton de ciment C12/15; • 10 cm substrat de nisip
Mobilier urban	Pe stalpii de iluminat se vor monta cosuri de gunoi cu colector selectiv
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar reseaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 9 corpuri de iluminat montate pe stalpi noi de metal. Pentru trecerea retelelor de curenti slabi

Scenariul I - Strada Targului	
	in subteran va fi prevazuta o canalizatie iar la interval de pana in 50 m se vor monta camerele de tragere.
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Pentru realizarea bransamentelor de apa (4 buc) se va utiliza teava din material PEID PE80 PN6.
Canalizare	Canalizare menajera: Descriere pe scurt ce se face: - la momentul intocmirii studiului de fezabilitate sunt in executie lucrarile de canalizare menajera pe aceasta strada, de catre firma Alpenside Canalizare pluviala Descriere pe scurt ce se face: - preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, camin de filtrare, dren si camin de vizitare. Caminul de filtrare este un camin special (instalatie) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafete carosabile in vederea directionarii lor in sol, care are o suprafata de colectare de 600mp. Pe str. Targului se va monta 3 buc. sisteme infiltrare. Variante constructive analizate: S-au analizat urmatoarele variante: • retea de canalizare unitara. In aceasta zona nu se poate propune aceasta solutie deoarece colectorul existent in zona nu poate sa preia debite suplimentare pe timp ploios conform avizului primit de la Apa Nova Ploiesti. • Preluarea apelor pluviale in sistem de infiltrare in sol S-a ales varianta cu infiltrare in sol deoarece nu exista un colector care sa preia si apele provenite din precipitatii si conform datelor din studiu geotehnic realizat natura terenului permite infiltrarea in sol.

Scenariul I - Strada Rafov	
Parte carosabila si parcare auto	Lungime totala a strazii este de 2562 m din care se modernizeaza 1062 m. <u>sistem rutier elastic</u> • 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); • 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip.
Alei pietonale si piste de biciclisti	Trotuare stanga -dreapta variabile ca latime Piste de biciclisti stanga – dreapta cu latime de 1.00 m • 4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8); • 10 cm beton de ciment C12/15; • 10 cm substrat de nisip
Mobilier urban	Se vor amplasa doua echipamente de statii de autobuz si rastel de biciclete.
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50W echipate cu modul de telegestiune iar reseaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Pentru trecerea retelelor de curenti slabi in subteran va fi prevazuta o canalizatie

Scenariul I - Strada Rafov	
	iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere. La fiecare intersectie pe stalpii de iluminat vor fi prevazute cate doua camera video de exterior, in constructie antivandalism.
Amenajare peisagistica	Amenajare spatii verzi – 6767 mp
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Se prevede extinderea pe prelungirea strada Rafov a unei retele publice de distributie apa potabila din tuburi PEID PE100, PN 10 bar SDR17 De 110 mm si De 63 mm, imbinare cu mufe de electrofuziune. Lungimea retelei proiectate pe aceasta strada este 1104 ml. Pentru realizarea bransamentelor de apa se va utiliza teava din material PEID PE80 PN6. Hidranti exteriori: Hidranti se amplaseaza lateral fata de conducta retelei, in afara spatiului carosabil intre conducta si limita proprietatii sau cladirile din zona, in locuri usor accesibile. Racordarea hidrantilor la conducta retelei se face prin intermediul unui tronson de teava PEID Pn 10 PE100 SDR17 cu De =90 x 5,4 mm. Retele de irigatii Sistem de irigatii automat: Necesarul de apa va fi asigurat in functie de tipul speciei astfel: - Pentru arborii, arbusti se va asigura udare cu aspersoare statice tip spray; - Pentru gazon se va realiza un sistem de irigatii prin aspersiune. Sistemul de irigatii consta in urmatoarele componente: - Sursa de apa; - Sistem de distributie a apei; - Sistem de udare; Necesarul de apă pentru irigații se va acoperi din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza. Sistemul de distributie a apei este de tip ramificat alcatuit din: conducte magistrale, conducte secundare care alimenteaza zonele de udare, armaturi cu actionare manuala de izolare si reglaj, electrovane pentru zonele de udare, comandate de programatoare echipate cu senzor de ploaie. Sistemul de udare automat pentru ariile cu gazon. Udatare automata se realizeaza cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza de udare in functie de dimensiunile suprafetelor de gazon si aspersoare statice tip spray.
Canalizare	Canalizare menajera: • Reteaua de canalizare pe str. Rafov a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315-500mm, lungime de L=630ml si prevazuta cu camine de vizitare proiectate, cu descarcare in - caminul proiectat pe str Corlatesti, tronsonul dintre calea ferata si intersectia cu str. Corlatesti - caminul existent aflat la intersectie cu str. Pietii care descarca in colectorul existent 3000/3000 S-au prevazut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada.

Scenariul I - Strada Rafov	
	Reteaua de canalizare de pe str. Rafov PVC 250mm, L=1120ml (tronsonul dintre str. Targului si limita UAT) cu descarcare in str. Rafov. Avand in vedere configuratia terenului natural, evacuarea apelor menajere de pe acest tronson nu se poate face decat prin intermediul unei statii de pompare montata in capatul str. Prelungirea Rafov. Din statia de pompare propusa apele menajere sunt dirijate printr-o conducta de refulare PEID L=1110ml, in caminul de canalizare existent pe str. Rafov.

Scenariul I - Strada Rafov tronson 2	
Parte carosabila	Lungime totala a strazii este de 175 m. – <i>sistem rutier elastic</i> • 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); • 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip.
Alei pietonale	Trotuare stanga -dreapta variabile ca latime • 4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8); • 10 cm beton de ciment C12/15; • 10 cm substrat de nisip
Mobilier urban	Pe stalpii de iluminat se vor monta cosuri de gunoi cu colector selectiv
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50W echipate cu modul de telegestiune iar reseaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Pentru trecerea retelelor de curenti slabi in subteran va fi prevazuta o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camere de tragere. La fiecare intersectie pe stalpii de iluminat vor fi prevazute cate doua camere video de exterior, in constructie antivandalism.
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Se prevede extinderea pe strada Rafov tronson 2 a unei retele publice de distributie apa potabila din tuburi PEID PE100, PN 10 bar SDR17 De 63 mm, imbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea retelei proiectate pe aceasta strada este 166 ml. Pentru realizarea bransamentelor de apa se va utiliza teava din material PEID PE80 PN6.
Canalizare	Canalizare menajera: Reteaua de canalizare pe str. Rafov tronson 2 a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315mm, lungime de L=175ml si prevazuta cu camine de vizitare proiectate, cu descarcare in caminul proiectat de pe str. Rafov. S-au prevazut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada.

Scenariul I - Strada Corlatesti	
Alei pietonale	Trotuare stanga -dreapta variabile ca latime • 4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8); • 10 cm beton de ciment C12/15; • 10 cm substrat de nisip

	Scenariul I - Strada Corlatesti
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50W echipate cu modul de telegestiune. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 20 de corpuri de iluminat, 17 dintre ele montate pe stalpii existenti iar 3 pe stalpi noi de metal.
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Pentru realizarea bransamentelor de apa (3 buc) se va utiliza teava din material PEID PE80 PN6.
Canalizare	Canalizare menajera: Reteaua de canalizare pe str. Corlatesti a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 500mm , lungime de L=290m si prevazuta cu camine de vizitare proiectate, cu descarcare in caminul proiectat de pe str. Fagarasi S-au prevazut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada.

- c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;
A se vedea capitolul 4.2

- d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

- e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

Obiect	Dodari
Retele in incinta	Alimentare cu apa: - retele alimentare cu apa consum tehnologic – 1 buc camin de apometru Dn1000 din PE, complet echipat, cu contor Dn40 mm; - gospodarie de apa pentru incendiu exterior si interior: • grup de pompare pentru incendiu exterior si interior • pompa submersibila de epuizment • vas expansiune V=150 litri • dotari SSM si SU

3.3 Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

Conform devizelor pe obiecte atasate.

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Construcțiile și instalațiile împreună cu dotările și echipamentele propuse în proiect se amortizează liniar conform legislației în vigoare.

S-a considerat durata de amortizare structurată conform HOTĂRĂRII Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe pentru a stabili durata normală de funcționare a unei construcții.

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioadă de 26 ani de operare.

Cheltuielile anuale de operare sunt preconizate a se încadra în următoarele categorii:

A. Centru multifunctional

- A.1. Cheltuieli cu materii prime și materiale
- A.2. Alte cheltuieli materiale
- A.3. Cheltuieli salariale
- A.4. Cheltuieli de întreținere și reparații
- A.5. Cheltuieli cu utilitățile
- A.6. Alte cheltuieli de exploatare

B. Zona de recreere

- B.1. Cheltuieli cu materii prime și materiale
- B.2. Cheltuieli cu utilitățile
- B.3. Cheltuieli de întreținere și reparații
- B.4. Alte cheltuieli de exploatare

C. Modernizare drumuri

- C.1 Cheltuieli cu întreținerea și reparația drumurilor
 - Marcaje orizontale
 - Indicatoare rutiere
 - Covor asfaltic

D. Iluminat public

- D.1 Cheltuieli cu întreținerea și reparația iluminatului public
 - Mentenanța sistemului
 - Înlocuirea corpurilor de iluminat
- D.2 Cheltuieli cu energia electrică pentru iluminat

E. Canalizare

- E.1 Cheltuieli cu întreținerea și reparația canalizării

F. Alimentare cu apă

- F.1 Cheltuieli cu întreținerea și reparația rețelei de alimentare cu apă

3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

- studiu topografic;

Studiul topografic a fost elaborat de către INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. și face parte din anexele proiectului.

Pentru întocmirea proiectului s-a ridicat suprafața terenului în plan, profilul în lung și s-au întocmit profile transversale.

Ridicările topografice efectuate pentru proiect s-au efectuat în coordonate STEREO 70.

Pe teren s-a materializat axul drumului existent, urmărindu-se punctele caracteristice în plan, profil longitudinal și profil transversal. Stațiile de ridicare au fost materializate prin buloane și martori.

Aceste măsurători s-au materializat în:

- plan de situație, scară 1:1000;
- profil longitudinal, scară 1:1000, 1:100;
- profile transversale curente, scară 1:100.
- Ridicările topografice au viza OCPI Prahova.

- **studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitatea terenului;**

Studiul geotehnic verificat pentru cerința Af face parte din anexele proiectului.

- **studiu hidrologic, hidrogeologic;**

- **studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;**

- **studiu de trafic și studiu de circulație;**
Nu este cazul.

- **raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;**

Nu este cazul.

- **studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;**
Nu este cazul.

- **studiu privind valoarea resursei culturale;**

- **studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.**

Nu este cazul.

3.5 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investiției: 28 luni (de la semnarea contractului de finanțare) pentru ambele scenarii.

Principalele etape de realizare a proiectului pentru **cele două scenarii propuse** constau în:

- Achizitii de lucrari, produse si servicii – 10 luni;
- Implementarea contractului de executie a investitiei de baza – 16 luni;
- Publicitatea proiectului – 28 luni;
- Managementul proiectului – 28 luni.

Graficul orientativ de realizare a investitiei este prezentat in cadrul **Anexei 2 – Graficul activitatilor** pentru ambele scenarii.

Additional, sunt incluse si activitati aferente perioadei de pre-implementare a proiectului de investitii.

4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Cadrul de analiza

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- Programul de finantare: POR/2018/4/4.3/ AXA PRIORITARA 4, PRIORITATEA DE INVESTITII 4.3; Obiectiv Specific 4.3.

Perioada de referinta

Perioada de referinta difera in functie de sectorul de investitii iar in cadrul proiectului sunt cuprinse obiective ce fac parte din mai multe sectoare. Astfel, asa cum este specificat in cadrul Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investitii – Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, a fost selectata durata de 30 de ani pentru a putea fi incluse toate perioadele de referinta aferente obiectivelor investitionale cuprinse in cadrul proiectului.

Aceasta perioada este impartita in trei etape:

- Etapa de preimplementare – 2014-2019 (asimilata in 2 ani),
- Etapa de implementare a proiectului - cu durata de circa 2 ani (28 de luni) din care etapa de Constructii si instalatii de 16 luni,
- Etapa de operare a proiectului – cu durata de 26 ani.

4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

In vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție si finantare.

Descriere	Semnarea întârziata a contractului de finanțare				
Măsuri de reducere	Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea POR.				
Tip risc	Instituțional	Probabilitate	Mică	Importanța	Medie

Descriere	Întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări				
Măsuri de reducere	Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale UAT Municipiul Ploiesti astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau				

	al contestațiilor. UIP-ul este format din personal de specialitate cu experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.				
Tip risc	Juridic	Probabilitate	Medie	Importanța	Mare

Descriere	Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului				
Măsuri de reducere	Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.				
Tip risc	Financiar	Probabilitate	Mică	Importanța	Mare

Descriere	Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor				
Măsuri de reducere	Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși termenele propuse, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.				
Tip risc	Tehnic	Probabilitate	Medie	Importanța	Mare

Descriere	Aplicarea de corecții financiare				
Măsuri de reducere	Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate ale proiectului de către executant, etc.				
Tip risc	Financiar	Probabilitate	Medie	Importanța	Mare

Descriere	Întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată/ cereri de rambursare				
Măsuri de reducere	Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale POR. În cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remediarea situației.				
Tip risc	Financiar	Probabilitate	Mică	Importanța	Medie

Descriere	Efectele factorilor antropici				
Măsuri de reducere	Acțiunea utilizatorilor asupra investiției: clădire centru multifuncțional, utilități, sala multifuncțională, avea drept efect distrugerea acestora. Din acest motiv s-a optat pentru materiale rezistente care prezintă un grad mare de rezistență în timp. În situația în care se vor constata degradări datorate acțiunii oamenilor, distrugerile provocate vor fi suportate financiar de acestia.				
Tip risc	Financiar	Probabilitate	Mică	Importanța	Medie

Descriere	Efectele factorilor naturali				
Măsuri de reducere	Pentru a proteja investiția de factorii naturali de risc: seism, încărcări din zapada și vânt, clădirea a fost dimensionată corespunzător din punct de vedere al structurii de rezistență. De asemenea acest risc a fost luat în considerare și în momentul proiectării utilitatilor de bază				
Tip risc	Financiar	Probabilitate	Medie	Importanța	Medie

4.3 Situația utilităților și analiza de consum:

- **necesarul de utilități și de relocare/ protejare, după caz;**
Nu este cazul.
- **soluții pentru asigurarea utilităților necesare.**



4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

În ceea ce privește impactul proiectului asupra combaterii segregării rezidențiale cu rolul de a face legătura între comunitățile urbane marginalizate de zona urbană funcțională și de restul orașului, amintim faptul că impactul va fi pozitiv pe termen mediu și lung. Intervențiile prevăzute prin proiect vor contribui la ameliorarea stării de sănătate a populației, la dezvoltarea comunitară, la integrarea socio-profesională și culturală a comunităților marginalizate prin:

- Creșterea calității vieții locuitorilor prin construirea centrului multifuncțional
- Creșterea mobilității;
- Asfaltare - Reducerea particulelor de praf din aer ;
- Creșterea accesibilității către oraș și în cartierele învecinate;
- Reabilitarea spațiilor verzi;
- Integrarea persoanelor cu dizabilități;
- Măsuri de protecție a mediului.

Astfel se va atinge obiectivul preconizat, respectiv regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunea urbană Cartier Rafov, Ploiești.

Din punct de vedere social, implementarea proiectului va constitui un reper nou la nivelul comunității, sporind standardul de calitate din punct de vedere urbanistic și va avea un impact pozitiv asupra populației Municipiului.

Lucrările prevăzute prin prezentul proiect sunt în acord cu măsurile prevăzute în planul de acțiune al SDL Ploiești, astfel se va atinge obiectivul preconizat, respectiv regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunea urbană Cartier Rafov.

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

În faza de execuție a investiției, dacă este cazul, se vor crea locuri de muncă reprezentând personalul angrenat în realizarea lucrărilor de execuție a infrastructurii nou create, personal ce va fi angajat în cadrul firmei ce va realiza lucrările.

Personalul angajat va fi selectat prin concurs, strict pe baza competențelor profesionale, fără nici un fel de discriminare legată de sex, apartenență politică, religioasă, etnică sau orientări ale angajaților.

- c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Nu este cazul.

- d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.



4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Conform SIDU, în anul 2011, la nivelul municipiului Ploiești au fost identificate 11.504 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe locuire, 6.907 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe ocupare și 13.905 de persoane care locuiesc în zone dezavantajate pe capital uman. Pe de altă parte, 5.130 de persoane trăiesc în zone urbane marginalizate, 23% dintre acestea fiind de etnie romă, iar 30% copii.

Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul municipiului Ploiești sunt cele care au poziție periferică și care sunt amplasate cu precădere în partea de sud și de est a orașului: Mimiș, Râfov, Pictor Rosenthal, Moțoi, Bereasca.

4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Analiza Cost – Beneficiu a fost elaborată având la baza indicațiile prezentate în cadrul următoarelor documente:

1. Secțiunea III - „Metoda de calculare a venitului net actualizat al operațiunilor generatoare de venituri nete” și excepții de la aplicarea acestei metodologii din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014
2. Ghidul pentru Analiza Cost – Beneficiu a proiectelor de investiții – al Comisiei Europene, 2014-2020.
3. Anexa III – „Metodologia de realizare a Analizei cost-beneficiu” din cadrul Regulamentului (UE) nr. 207/2015.
4. Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Analiza Cost-Beneficiu este un instrument analitic, utilizat pentru a estima (din punct de vedere al beneficiilor și costurilor) impactul socio-economic datorat implementării proiectului.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica și cuantifica toate impacturile posibile ale proiectului luat în discuție, în vederea determinării costurilor și beneficiilor corespunzătoare.

Analiza Cost-Beneficiu este necesară pentru a justifica faptul că proiectul propus, care se integrează în contextul obiectivelor politicii regionale a UE, este oportun din punct de vedere economic și necesită contribuția Fondurilor pentru a deveni fezabil din punct de vedere financiar.

În acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse într-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculului pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile și veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a investiției ce va fi determinată cu indicatorii de performanță financiară precum: rata de rentabilitate financiară, fluxul de numerar cumulat, valoarea netă actualizată corespunzătoare. Acești indicatori sunt prezentați în Anexa 1 – Scenariul 2 – Scenariul Recomandat și în Anexa 2 – Scenariul 1.

De menționat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții – Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizată prin includerea valorii TVA în cadrul costurilor și veniturilor operaționale dacă aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat ca platitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), în consecință în cadrul analizei financiare costurile și veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilității financiare a proiectului.

Rata de actualizare utilizată este rata reală recomandată de Comisia Europeană în cadrul Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu 2014-2020 – de 4%.

Fiind o rată reală, datele previzionate au fost fundamentate în valori reale, s-au utilizat preturi constante, fără a lua în calcul impactul inflației.

Previziunile realizate în cadrul analizei financiare a proiectului se bazează pe datele publicate de "Economist Intelligence Unit" din data de 17 august 2018.

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific – POR 2014 - 2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.3, Obiectivul Specific 4.3, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul înforeuro din luna depunerii și anume de 4,5744 lei/euro.

Având în vedere că proiectul propus nu aduce venituri nete, o analiză financiară este utilă doar pentru evaluarea fluxurilor de numerar.

Analiza financiară a fost realizată pentru o perioadă de 30 de ani, fiind luate în considerare veniturile și costurile generate de noile investiții.

Au fost estimate costuri de operare corespunzătoare noii infrastructuri care vor apărea după implementarea noilor investiții pentru reparații, întreținere, personal și operare.

Durata de amortizare a lucrărilor, echipamentelor și dotărilor a fost estimată în baza legislației în vigoare privind legea amortizării.

Valoarea reziduală s-a calculat prin metoda amortizării liniare.

În situația „fără proiect”, costurile de investiție sunt considerate a fi 0 (zero).

Sustenabilitatea financiară a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul că proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului.

Iesirile reprezinta costurile investitionale si costurile de operare. Intrarile sunt reprezentate de veniturile operationale si sursele de finantare ale proiectului.

Fluxul de numerar cumulat este nul in fiecare an al perioadei de referinta.

Fluxul de numerar cumulat este nul deoarece costurile de intretinere si operare vor fi acoperite in totalitate de venituri sub forma sumelor alocate de la bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Insa, avand in vedere evolutia pe piata a costurilor cu materialele si cu forta de munca, atat la nivel national cat si european, consideram ca valoarea costurilor investitionale se poate majora semnificativ in perioada de implementare a proiectului.

Aceasta afirmatie are la baza si evolutia ascendenta in ultimii ani a costurilor cu forta de munca in domeniul constructiilor (cf. INSSE s-a inregistrat o crestere de 52,3% in anul 2018 fata de 2016) si a materialelor de constructii pentru proiectele de investitii (cf. INSSE s-a inregistrat o crestere de 20,2% in anul 2018 fata de 2016).

Astfel, putem sublinia faptul ca proiectul poate varia in ceea ce priveste cheltuielile investitionale cu aproximativ 20% in urmatorii ani.

Tinand cont ca investitia care face obiectul proiectului va fi sustinuta de la bugetul local, o cresterea a cheltuielilor nu reprezinta o amenintare a sustenabilitatii proiectului.

Profitabilitatea financiara a investitiei

Profitabilitatea financiara a investitiei a fost determinata prin calcularea venitului net actualizat al investitiei VAN si a ratei interne de rentabilitate financiara si a capitalului. Actualizarea a fost realizata folosind rata de actualizare de 4%.

Indicatorii financiari, in general, arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a sustine costul total cu investitia indiferent de sursele de finantare ale acestuia. Faptul ca VFNA/C este negativ arata ca proiectul necesita interventie financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei, prin definitie, este calculata luand in considerare costurile totale ale investitiei ca o iesire (impreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a sustine costurile investitiei.

Pentru calcularea indicatorului RRF/C se utilizeaza fluxul de numerar al proiectului.

Proiectul prevede in cadrul analizei financiare venituri sub forma sumelor alocate de la bugetul local strict pentru acoperirea cheltuielilor de operare ulterioare. De aceea, veniturile operationale sunt egale cu costurile din exploatare, in consecinta fluxul de numerar este nul pe perioada de operare a proiectului.

De asemenea, veniturile atrase au menirea de a acoperi cheltuielile de mentenanta ale investitiei si nu de a aduce venituri nete. Veniturile nete in cazul proiectului de fata sunt nule (diferenta intre veniturile operationale si costurile din exploatare este nula).

Din acest motiv, calcularea indicatorului RIR este practic imposibila (tinde spre $-\infty$) si nejustificata in cazul proiectului de fata.

Prezentul proiect nu genereaza venituri nete din desfasurarea activitatii propuse, prin investitia ce se doreste a se realiza.

Centrul multifunctional precum si exploatarea utilitatilor publice sunt investitii neproducatoare de venituri. Astfel, administratiei locale ii revine obligatia asigurarii fondurilor necesare bunei functionari ale acestor unitati. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca municipiul Ploiesti a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru sustinerea cheltuielilor pe perioada de exploatare.

SCENARIUL II – Recomandat

Rata rentabilitatii financiare a investitiei (RRF/C)*	%	-∞
Venitul net actualizat al investitiei (VFNA/C)	Lei	-20.377.085

SCENARIUL I – Nerecomandat

Rata rentabilitatii financiare a investitiei (RRF/C)*	%	-∞
Venitul net actualizat al investitiei (VFNA/C)	Lei	-22,392,024

*Indicatorul financiar – RRF/C, se poate calcula doar pentru proiectele care genereaza VENITURI NETE, in caz contrar avand doar semnificatie matematica si nu economica, rezultatul fiind -∞.

VAN are o valoare negativa, datorita fluxului de numerar negativ in anii de pre-implementare si implementare ai proiectului din operare, care, datorita metodei de actualizare, are un impact mult superior fata de anii urmasori ai analizei financiare.

In cadrul **Anexa 1 - Analiza financiara a proiectului la ambele scenarii** pot fi gasite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiara realizate.

4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

In conformitate cu prevederile legale, avand in vedere faptul ca valoarea totala a proiectului se afla sub pragul de 30 mil. lei, pentru aceasta investitie trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

Avand in vedere obiectivul principal al programului de finantare, consideram ca efectul principal este calitatii vietii persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala prin imbunatatirea accesului la utilitatile publice si la o infrastructura de recreere.

Prin urmare raportul ACE va fi dat de valoarea totala actualizata a costurilor de investitie si de operare din ambele scenarii raportata la numarul locuitorilor cartierului care vor beneficia de infrastructura creata.

Astfel, pentru prezentul proiect de investitii, rezultatele sunt urmatoarele:

Scenariul 2 Recomandat

Orizontul de timp	ani	30
Rata de actualizare	%	4
Valoare totala actualizata costuri investitie+operare	Lei	40.599.447
Numar total locuitori cartier	nr. locuitori	1000
Raportul ACE	Lei/ locuitor	40.599

Scenariul 1 Nerecomandat		
Orizontul de timp	ani	30
Rata de actualizare	%	4
Valoare totala actualizata costuri investitie+operare	Lei	42.245.126
Numar total locuitori cartier	nr. locuitori	1000
Raportul ACE	Lei/ locuitor	42.245

Prezentarea detaliata a Analizei Cost-Eficacitate se regaseste in cadrul Anexei 1 – Scenariul 2 Recomandat si a Anexei 2 – Scenariul 1 nerecomandat.

4.8 Analiza de senzitivitate

Pentru prezentul proiect s-a elaborat analiza cost-eficacitate. Astfel, in conformitate cu prevederile legale, punctele 4.7 si 4.8 din structura Studiului de Fezabilitate din cadrul HG.907/2016 – analiza socio-economica si analiza de senzitivitate, nu mai sunt necesare a fi realizate.

In consecinta, pentru prezentul proiect nu este cazul a se elabora o analiza de senzitivitate.

4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscurile investitiei au fost detaliate in cadrul capitolului 4.2 aferent documentului de fata.

5. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

5.1 Comparatia scenariilor/ optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Criteriile de natura financiara si socio-economica ce determina scenariul recomandat sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Criteriu	Scenariul 2	Scenariul 1
Raportul ACE (Lei/ locuitor cartier)	40.599	42.245
Costuri totale de operare (26 ani) – Lei/an	40.599.447	42.245.126

5.2 Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e)

Din punct de vedere financiar si socio-economic, scenariul recomandat este Scenariul 2, deoarece:

- raportul ACE – raport Analiza cost-eficacitate este mai bun
- costurile de intretinere si reparatii sunt mai reduse decat cele aferente din Scenariul II.

5.3 Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

- a) obținerea si amenajarea terenului;
- b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;



- c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

Important:

Soluția tehnică a fost elaborată în mod integrat având în vedere și modernizarea carosabilului și trotuarelor, precum și modernizarea sistemului de iluminat public.

Având în vedere că lucrările de modernizare carosabil și trotuare sunt incluse într-un alt proiect ce va fi finanțat printr-un credit bancar, costurile acestora nu sunt incluse în prezentul studiu de fezabilitate, cu excepția celor aferente strazilor Rafov și Intr. Lanului.

De asemenea modernizarea instalației de iluminat stradal va fi parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a SIP a municipiului Ploiesti; prin urmare costurile aferente nu sunt incluse în buget, iar soluția proiectată va fi inclusă în studiul de fezabilitate pentru extinderea și modernizarea SIP în această parte a municipiului.

Incadrarea clădirii


- CATEGORIA "C" - NORMALA DE IMPORTANTA a clădirii conform h.g.r. 766/1997, Legii nr.10/1995 și Ordinului M.L.P.A.T. 31/N/1995.
- CLASA III de importanta a construcției în conformitate cu normativul P100-1/2013
- GRADUL II de rezistență la foc;
- RISC MIC de incendiu

Scenariul I - Construire cladire centru multifunctional

In scopul integrarii socio-culturale, a dezvoltarii comunitare si regenerarii economice a cartierului Rafov se propune construirea unui centru multifunctional si amenajarea unor spatii de recreere care sa deserveasca comunitatea cartierului Rafov din Municipiului Ploiesti si sa asigure conditiile optime pentru utilizarea spatiului public pentru toate categoriile de varsta prin realizarea de spatii de recreere si agrement. Scopul proiectului este de a imbunatati calitatea vietii comunitare prin realizarea unei cladiri care sa devina reper la nivelul comunitatii, sustinuta de amejarea unor spatii de recreere si socializare. Cladirea propusa contribuie la programul de regenerare urbana a zonei marginalizate a cartierului Rafov, conturandu-se un centru urban configurat pe doua niveluri. La nivelul parterului sunt propuse un foyer urban, care realizeaza legatura dintre strada Rafov si zona de proiectie in aer liber, si o sala pentru conferinte si proiectii, un birou si o zona de grupuri sanitare care sa deserveasca intregul obiectiv, si spatiile tehnice, complet separate de functiunile centrului cu acces direct din exterior, din strada Traian Savulescu. Etajul partial al cladirii este reprezentat de un volum excentric, in consola raportat la amprenta cladirii si este orientat pe directia NE-SV. Volumul etajului semnalizeaza, pe de o parte, accesul principal din strada Rafov, iar pe cealalta directie serveste ca suprafata de proiectie pentru zona amenajata in aer liber. In etajul centrului se propune o zona multimedia cu acces pe o terasa circulabila partial verde, dotata cu echipamente destinate recreerii in aer liber.

Arhitectura:

SUPRAFATĂ TEREN	4702	mp
Clădire:		
a SUPRAFATĂ CONSTRUITĂ – AMPRENTĂ LA SOL	626	mp
b SUPRAFATĂ CONSTRUITĂ ETAJ	169	mp
c SUPRAFATĂ DESFAȘURATĂ (a+b)	795	mp
SUPRAFATĂ UTILĂ PARTER:	567	mp
SUPRAFATĂ UTILĂ ETAJ:	131	mp
SUPRAFATĂ TERASA VERDE:	385	mp
POT	14%	
CUT	0.2	
REGIM ÎNĂLȚIME	P+ERetras	
	H cornisa: 9.00m	
CAPACITATE	217	Locuri
Amenajări exterioare:		
SUPRAFATĂ TEREN AMENAJAT – exclus construcție	4076	mp
SUPRAFATĂ SPAȚII VERZI	2044	mp
SUPRAFATĂ PLATFORME SI ALEI PIETONALE	1670	mp
SUPRAFATĂ SPAȚIU DE JOACĂ ȘI SPORT	208	mp
SUPRAFATĂ PARCARE	133	mp
PLATFORMA DEȘEURI	21	mp
SUPRAFATĂ GOSPODARIRE DE APĂ	44	mp



Scenariul I - Construire cladire centru multifunctional

Expresia volumetrică a clădirii transpune distribuția funcțională a spațiilor interioare prin volume bine delimitate și raportul plin-gol specific fiecărei funcțiuni prin caracterul public-privat. În tratarea fațadelor, prin abordarea cromatică, practicarea golurilor și utilizarea finisajelor, s-a urmărit conturarea unui obiect unitar care să devină reper la nivelul comunității cartierului Rafov. Se propune un volum ieșit în console pentru semnalizarea accesului în clădire și care ofera reprezentativitate obiectului.

Planimetrie

Configurația terenului a generat o planimetrie a construcției retrasă de la aliniamentul strazii Rafov astfel încât clădirea generează, în raport cu amplasamentul, o delimitare fizică în doua zone: o zona dinamica - plateta urbana de acces în clădire, și o zona linistita destinata promenadei și activitatilor în aer liber – proiectie, zone de socializare/relaxare, spatiu de joaca și sport. Pentru a asigura securitatea și un mediu controlat se propune o clădire de „tip poartă”, accesul din starda rafov asigurându-se numai prin intermediul clădirii.

La interior, sub aspect functional, se delimiteaza doua zone:

- zona publica : hol central cu garderoba și scara acces etaj, sala activitati, și grupurile sanitare aferente publicului (grupuri sanitare diferite pe sexe și destinate persoanelor cu dizabilitati) și incapere destinata familiei și copilului
- zona privata: birourile aferente personalului și spatiile conexe acestora (birou de tip open space cu 5 puncte de lucru, birou separat pentru psiho-terapeut, oficiu, vestiare minimale diferite pe sexe și un grup sanitar)
- zona spatiilor tehnice, complet separata functional de spatiul principal al centrului, cu acces direct din exterior – spatiu tehnic, kit panouri fotovoltaice, tablou electric general, E.C.S.

Sistem constructiv este format din cadre și diafragme din beton armat.

Accesul principal în clădire se realizează pe nord-estica, din Strada Rafov, prin intermediul unui hol central, care realizează conexiunea cu zona de recreere, devenind în acest fel un hol urban.


Cota ±0.00 este situată la cota platetei urbane de acces.

Evacuarea se va realiza prin uși mobile, într-un canal, semnalizate corespunzător, dotate cu mâner antipanică și sistem de autoînchidere sau închidere automată.

Funcțiuni

Soluția funcțională propusă este dezvoltată pe un regim de înălțime P+Eretras, optându-se pentru o distribuție a spațiilor în funcție de destinația și categoria acestora, Spațiile au fost conformate în funcție de fluxul funcțional, delimitându-se spațiile publice de cele private. Holul central și sala destinată activităților beneficiază de o planimetrie flexibilă prin separarea cu pereți mobili în funcție de caracterul activităților diverse propuse. Pe latura nord vestica s-a propus zona destinată personalului centrului.

COD	DENUMIRE INCAPERE	SUPRAFATA
Parter		
P01	FOYER URBAN	180
P02a	SALA ACTIVITATI	164.4
P02b	DEPOZITARE MOBILIER	21.6



Scenariul I - Construire cladire centru multifunctional

P03	GARDEROBA	4.7
P04	HOL	13.1
P05	OFICIU	7.4
P06	VESTIAR BARBATI	2.3
P07	VESTIAR FEMEI	2.3
P08	GRUP SANITAR PERSONAL	4
P09	BIROU PSIHOLOG	11.7
P10	BIROU	32.9
P11	HOL GRUPURI SANITARE	29.3
P12	OFICIU CURATENIE	6.3
P13	GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITATI	6.2
P14	GRUP SANITAR FEMEI	14.8
P15	GRUP SANITAR BARBATI	13
P16	FAMILIA SI COPILUL	7.5
P17	HOL SPATII TEHNICE	8.3
P18	E.C.S.	2.5
P19	KIT PANOURI FOTOVOLTAICE	6
P20	TEG	1.1
P21	SPATIU TEHNIC	27.6
	total	567
Etaj		
E01	MEDIATECA	131
	total	131
E02	TERASA INERBATA DE TIP EXTENSIV	385

Pentru asigurarea circulației verticale se vor prevedea:

- un nod de circulație deschis care asigura legatura intre parter si mediateca amplasata in etaj: scara table metalica alcatuita din trei rampe egale cu doua podeste intermediare, finisata cu table vopsita, Se vor prevedea maini curente



Scenariul I - Construire cladire centru multifunctional

duble (h:60cm si h:90cm) montate pe ambele deschideri ale rampelor (atat in lungul peretilor, cat si in lungul deschiderii catre gol). - Ascensor interior tip panoramic pentru transport persoane, inclusiv persoane cu dizabilitati, cu 2 opriri amplasat in proximitatea scarii de acces in etaj Accesul pe terasa necirculabila a etajului se realizeaza prin intermediul unui chepeng complet exchipat, cu ajutorul unei scari metalice (fixe si mobile). Accesul pentru intretinere pe terasa necirculabila a parterului, amplasata pe latura nord vestica se va realiza controlat, in scopul mentenantei, prin intermediul unui gol din spatiul mediatecii. Conformarea anvelopei are în vedere asigurarea unei bune termo-hidroizolări și reducerea pierderilor termice. Planșeele peste sol, planșeele peste ultimul nivel și pereții sunt elemente termoizolate, inclusiv grinda de soclu. Se asigură continuitatea termoizolației inclusiv la partea superioară a aticului. Panourile vitrate vor avea coeficient de transfer termic în conformitate cu normele în vigoare. Clasa de combustibilitate și reacție la foc a tuturor elementelor care intră în componența anvelopei vor fi în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. Finisaje exterioare Suprafetele opace sunt finisate cu tencuiala decorativa aplicata peste termosistem compact lipit cu element termoizolat vata minerala bazaltica. Platformele de recreere sunt finisate cu beton amprentat si cauciuc turnat – zonele de sport si joaca. Golurile sunt inchise cu tamplarie de exterior cu profile de aluminiu cu rupere de punte termică, geam termoizolant clar tratat low-e si grile de ventilatie. Panourile vitrate sunt prevazute cu sisteme de rulouri exterioare pentru a gestiona pierderile de caldura pe perioada anotimpului rece. Golurile vor fi prevazute, la interior si exterior, cu glafuri din aluminiu. La interior, se vor prevedea parapeti din metal cu inaltime de 1m si montanti verticali pozitionati la interax mai mic de 10 cm pentru golurile al caror parapet este mai mic de 90 cm, si exista diferente de cote interior-exterior, conform legislatiei in vigoare. In selectarea finisajelor interioare s-au urmarit criterii precum durabilitatea, intretinerea și curățarea ușoară, în condiții de confort estetic și sunt în conformitate cu reglementările în vigoare privind siguranța în exploatare, igiena și sănătatea populației. - Pereți: vopsitorii lavabile, vopsitorii epoxidice – în spațiile umede, punctual insertii de vopsea decorativa pentru interior cu aspect beton aparent si vopsea aspect tabla de scris, insertii placari sticla colorata si oglinda - grupuri sanitare. - Pereți de compartimentare HPL: în grupurile sanitare, preparari bucatarie - Pardoseli: beton elicopterizat, pardoseli epoxidice, lemn triplu stratificat; - Plafioane: vopsitorii lavabile aplicate peste glet si plafioane tip grila metalica si lambriuri de lemn – partial hol central - Obiectele sanitare (lavoare, closete) vor avea dimensiunile recomandate fiecarui tip de utilizator, suspendate, cu rezervoarele incastrate in perete. Dusurile aferente grupului sanitar destinat personalului va fi cu cadere direct in pardosela. - Blaturile pe care sunt amplasate lavoarele sunt elemente din lemn, finisate cu tratament de impregnare hidrorepelent incolor. Tâmplăria de interior propusă este din profile de aluminiu fără rupere de punte termică, cu sisteme de autoînchidere. Instalarea și mentenanța fiecărui tip de finisaj/produs se va face conform specificațiilor tehnice ale produsului. Tema orizontală a egalității de șanse este tratată prin asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități sau cu dificultăți
--



Scenariul I - Construire cladire centru multifunctional

	motorii în toate categoriile de spații. In acest sens, se asigura accesul in cladire la nivel cu platformele exterioare si un ascensor care realizează legatura între toate nivelurile clădirii. Pardoselile vor fi racordate astfel incat se vor diferențea de nivel între spații. Grupurile sanitare destinate publicului si personalului sunt echipate și conformate pentru utilizarea de către persoanele cu dizabilități. Se propun coșuri de gunoi cu capac batant sau cu fantă. Suplimentar fata de prevederile legislației in vigoare, locul de joaca si sport in aer liber vor fi dotate cu echipamente destinate persoanelor cu dizabilitati. La interior si exterior, se vor amplasa dale tactile de directionare si semnalizare pentru persoanele cu deficiente de vedere. Tema orizontală a utilizării resurselor naturale - folosirea de vată minerală intrucat nu conține material cristalizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase. - măsuri de izolare termică corespunzătoare funcțiunii și legislației în vigoare; - obiecte de iluminat LED; - întrebuințarea sistemelor prietenoase cu mediul pentru obținerea energiei regenerabile: pompe de caldura, panouri solare si fotovoltaice - orientarea și conformarea favorabilă a clădirii pentru reducerea însoirii directe a spațiilor
Structura	Conditii amplasament Conform hărții de zonare seismică din normativul P100-1/2013 construcția se amplasează în zona seismică care corespunde unei accelerații la nivelul terenului de $ag=0.35g$, asociata cu o perioadă de colț a spectrului seismic $T_c = 1.6$ sec, considerând un cutremur cu interval mediu de recurență de 225 ani (calculul la Starea Limita Ultima). Clasa de importanță si expunere la cutremur este III, clădiri de tip curent, conform P100-1/2013, ceea ce conduce la un coeficient $\gamma_s=1.00$. Din punct de vedere al solicitărilor din vânt, amplasamentul corespunde unei presiuni de referință a vântului de 0.5 kPa, mediată pe 10 min la 10 m cu interval mediu de recurență de 50 ani (2% probabilitate anuală de depășire).(conf. CR1-1-4/2012). Din punct de vedere al încărcărilor din zăpadă amplasamentul corespunde unei valori caracteristice a încărcării din zăpadă pe sol $s_0,k=2.00$ kN/m² avînd interval mediu de recurență de 50 ani. (conf. CR1-1-3/2012). Fundatiile noii cladiri nu interactioneaza cu structura altor cladiri existente. Din cate cunoastem nu exista cladiri subterane care trebuie dezafectate sau demolate. Conform Studiului Geotehnic, la adancimea de fundare se intalnesc: - un complex coeziv format din praful argilos nisipoase, brun si cafenii, plastic virtoase. Apa subterană a fost interceptată în sondajul de investigare la adancimea de -3.6m, cu variatii anuale de +/- 1.00m functie de regimul pluviometric al raurilor Prahova si Teleajen. Presiunea conventionala a terenului recomandata in Studiul Geotehnic pentru acest strat este $P_{conv}=210$kPa. Infrastructura: 1. Cladirea principala Sistemul de fundare este alcatuit dintr-o retea rectangulara de grinzi de fundatie tip talpa pe 2 directii. Dimensiunile in sectiune ale grinzilor de fundatie sunt 40x120cm, respectiv 50x120. La partea de jos a grinzilor de fundatie se dezvoltă o talpa



Scenariul I - Construire cladire centru multifunctional

	cu latime de 70cm, (respectiv 90cm) si inaltime de 40 de cm. Sub talpa de fundatie exista un strat de beton simplu de egalizare cu grosimea de 10cm. Pentru realizarea fundatiilor s-a optat pentru beton clasa C25/30. Armatura este de tip BST500, clasa de ductilitate C. Hidroizolarea fundatiilor se va face cu aditiv de impermeabilizare prin cristalizare (tip XYPEX Admix 1000 sau similar) adaugat in masa betonului. Cota pentru pardoseala Parter este -0.10m raportat la cota +0.00 a finitului Parterului si are grosimea de 15cm. Suprastructura Structura de rezistenta are regim de inaltime Parter+Etaj Retras. Suprastructura cladirii este formata din 3 corpuri independente de structuri in cadre de beton armat monolit. Pentru realizarea suprastructurii s-a optat pentru beton clasa C30/37. Datorita varietatii de deschideri si a formeier neregulate in plan, stalpii au sectiuni cu dimensiuni variate 30x34, 30x50, 50x50, 40x100, sau forme de trapez. Grinzile deasemenea au sectiuni cu dimensiuni variate 30x30, 30x40, 30x50, 30x60, 30x80cm etc. Placile au grosimea de 13cm si sunt considerate saiba rigida. Terasa peste Parter este de tip mediteranean cu straturi de termo si hidroizolatie. Terasa peste Etaj este de tip terasa inclinata cu pante in 2 ape. Structura de rezistență a fost concepută si calculată în conformitate cu normele și normativele în vigoare. S-au avut în vedere metode de calcul și analiză moderne, analiza statică echivalentă si analiza modala. La abordarea calcului seismic s-a utilizat normativul de calcul antiseismic P100-1/2013. Au fost luate în analiză recomandări și încadrări ale construcției în acord cu prevederile din normative, iar calculele s-au efectuat în raport cu acestea.
Instalatii sanitare	
Instalatii HVAC	
Instalatii electrice curenti slabi	Va fi prevazut o instalatie de cablare structurata, realizata cu cablu UTP cat 6 si prize UTP RJ 45. Va fi prevazut un sisitem de control acces deoarece in unele zone accesul va fi restrictiionat. De asemenea va fi prevazut un sistem de supraveghere video, atat la interior cat si la exterior. Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general de distributie alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distributie conform solutiei de racordare ce va fi precizata in avizul furnizorului de energie. Racordul la gospodaria electrica principala va fi echipat cu bloc de masura pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de masura constituie limita contractuala de separare intre instalatiile furnizorului si instalatiile consumatorului. Pentru diminuarea riscului de incendiu intreruptorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferential Id max 300 mA, respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protectie la curent diferential rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA, conform art 4.2.2.8 din normativul 17-2011. Instalatiile de iluminat se vor realiza cu corpuri LED. Pentru consumatorii prioritari va fi prevazuta o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogen de 25 de KVA.
Defectie incendiu	Subsistemul de detectie și semnalizare la început de incendiu este conformă cu cerințele familiei de standarde EN 54-și.



Scenariul I - Construire cladire centru multifunctional

	asigură: Detecția și semnalizarea din fază incipientă a incendiilor în toate camerele clădirii; Detecția și semnalizarea din fază incipientă a incendiilor în spațiile prevăzute cu tavane false; Semnalizarea manuală a începutului de incendiu; Transmiterea semnalizărilor și comenzilor de bază la panoul de operare. Subsistemul de detecție și semnalizare la început de incendiu va fi coordonat de o centrală analogică, adresabilă, dotată cu două bucle de detecție, fiecare putând gestiona câte 512 de echipamente adresabile. Detecțiile automate vor fi detectoare cu inteligență proprie, care folosesc protocoale avansate de analiză și evaluare a situației din zona supravegheată, care le permit adaptarea progresivă la evoluțiile lente, nepericuloase ale mediului ambiant. Se vor folosi următoarele tipuri de detectoare automate: Detecitoare de fum cu cameră optică; Detecitoare de fum multicriteriu, cu cameră optică și senzor termic; Pentru semnalizarea manuală a incendiului sunt prevăzute butoane de incendiu adresabile, amplasate conform cerințelor legale pe căile de evacuare și în vecinătatea punctelor de acces. Semnalizarea situațiilor de pericol se va realiza acustic cu sirene piezoelectrice de interior multitonale, adresabile (alimentate din bucla de detecție), amplasate astfel încât să asigure avertizarea sonoră în toate spațiile în care se desfășoară activități cu personal propriu sau persoane din afara obiectivului.
Instalații fotovoltaice	Se propune implementare un sistem fotovoltaic de tip „hibrid” fara injectare în rețea de 7.5 Kw.Pentru energia electrica produsa cu ajutorul sistemului fotovoltaic iar energia neutilizata va fi immagazinata prin intermediul a trei acumulatori solari 48V/3KWh.Sistemul va fi alcatuit din 28 de panouri de 265 de W si un inverter hibrid de 5KW. Avantajul acestui sistem față de un sistem on-grid sau off-grid este că va permite ca pe același circuit să se asigure consumul de energie din producția proprie, să se stocheze surplusul în baterii și să fie configurat consumul din acestea astfel încât sistemul să funcționeze și ca un UPS dacă este nevoie, iar atunci când nu este producție sau nivelul acesteia nu acoperă consumul să se prela automat necesarul de energie din rețea.
Împrejmuire	Spre strada Rafov împrejmuirea devine corp comun cu volumul clădirii multifunctional pentru siguranta utilizatorilor. Astfel, se propun următoarele tipuri de împrejmuire: - pe limitele de proprietate cu vecinii privati se va propune împrejmuire realizata din panouri fonoabsorbante - spre strazi – blocuri BCA cu stalpi din beton armat. - Zonele de acces - Fundatiile gardului perimetral au in sectiune 30x110cm. Cota de fundare este -1.00m fata de CTA. Cota superioara a fundatiei gardului este +0.170 fata de CTA. Clasa de beton este C35/45. Armatura este de tip BST500. Structura suport pentru gard este formata din: - stalpi metalici, tip HEA 160, care sustin panouri fonoabsorbante pe limita de proprietate; - stalpi metalici, tip Tv 100x100x6, care sustin panouri plasa bordurata in jurul planformei cu deseuri;


Scenariul I - Construire cladire centru multifunctional

	- stalpi si centuri din beton armat de 25x25cm, pentru gardul din zidarie de langa zona de parcare exterioara;
Platforma loc de joaca	Platforma zona loc de joaca Suprafata afectata a zonei loc de joaca in interiorul incintei este de 214 mp. Acestea este realizata din: • 18 cm beton de ciment C30/37; • Hartie kraft; • 2 cm nisip; • 20 cm balast stabilizat cu ciment 4%; • 10 cm strat de nisip.
Mobilier urban	Incadrarea zonei loc de joaca se va realiza cu borduri 10x15. Se propun zone de stat cu bancute, cosuri de gunoi, mese si scaune in aer liber, echipamente de joaca si sport.
Cisimea	Alimentare cu apa Din retea de distributie apa pentru consum menajer se realizeaza racorduri din teava PEID PE 80 PN 6 De 25 x 2 mm (cca. 18 m) pentru cele 3 cisme de inox ce se amplaseaza in incinta centrului multifunctional. Pentru golirea surplusului de apa este prevazuta fiecare cisma cu cate o conducta cu diametrul De 32 mm. Apa este evacuata la retea de canalizare din incinta.
Amenajare exterioara	Amenajare spatii verzi in interiorul incintei – 2044 mp Se propun zone de joaca si sport in aer liber, un spatiu de protectie in aer liber, traseu de promenade si zone de socializare.
	Parcare auto Suprafata afectata a parcarii auto este de 213 mp; Structura rutiera: • 4 cm strat de uzura EB 16 rui 50/70 (BA 16); • 6 cm strat de legatura EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip; Incadrarea parcarii auto se va realiza cu borduri 20x25. Platforma pietonala in interiorul incintei Suprafata afectata a platformei pietonale in interiorul incintei este de 1298 mp; • Beton amprentat;



Scenariul I - Construire cladire centru multifunctional

	• Hartie kraft; • 2 cm nisip; • 12 cm balast stabilizat cu ciment 4%; • 5 cm strat de nisip
	Incadrarea platformei pietonale in interiorul incintei se va realiza cu borduri 10x15. Alimentare cu apa Din retea de distributie apa pentru consum menajer se realizeaza racorduri din teava PEID PE 80 PN 6 De 32 x 2mm (L=3 ml), pentru alimentarea hidrantului de gradina (Dn 1") folosit pentru spalarea platformei de deseuri.
Platforma deseuri	Bransament de apa potabila APA NOVA Ploiesti: Zona studiata este echipata din punct de vedere edilitar, în imediata vecinatate a centrului multifunctional propus fiind prezente retele de apa potabila. Prin urmare, retelele de apa de incinta vor fi bransate la retea de alimentare cu apa a municipiului Ploiesti. Bransamentul proiectat este realizat din conducta existenta PEID De 160 mm, de pe strada Rafov, cu conducta PEID De 75 mm cu o lungime de aproximativ 10 ml. In punctul de injectie se prevede o vana de sectorizare montata ingropat Dn 65 mm. Solutia tehnica presupune realizarea a doua retele la interior contorizate separat prin apometre individuale montate in caminul de apometru Caminul de bransament cu dimensiunile utile 1,50 m x 1,20 m, H=2,0 m, se amplaseaza în spatiul verde conform planului de situatie anexat. Acesta este echipat cu fittinguri si armaturi pentru indeplinirea scopului propus in conditii optime de exploatare. Din caminul de bransament, apa este distribuita prin conducte PEID PE100 PN10 SDR17 ca si apa pentru consum menajer pentru alimentarea cladirii centrului multifunctional, pentru cismele exterioare si instalatie de irigat, cat si catre rezervorul de immagazinare apa pentru incendiu exterior si interior. Asa cum se poate observa, pentru alimentarea cu apa potabila si pentru stingerea incendiilor exterioare/interioare din incinta centrului multifunctional sunt prevazute retele de incinta separate, dimensionate pentru debitul si presiunea necesara.
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa consum menajer: Reteaua de alimentare cu apa potabila, cu legatura in caminul de bransament propus la limita de proprietate (separatie tehnica de apa), este compusa din conducte PEID PE80 SDR21 PN6 cu diametre De 50 x 2,4 mm, De 40 x 2,0 mm. Reteaua de distributie apa potabila pentru consum menajer are urmatoarele diametre si lungimi: ▪ Retea De 50 mm, L = 64 ml; ▪ Retea De 40 mm, L = 27 m - bransament la cladirea centrului multifunctional;



Scenariul I - Construire cladire centru multifunctional

Lungimea totala a retelei de apa potabila este de **91 ml**.

Pe retea de alimentare cu apa potabila sunt prevazute urmatoarele elemente:

- un camin de apometru din PEID (Dn 1000) complet echipat cu robineti de concesie si contor Dn 40 mm
- 3 cisme publice de apa
- 1 hidrant de gradina cu diametrul de 1" pentru spalare platforma deseuri

Retea alimentare cu apa hidranti exteriori:

In conformitate cu prevederile incidente privind securitatea la incendiu pentru aceasta cladire este necesar a fi prevazuta instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori si interiori.

Reteaua de distributie apa pentru incendiu exterior si interior este compusa din conducte din PEID cu diametrul De 110 x 6,6 mm si De 75 x 4,5 mm cu o lungime totala de **42 ml**.

Lungimea retelei pentru incediu exterior si interior se imparte astfel:

- Retea PEID PE 100 PN10 SDR 17 De 110 mm, L = 39 ml – retea distributie apa incendiu exterior;
- Retea PEID PE 100 PN10 SDR 17 De 75 mm, L = 3 ml – racord retea distributie apa incendiu interior.

Din caminul de bransament al operatorului APA NOVA Ploiesti este alimentat printr-o retea separata din conducte PEID De 50 mm (L=117) rezervorul de inmagazinare apa pentru combaterea incendiilor exterioare si interioare.

Pe retea de incediu exterior, se prevede 1 hidrant suprateran Dn 80 mm dotat cu doua capete TIP B (Dn 65).


Hidrantul se amplaseaza lateral fata de conducta retelei, in afara spatiului carosabil intre conducta si limita proprietatii sau cladirile din zona, in locuri usor accesibile. Racordarea hidrantului la conducta retelei se face prin intermediul unui tronson de teava PEID Pn 10 PE100 SDR17 cu De=110 x 6,6 mm (L=6 ml), teava pozata cu generatoarea superioara la limita de inghet.

Pe conducta de racord se prevede un robinet de concesie Dn 100 prevazut cu cutie din fonta carosabila pentru tija robineti si tija de manevra. Hidrantul de incendiu este ingradit de un ansamblu de protectie conform plansei schemei de montaj.

Gospodarie de apa incendiu exterior si interior:

Pentru asigurarea rezervei intangibile de incendiu exterior si interior se prevede în incinta centrului multifunctional un rezervor subteran de înmagazinare din beton cu un volum util de aproximativ **73 mc** din care **56 mc** reprezinta volumul rezervei intangibile pentru stingerea incendiului exterior si incendiului interior.

Dimensiunile utile in plan ale rezervorului subteran din beton sunt de : 9,0 m x 3,0 m cu inaltimea de 2,7 m (vezi partea de structura)



Scenariul I - Construire cladire centru multifunctional

La interiorul rezervorului, peretii si radierul se prevad cu tencuiala hidrofuga, executata conform prescriptiilor tehnice specifice.

Pastrarea rezervei pentru incendiu se va face prin instalatii hidraulice adecvate si prin sisteme automate de control a nivelului apei. Rezervorul va fi echipat cu toate instalatiile hidraulice necesare functionarii în conditii normale de exploatare:

- conducta alimentare cu apa cu robineti cu flotor;
- conducta prea plin;
- conducta de golire cu vana de golire;
- racord de aspiratie tip "A" Storz Dn 100 (pentru alimentare pompe mobile conform P118/2-2013);
- doua sorburi Dn 100 mm pentru grupul de pompare;
- instalatie de detectie si semnalizare nivele;
- robinet de închidere cu flotor.

Rezervorul este alimentat printr-o conducta de aductiune ce se racordeaza la reseaua publica de apa potabila din strada Rafov, prin intermediul bransamentului proiectat si a separatiei tehnice pentru instalatia de incendiu, cu asigurarea debitului si presiunii pentru umplerea rezervorului de stocare apa pentru incendiu exterior si interior.

Golirea si preaplinul rezervorului se colecteaza într-un camin prefabricat din beton (Dn 1000mm) executat conform STAS, amplasat în vecinatatea rezervorului. Din acest camin apa este dirijata gravitational sau prin pompare (pompa de epuismant) la reseaua de canalizare proiectata în incinta centrului Multifunctional. Conductele de golire si preaplin pentru rezervorul de inmagazinare sunt realizate din teava PE100 SDR 17 PN 10 cu diametrul De 110 x 6,6 mm.

În scopul supravegherii permanente a alimentarii normale cu apa a rezervorului se prevad instalatii pentru semnalizarea optica si acustica a nivelului rezervei de incendiu, care sa permita în caz de necesitate luarea masurilor de utilizare a rezervei de incendiu în regim de avarii stabilite prin instructiunile de exploatare. Rezervorul se prevede cu traductoare de nivel pentru comanda automata a pompelor si indicatoare de nivel montate pe rezervorul subteran (conform Normativului P118/2-2013).

Pentru iluminarea in camera pompelor sunt prevazute prize si lampi portative cu cablu flexibil la tensiuni nepericuloase.

Apa din rezervorul de înmagazinare este pompata în reseaua pentru incendiu exterior si interior prin intermediul unui grup de pompare.

Grupul de pompare are urmatoarele caracteristici:

- 1 buc electropompa (1A), orizontala, monoetajata din fonta, cu urmatoarele caracteristici:
 - debit per pompa Q=5 l/s
 - înaltimea de pompare H= 45 mCA
 - putere maxima P= 1x5,5 kW/per pompa



Scenariul I - Construire cladire centru multifunctional

- 1 buc electropompa pilot, verticala, multietajata, din fonta, cu urmatoarele caracteristici:
 - debit total $Q = 1 \text{ l/s}$
 - înaltimea de pompare $H = 55 \text{ mCA}$
 - putere instalata $P = 1,1 \text{ kW}$
- panou electric de comanda si control automat, cu urmatoarea componenta:
 - disjunctoare magnetotermice pentru protectie la scurt-circuit si suprasarcina pentru fiecare pompa in parte
 - contactor de pornire pentru fiecare pompa in parte
 - comutator Manual / Automat pentru fiecare pompa in parte;
- semnalizari luminoase
- colector aspiratie dotat cu robinet de inchidere / deschidere pentru fiecare pompa in parte;
- colector refulare dotat cu robinet de inchidere / deschidere si supape de sens pentru fiecare pompa in parte;
- presostat care permit cuplarea / decuplarea pompelor functie de presiune;
- 2 buc. recipiente de presiune cu membrana de 24 litri / 10 bar;
- manometru;
- 1 buc. senzor electric de nivel lipsa apa in rezervorul de aspiratie
- postament comun ;
- vas pentru mentinerea presiunii capacitate 150 litri

Pompa pilot este prevazuta pentru acoperirea eventualelor pierderi în retea si mentinerea presiunii în instalatie.

Grupul de electropompe se monteaza într-o camera a pompelor realizata subteran în imediata apropiere a a bazinului subteran de înmagazinare, din beton armat, si va fi echipata cu capac metalic prefabricat. Fundatia camerei pompelor va fi realizata din beton simplu si are dimensiunile în plan $3,00 \times 2,00 \text{ m}$ cu înaltimea de $2,70 \text{ m}$.

Pompele de incendiu se vor monta "înecat" iar conductele de legatura între pompe si rezervor se monteaza sub nivelul rezervei de apa pentru incendiu. Functionarea automatizata a electropompelor se realizeaza prin intermediul hidroforului care asigura mentinerea sub presiune a retelei. Pompele sunt prevazute si cu butoane pentru pornirea si oprirea manuala local în statia de pompe. Montajul echipamentelor si a instalatiei de conducte se va face respectandu-se prevederile normativelor în vigoare conform planului de montaj, echipament si conducte. Fiecare pompa este prevazuta cu conducta proprie de aspiratie din rezervorul de înmagazinare apa pentru combaterea incendiului.


Camera pompelor se prevede si cu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului conform Normativului P-118/2-2013 si Normativului I7.

Instalatiile din camera pompelor vor permite acces usor si posibilitatea de interventie facila la armaturi. De asemenea camerele vor fi prevazute cu scari de acces.



Scenariul I - Construire cladire centru multifunctional

	Pompe de caldura Rețele de irigații Sistem de irigații automat: Necesarul de apă va fi asigurat în funcție de tipul speciei astfel: - Pentru arborii, arbuști se va asigura udare cu aspersoare statice tip spray; - Pentru gazon se va realiza un sistem de irigații prin aspersiune. Sistemul de irigații constă în următoarele componente: - Sursa de apă; - Sistem de distribuție a apei; - Sistem de udare; Necesarul de apă pentru irigații se va acoperi din rețeaua publică locală. Cantitățile de apă utilizate se vor contoriza. Sistemul de distribuție a apei este de tip ramificat alcătuit din: conducte magistrale, conducte secundare care alimentează zonele de udare, armături cu acționare manuală de izolare și reglaj, electrovalve pentru zonele de udare, comandate de programatoare echipate cu senzor de ploaie. Sistemul de udare automat pentru arile cu gazon. Udarea automată se realizează cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza de udare în funcție de dimensiunile suprafețelor de gazon și aspersoare statice tip spray.
Canalizare	În incinta Centrului Multifuncțional rețeaua de canalizare proiectată cu tuburi PVC 200mm, L= 146m va prelua apele uzate menajere de la grupurile sanitare, apă pluvială de pe clădire și din parcare amenajată lângă obiectiv. Canalizare pluvială Apă pluvială de pe acoperișul clădirii este dirijată spre rețeaua de canalizare din incintă. Apă pluvială din parcare va fi dirijată spre rigolele carosabile L=74m, apoi spre separatorul de hidrocarburi (cu o capacitate de cca. 10l/s) amplasat în spațiu verde cu descărcare în rețeaua din incintă. Pe platforma de depozitare deseuri se va monta o rigolă L=4m pentru dirijarea apelor spre rețeaua de canalizare.
Iluminat exterior curenti tari	Spațiul va fi echipat cu o instalație video de exterior. Camerele video vor fi de înaltă rezoluție, IR 40 m și vor fi amplasate astfel încât tot obiectivul să fie supravegheat. Va fi prevăzută o instalație de iluminat exterior realizată prin intermediul a trei stalpi de iluminat metalici cu h=4m echipați cu lampi LED de 50 w și a unor reflectoare LED antivandalism.





Scenariul I - Intrarea Lanului	
Alee pietonala	Lungimea totala a aleii pietonale este de 147 ml. Latime alee pietonala 3.00 m. Panta transversala alee pietonala 2.5% de tip panta unica. Suprafata carosabil 441 m². Incadrarea aleii pietonale se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare – 294 ml. In proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari de semnalizare: - Marcaje orizontale transversale – 4.80 m². In total sunt prevazute un numar de 5 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare). <u>Structura rutiera</u> • 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); • 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip.
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar reseaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 4 corpuri de iluminat montate pe stalpi noi de metal. Pentru trecerea retelelor de curenti slabi in subteran va fi prevazuta o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Pe intrarea Lanului exista un tronson de retea de apa potabila format din conducte PEID De 50 mm si OL Dn 50 mm (L=42 ml) cu legatura in strada Corlatesti. Se prevede pe strada Lanului extinderea retelei publice de distributie apa potabila din tuburi PEID PE100, Pn 6 bar SDR26 De 50 x 2,4 mm imbinat cu mufe de electrofuziune. Lungimea retelei proiectate este de 137 ml si are ca punct de legatura reseaua existenta de alimentare cu apa de pe strada Lanului si strada Pietii. Se inlocuieste prin aceasta investitie si tronsonul existent de teava OL Dn 50 mm, iar bransamentele existente se vor prelua in noua conducta. <u>Bransamente de apa potabila</u> Pentru realizarea bransamentelor de apa (3 buc) se va utiliza teava din material PEID PE80 PN6. Bransamentele de apa proiectate sunt echipate cu urmatoarele: - robinet de concesiune (cu cutie de protectie si tija de manevra) - camin de apometru complet echipat (robineti, contor) Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de bransament care se vor procura o data cu accesoriile conductei. Instalatia pentru bransamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spatiu verde sau carosabil. Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa bransamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din teava PEID De 32 mm si De 25 mm. La capatul fiecarui bransament se va monta un camin de bransament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, camin prevazut cu aparat de masura (apometru). Numarul exact de bransamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrarilor.
Canalizare	Canalizare menajera: Reteaua de canalizare pe str. Lanului a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315mm, lungime de L=150ml si prevazuta cu camine de vizitare proiectate, cu descarcare in caminul proiectat de pe str. Corlatesti S-au prevazut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe

Scenariul I - Intrarea Lanului	
	strada. Căminele de vizitare sunt din beton (conform STAS 2448/82) fiind alcătuite din fundatie, executata monolit sau prefabricat din beton simplu clasa C4/5 (Bc5), camera de lucru cu diametrul de 1000mm si cos de acces cu diametrul de 800mm executate prefabricat din beton, elemente de aducere la cota realizate din beton turnat monolit sau prefabricate, placa superioara prefabricata din beton armat la capac si rama, rama si capac carosabil din fonta prevazut cu balama. Guri de scurgere proiectate Gurile de scurgere proiectate sunt prevazute cu sifon si depozit, conform STAS 6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale. Conducta de racord a gurii de scurgere cu colectorul de canalizare, din tuburi PVC cu mufe si etansare cu inel, avand diametrul 160 mm. Adancimea medie a retelei este cuprinsa intre 1.70-3.00m. Latimea transeei de pozare este de 0.90m. Pozarea conductei se va realiza pe un pat de nisip de 15cm, dupa care se va ingloba in nisip cu asigurarea unei acoperiri de 30cm.

Scenariul I - Intrarea Ogorului	
Alee pietonala	Lungimea totala a aleii pietonale este de 71 ml Latime alee pietonala 3.00 m. Suprafata carosabil 213 m². Panta transversala alee pietonala 2.5% de tip panta unica. Incadrarea aleii pietonale se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare – 142 ml. In proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari de semnalizare: - Marcaje orizontale transversale – 4.80 m². In total sunt prevazute un numar de 4 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare). Structura rutiera • 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); • 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip.
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar reseaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 3 corpuri de iluminat montate pe stalpi noi de metal. Pentru trecerea retelelor de curenti slabi in subteran va fi prevazuta o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camere de tragere.
Canalizare	Canalizare menajera: Reteaua de canalizare pe str. Ogorului a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315mm, lungime de L=75ml si prevazuta cu camine de vizitare proiectate, cu descarcare in caminul proiectat de pe str. Corlatesti S-au prevazut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada. Căminele de vizitare sunt din beton (conform STAS 2448/82) fiind alcătuite din fundatie, executata monolit sau prefabricat din beton simplu clasa C4/5 (Bc5), camera de lucru cu diametrul de 1000mm si cos de acces cu diametrul de 800mm executate prefabricat din beton, elemente de aducere la cota realizate din beton turnat monolit sau prefabricate, placa superioara prefabricata din beton armat la capac si rama, rama si capac carosabil din fonta prevazut cu balama. Guri de scurgere proiectate Gurile de scurgere proiectate sunt prevazute cu sifon si depozit, conform STAS

Scenariul I - Intrarea Ogorului	
	6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale. Conducta de racord a guri de scurgere cu colectorul de canalizare, din tuburi PVC cu mufe si efansare cu inel, avand diametrul 160 mm. Adancimea medie a retelei este cuprinsa intre 1.70-3.00m. Latimea transeei de pozare este de 0.90m. Pozarea conductei se va realiza pe un pat de nisip de 15cm, dupa care se va ingloba in nisip cu asigurarea unei acoperiri de 30cm.

Scenariul I - Strada Pietii	
Parte carosabila	Lungimea totala a strazii este de 111 ml. Latime carosabil 3.00 – 4.00 m. Suprafata carosabil 388 m². Panta transversala carosabil 2.5% de tip panta unica. Incadrarea strazii se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare – 222 ml. In proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari de semnalizare: - Marcaje orizontale transversale – 6.00 m². In total sunt prevazute un numar de 4 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare). Structura rutiera • 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); • 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip.
Alei pietonale	Trotuare stanga -dreapta variabile ca latime Suprafata trotuare 198 m². Panta transversala trotuar 2.0%. Structura rutiera • 4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8); • 10 cm beton de ciment C12/15; • 10 cm substrat de nisip Borduri prefabricate 10x15 – 222 ml.
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar reseaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 4 corpuri de iluminat montate pe stalpi noi de metal. Pentru trecerea retelelor de curenti slabi in subteran va fi prevazuta o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.
Canalizare	Canalizare pluviala - preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, camin de filtrare, dren si camin de vizitare. Caminul de filtrare este un camin special (instalatie) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafete carosabile in vederea directionarii lor in sol, care are o suprafata de colectare de 600mp. Pe str. Pietii se va monta 1 buc. sistem infiltrare. Sistem de filtrare si infiltrare apa in sol Sistemul de filtrare si infiltrare in sol este compuse din 1 sau mai multe guri de scurgere care colecteaza apa pluviala, o dirijeaza prin intermediul unor conducte Dn 200 mm la un camin de filtrare. In caminul de filtrare are loc o decantare (in situatia in care mai sunt particule care nu s-au decantat in gurile de scurgere care sunt prevazute cu sifon si decantor), apa urca apoi printr-o camera cilindrica cu lamele spirale si apoi deverseaza apa pe la partea superioara pe materialul filtrant. Apoi apa trece prin materialul filtrant unde metalele grele sunt supuse unor procese

Scenariul I - Strada Pietii	
	fizico-chimice: nichelul se retine prin absorbtie; plumbul, cadmiul, cuprul si zincul ramanin substrat prin absorbtie si precipitare. Compozitia microbiologica a substratului are o capacitate foarte mare de descompunere biologica a substantelor poluante in special in anotimpul cald. Dupa trecerea prin caminul de filtrare, apele sunt dirijate catre conducta de infiltrare. Conducta de infiltrare este o conducta de dren din PVC avand Dn 400 mm si o lungime de 30 ml, pentru fiecare sistem in parte. La capatul conductei de dren se prevede un camin din PVC Dn 400 mm care se va folosi pentru inspectie si pentru spalarea drenul in eventualitatea in care este nevoie. In cadrul proiectului vor fi prevazute sisteme de colectare, tratare si infiltrare a apei pluviale in sol sub zona carosabila.

Scenariul I - Strada Atelierului tronson 1 si tronson 2	
Parte carosabila	Lungime totala a strazii Atelierului tronson 1 este de 331 m. Lungime totala a strazii Atelierului tronson 2 este de 128 m. Latime carosabil Atelierului tronson 1 - 6.00 m. Panta transversala carosabil 2.5% de tip panta acoperis. Latime carosabil Atelierului tronson 2 - 5.00 m. Panta transversala carosabil 2.5% de tip panta unica. Suprafata carosabil Atelierului tronson 1 - 1986 m². Suprafata carosabil Atelierului tronson 2 - 640 m². Incadrarea strazii Atelierului tronson 1 se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare - 662 ml. Incadrarea strazii Atelierului tronson 2 se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare - 256 ml. In proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari de semnalizare: - Marcaje orizontale transversale - 14.40 m². - Marcaje longitudinale - 330 ml. In total sunt prevazute un numar de 6 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare). <u>Structura rutiera</u> • 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); • 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip.
Alei pietonale	Trotuare stanga -dreapta variabile ca latime pe ambele tronsoane de strada. Suprafata trotuare Strada Atelierului tronson 1 - 1228 m². Suprafata trotuare Strada Atelierului tronson 2 - 449 m². Panta transversala trotuar 2.0%. <u>Structura rutiera</u> • 4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8); • 10 cm beton de ciment C12/15; • 10 cm substrat de nisip Borduri prefabricate 10x15 Strada Atelierului tronson 1 - 662 ml. Borduri prefabricate 10x15 Strada Atelierului tronson 2 - 256 ml.
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar reseaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 15 corpuri de iluminat montate pe stalpi noi de metal. Pentru trecerea retelelor de curenti slabi in subteran va fi prevazuta o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Se prevede pe strada Atelierului extinderea retelei publice de distributie apa potabila din tuburi PEID PE100, Pn 6 bar SDR26 De 50 x 2,4 mm imbinat cu



Scenariul I - Strada Atelierului tronson 1 si tronson 2	
	mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate este de 93 ml și are ca punct de legatură rețeaua existentă de alimentare cu apă de pe strada Rădăuți. În punctul de injectie în rețeaua existentă se prevede un robinet de sectorizare din F.D. cu sertar cauciucat și flanse cu Dn 50 mm, Pn 10 bar, montat îngropat. Acesta este prevăzut cu cutie din fontă carosabilă pentru tija robinet și tija de manevră. <u>Bransamente de apă potabilă</u> Pentru realizarea bransamentelor de apă (9 buc) se va utiliza teava din material PEID PE80 PN6. Bransamentele de apă proiectate sunt echipate cu următoarele: - robinet de concesie (cu cutie de protecție și tija de manevră) - camin de apometru complet echipat (robineti, contor) Bransarea consumatorilor se face prin intermediul pieselor de bransament care se vor procura o dată cu accesoriile conductei. Instalația pentru bransamentele de alimentare cu apă se va realiza până la limita de proprietate cu robinetele de priză executate în spațiu verde sau carosabil. Pentru alimentarea cu apă a imobilelor care în prezent nu dispun de alimentare cu apă centralizată, se vor executa bransamentele până la limita de proprietate a beneficiarilor, din teava PEID De 32 mm și De 25 mm. La capatul fiecărui bransament se va monta un camin de bransament complet echipat din PE și diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, camin prevăzut cu aparat de măsură (apometru). Numarul exact de bransamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrarilor.
Canalizare	Canalizare pluvială - preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare în sol, sistem format din: guri de scurgere, camin de filtrare, dren și camin de vizitare. Caminul de filtrare este un camin special (instalație) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafețe carosabile în vederea direcționării lor în sol, care are o suprafață de colectare de 600mp. Pe str. Atelierului se vor monta 5 buc. sisteme infiltrare <u>Sistem de filtrare și infiltrare apă în sol</u> Sistemul de filtrare și infiltrare în sol este compus din 1 sau mai multe guri de scurgere care colectează apa pluvială, o dirijează prin intermediul unor conducte Dn 200 mm la un camin de filtrare. În caminul de filtrare are loc o decantare (în situația în care mai sunt particule care nu s-au decantat în gurile de scurgere care sunt prevăzute cu sifon și decantor), apa urcă apoi printr-o cameră cilindrică cu lamele spirale și apoi deversează apa pe la partea superioară pe materialul filtrant. Apoi apa trece prin materialul filtrant unde metalele grele sunt supuse unor procese fizico-chimice: nichelul se reține prin absorbție; plumbul, cadmiul, cuprul și zincul rămân în substrat prin absorbție și precipitare. Compoziția microbiologică a substratului are o capacitate foarte mare de descompunere biologică a substanțelor poluante în special în anotimpul cald. După trecerea prin caminul de filtrare, apele sunt dirijate către conducta de infiltrare. Conducta de infiltrare este o conducta de dren din PVC având Dn 400 mm și o lungime de 30 ml, pentru fiecare sistem în parte. La capatul conductei de dren se prevede un camin din PVC Dn 400 mm care se va folosi pentru inspecție și pentru spălarea drenului în eventualitatea în care este nevoie. În cadrul proiectului vor fi prevăzute sisteme de colectare, tratare și infiltrare a apelor pluviale în sol sub zona carosabilă.

Scenariul I - Strada Islazului tronson 1 si tronson 2	
Parte carosabila	Lungime totală a străzii Islazului tronson 1 este de 342 m. Lungime totală a străzii Islazului tronson 2 este de 219 m.

Scenariul I - Strada Islazului tronson 1 si tronson 2	
	Latime carosabil Islazului tronson 1 - 6.00 m. Panta transversala carosabil 2.5% de tip panta acoperis. Latime carosabil Islazului tronson 2 - 5.00 m. Panta transversala carosabil 2.5% de tip panta unica. Suprafata carosabil Islazului tronson 1 - 1881 m². Suprafata carosabil Islazului tronson 2 - 1130 m². Incadrarea strazii Islazului tronson 1 se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare - 684 ml. Incadrarea strazii Islazului tronson 2 se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare - 438 ml. In proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari de semnalizare: - Marcaje orizontale transversale - 15.60 m². - Marcaje longitudinale - 561 ml. In total sunt prevazute un numar de 7 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare). <u>Structura rutiera</u> • 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); • 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip.
Alei pietonale	Trotuare stanga -dreapta variabile ca latime pe ambele tronsoane de strada. Suprafata trotuare Strada Islazului tronson 1 - 1431 m². Suprafata trotuare Strada Islazului tronson 2 - 581 m². Panta transversala trotuar 2.0%. <u>Structura rutiera</u> • 4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8); • 10 cm beton de ciment C12/15; • 10 cm substrat de nisip Borduri prefabricate 10x15 Strada Islazului tronson 1 - 684 ml. Borduri prefabricate 10x15 Strada Islazului tronson 2 - 438 ml.
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar reseaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 18 corpuri de iluminat montate pe stalpi de beton existenti. Pentru trecerea retelelor de curenti slabi in subteran va fi prevazuta o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerele de tragere.
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Pentru realizarea bransamentelor de apa (4 buc) se va utiliza teava din material PEID PE80 PN6. Bransamentele de apa proiectate sunt echipate cu urmatoarele: - robinet de concesie (cu cutie de protectie si tija de manevra) - camin de apometru complet echipat (robineti, contor) Instalatia pentru bransamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spatiu verde sau carosabil. Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa bransamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din teava PEID De 32 mm si De 25 mm. La capatul fiecarui bransament se va monta un camin de bransament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, camin prevazut cu aparat de masura (apometru). Numarul exact de bransamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrarilor.
Canalizare	Canalizare pluviala - preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri

Scenariul I - Strada Islazului tronson 1 si tronson 2	
	de scurgere, camin de filtrare, dren si camin de vizitare. Caminul de filtrare este un camin special (instalatie) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafete carosabile in vederea directionarii lor in sol, care are o suprafata de colectare de 600mp. Pe str. Izlazului se vor monta 9 buc. sisteme infiltrare Sistem de filtrare si infiltrare apa in sol Sistemul de filtrare si infiltrare in sol este compuse din 1 sau mai multe guri de scurgere care colecteaza apa pluviala, o dirijeaza prin intermediul unor conducte Dn 200 mm la un camin de filtrare. In caminul de filtrare are loc o decantare (in situatia in care mai sunt particule care nu s-au decantat in gurile de scurgere care sunt prevazute cu sifon si decantor), apa urca apoi printr-o camera cilindrica cu lamele spirale si apoi deverseaza apa pe la partea superioara pe materialul filtrant. Apoi apa trece prin materialul filtrant unde metalele grele sunt supuse unor procese fizico-chimice: nichelul se retine prin absorbtie; plumbul, cadmiul, cuprul si zincul ramanin substrat prin absorbtie si precipitare. Compozitia microbiologica a substratului are o capacitate foarte mare de descompunere biologica a substantelor poluante in special in anotimpul cald. Dupa trecerea prin caminul de filtrare, apele sunt dirijate catre conducta de infiltrare. Conducta de infiltrare este o conducta de dren din PVC avand Dn 400 mm si o lungime de 30 ml, pentru fiecare sistem in parte. La capatul conductei de dren se prevede un camin din PVC Dn 400 mm care se va folosi pentru inspectie si pentru spalarea drenul in eventualitatea in care este nevoie. In cadrul proiectului vor fi prevazute sisteme de colectare, tratare si infiltrare a apei pluviale in sol sub zona carosabila.

Scenariul I - Strada Traian Savulescu tronson 1 si tronson 2	
Parte carosabila	Lungime totala a strazii Traian Savulescu tronson 1 este de 128 m. Lungime totala a strazii Traian Savulescu tronson 2 este de 376 m. Latime carosabil Traian Savulescu tronson 1 - 6.00 m. Panta transversala carosabil 2.5% de tip panta acoperis. Latime carosabil Traian Savulescu tronson 2 - 5.00 - 6.00 m. Panta transversala carosabil 2.5% de tip panta acoperis. Suprafata carosabil Traian Savulescu tronson 1 - 768 m². Suprafata carosabil Traian Savulescu tronson 2 - 2216 m². Incadrarea strazii Traian Savulescu tronson 1 se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare - 256 ml. Incadrarea strazii Traian Savulescu tronson 2 se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare - 752 ml. In proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari de semnalizare: - Marcaje orizontale transversale - 38.40 m². - Marcaje longitudinale - 514 ml. In total sunt prevazute un numar de 15 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare). Structura rutiera • 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); • 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip.
Alei pietonale	Trotuare stanga -dreapta variabile ca latime pe ambele tronsoane de strada. Suprafata trotuare Strada Traian Savulescu tronson 1 - 291 m². Suprafata trotuare Strada Traian Savulescu tronson 2 - 1524 m². Panta transversala trotuar 2.0%.

Scenariul I - Strada Traian Savulescu tronson 1 si tronson 2	
	<u>Structura rutiera</u> • 4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8); • 10 cm beton de ciment C12/15; • 10 cm substrat de nisip Borduri prefabricate 10x15 Strada Traian Savulescu tronson 1 – 256 ml Borduri prefabricate 10x15 Strada Traian Savulescu tronson 2 – 752 ml
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar reseaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 16 corpuri de iluminat montate pe stalpi noi de metal. Pentru trecerea retelelor de curenti slabi in subteran va fi prevazuta o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.
Amenajare peisagistica	Amenajare spatii verzi pe strada Traian Savulescu tronson 1 – 192 mp.
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Pentru realizarea bransamentelor de apa (6 buc) se va utiliza teava din material PEID PE80 PN6. Bransamentele de apa proiectate sunt echipate cu urmatoarele: - robinet de concesie (cu cutie de protectie si tija de manevra) - camin de apometru complet echipat (robineti, contor) Instalatia pentru bransamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spatiu verde sau carosabil. Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa bransamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din teava PEID De 32 mm si De 25 mm. La capatul fiecarui bransament se va monta un camin de bransament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, camin prevazut cu aparat de masura (apometru). Numarul exact de bransamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrarilor.
Canalizare	Canalizare pluviala - preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, camin de filtrare, dren si camin de vizitare. Caminul de filtrare este un camin special (instalatie) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafete carosabile in vederea directionarii lor in sol, care are o suprafata de colectare de 600mp. Pe strTraian Savulescu se vor monta 11 buc. sisteme infiltrare Sistem de filtrare si infiltrare apa in sol Sistemul de filtrare si infiltrare in sol este compuse din 1 sau mai multe guri de scurgere care colecteaza apa pluviala, o dirijeaza prin intermediul unor conducte Dn 200 mm la un camin de filtrare. In caminul de filtrare are loc o decantare (in situatia in care mai sunt particule care nu s-au decantat in gurile de scurgere care sunt prevazute cu sifon si decantor), apa urca apoi printr-o camera cilindrica cu lamele spirale si apoi deverseaza apa pe la partea superioara pe materialul filtrant. Apoi apa trece prin materialul filtrant unde metalele grele sunt supuse unor procese fizico-chimice: nichelul se retine prin absorbtie; plumbul, cadmiul, cuprul si zincul ramanin substrat prin absortie si precipitare. Compozitia microbiologica a substratului are o capacitate foarte mare de descompunere biologica a substantelor poluante in special in anotimpul cald. Dupa trecerea prin caminul de filtrare, apele sunt dirijate catre conducta de infiltrare. Conducta de infiltrare este o conducta de dren din PVC avand Dn 400 mm si o lungime de 30 ml, pentru fiecare sistem in parte. La capatul conductei de dren se prevede un camin din PVC Dn 400 mm care se va folosi pentru inspectie si pentru spalarea drenul in eventualitatea in care este nevoie. In cadrul proiectului vor fi prevazute sisteme de colectare, tratare si infiltrare a apei

Scenariul I - Strada Traian Savulescu tronson 1 si tronson 2	
	pluviale in sol sub zona carosabila.
Scenariul I - Strada Uzinei	
Parte carosabila	Lungime totala a strazii este de 179 m. Latime carosabil 4.00 m. Panta transversala carosabil 2.5% de tip panta unica. Suprafata carosabil 728 m². Incadrarea strazii se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare – 358 ml. In proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari de semnalizare: - Marcaje orizontale transversale – 7.20 m². In total sunt prevazute un numar de 3 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare). Structura rutiera • 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); • 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip.
Alei pietonale	Trotuare stanga -dreapta variabile ca latime Suprafata trotuare 662 m². Panta transversala trotuar 2.0%. Structura rutiera • 4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8); • 10 cm beton de ciment C12/15; • 10 cm substrat de nisip Borduri prefabricate 10x15 – 358 ml.
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar reseaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 6 corpuri de iluminat montate pe stalpi noi de metal. Pentru trecerea retelelor de curenti slabi in subteran va fi prevazuta o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Pentru realizarea bransamentelor de apa (2 buc) se va utiliza teava din material PEID PE80 PN6. Bransamentele de apa proiectate sunt echipate cu urmatoarele: - robinet de concesie (cu cutie de protectie si tija de manevra) - camin de apometru complet echipat (robineti, contor) Instalatia pentru bransamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spatiu verde sau carosabil. Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa bransamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din teava PEID De 32 mm si De 25 mm. La capatul fiecarui bransament se va monta un camin de bransament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, camin prevazut cu aparat de masura (apometru). Numarul exact de bransamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrarilor.
Canalizare	Canalizare pluviala - preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, camin de filtrare, dren si camin de vizitare. Caminul de filtrare este un camin special (instalatie) pentru epurarea apelor meteorice provenite

Scenariul I - Strada Uzinei	
	de pe suprafețe carosabile în vederea direcționării lor în sol, care are o suprafață de colectare de 600mp. Pe str. Uzinei se vor monta 3 buc. sisteme infiltrare Sistem de filtrare și infiltrare apă în sol Sistemul de filtrare și infiltrare în sol este compus din 1 sau mai multe guri de scurgere care colectează apa pluvială, o dirijează prin intermediul unor conducte Dn 200 mm la un camin de filtrare. În caminul de filtrare are loc o decantare (în situația în care mai sunt particule care nu s-au decantat în gurile de scurgere care sunt prevăzute cu sifon și decantor), apa urcă apoi printr-o cameră cilindrică cu lamele spirale și apoi deversează apa pe la partea superioară pe materialul filtrant. Apoi apa trece prin materialul filtrant unde metalele grele sunt supuse unor procese fizico-chimice: nichelul se reține prin absorbție; plumbul, cadmiul, cuprul și zincul rămân în substrat prin absorbție și precipitare. Compoziția microbiologică a substratului are o capacitate foarte mare de descompunere biologică a substanțelor poluante în special în anotimpul cald. După trecerea prin caminul de filtrare, apele sunt dirijate către conducta de infiltrare. Conducta de infiltrare este o conducta de dren din PVC având Dn 400 mm și o lungime de 30 m, pentru fiecare sistem în parte. La capatul conductei de dren se prevede un camin din PVC Dn 400 mm care se va folosi pentru inspecție și pentru spălarea drenului în eventualitatea în care este nevoie. În cadrul proiectului vor fi prevăzute sisteme de colectare, tratare și infiltrare a apei pluviale în sol sub zona carosabilă.

Scenariul I - Strada Trenului	
Parte carosabilă	Lungime totală a străzii este de 257 m. Latime carosabil 4.00 – 5.00 m. Panta transversală carosabil 2.5% de tip panta unică. Suprafață carosabil 1159 m². Încadrarea străzii se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru încadrare – 514 ml. În proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare: - Marcaje orizontale transversale – 8.40 m². În total sunt prevăzute un număr de 3 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare). <u>Structura rutieră</u> • 4 cm strat de uzură EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); • 6 cm strat de legătură EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip.
Alei pietonale	Trotuare stângă -dreaptă variabile ca latime Suprafață trotuare 1067 m². Panta transversală trotuar 2.0%. <u>Structura rutieră</u> • 4 cm strat de uzură EB8 rul 50/70 (BA8); • 10 cm beton de ciment C12/15; • 10 cm substrat de nisip Borduri prefabricate 10x15 – 514 ml.
Iluminat exterior	Se vor înlocui corpurile de iluminat cu descărcări în vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar rețeaua de alimentare va fi trecută în subteran. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea în componență 7 corpuri de iluminat montate pe stalpi noi de metal. Pentru trecerea rețelilor de curenți slabi în subteran va fi prevăzută o canalizație iar la interval de până în 50 m se vor monta camere de tragere.

Scenariul I - Strada Trenului	
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Pentru realizarea bransamentelor de apa (2 buc) se va utiliza teava din material PEID PE80 PN6. Bransamentele de apa proiectate sunt echipate cu urmatoarele: - robinet de concesie (cu cutie de protectie si tija de manevra) - camin de apometru complet echipat (robineti, contor) Instalatia pentru bransamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spatiu verde sau carosabil. Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa bransamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din teava PEID De 32 mm si De 25 mm. La capatul fiecarui bransament se va monta un camin de bransament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, camin prevazut cu aparat de masura (apometru). Numarul exact de bransamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrarilor.
Canalizare	Canalizare pluviala - preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, camin de filtrare, dren si camin de vizitare. Caminul de filtrare este un camin special (instalatie) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafete carosabile in vederea directionarii lor in sol, care are o suprafata de colectare de 600mp. Pe str. Trenului se vor monta 5 buc. sisteme infiltrare Sistem de filtrare si infiltrare apa in sol Sistemul de filtrare si infiltrare in sol este compuse din 1 sau mai multe guri de scurgere care colecteaza apa pluviala, o dirijeaza prin intermediul unor conducte Dn 200 mm la un camin de filtrare. In caminul de filtrare are loc o decantare (in situatia in care mai sunt particule care nu s-au decantat in gurile de scurgere care sunt prevazute cu sifon si decantor), apa urca apoi printr-o camera cilindrica cu lamele spirale si apoi deverseaza apa pe la partea superioara pe materialul filtrant. Apoi apa trece prin materialul filtrant unde metalele grele sunt supuse unor procese fizico-chimice: nichelul se retine prin absorbtie; plumbul, cadmiul, cuprul si zincul ramanin substrat prin absorbtie si precipitare. Compozitia microbiologica a substratului are o capacitate foarte mare de descompunere biologica a substantelor poluante in special in anotimpul cald. Dupa trecerea prin caminul de filtrare, apele sunt dirijate catre conducta de infiltrare. Conducta de infiltrare este o conducta de dren din PVC avand Dn 400 mm si o lungime de 30 ml, pentru fiecare sistem in parte. La capatul conductei de dren se prevede un camin din PVC Dn 400 mm care se va folosi pentru inspectie si pentru spalarea drenul in eventualitatea in care este nevoie. In cadrul proiectului vor fi prevazute sisteme de colectare, tratare si infiltrare a apei pluviale in sol sub zona carosabila.

Scenariul I - Strada Targului	
Parte carosabila	Lungime totala a strazii este de 258 m. Latime carosabil 5.00 – 6.00 m. Panta transversala carosabil 2.5% de tip panta unica. Suprafata carosabil 1408 m². Incadrarea strazii se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare – 516 ml. In proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari de semnalizare: - Marcaje orizontale transversale – 8.40 m². In total sunt prevazute un numar de 3 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare). <u>Structura rutiera</u> • 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform

Scenariul I - Strada Targului	
	AND 605); • 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip.
Alei pietonale	Trotuare stanga -dreapta variabile ca latime Suprafata trotuare 1227 m². Panta transversala trotuar 2.0%. <u>Structura rutiera</u> • 4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8); • 10 cm beton de ciment C12/15; • 10 cm substrat de nisip Borduri prefabricate 10x15 – 516 ml.
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50 W echipate cu modul de telegestiune iar reseaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 9 corpuri de iluminat montate pe stalpi noi de metal. Pentru trecerea retelor de curenti slabi in subteran va fi prevazuta o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere.
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Pentru realizarea bransamentelor de apa (4 buc) se va utiliza teava din material PEID PE80 PN6. Bransamentele de apa proiectate sunt echipate cu urmatoarele: - robinet de concesie (cu cutie de protectie si tija de manevra) - camin de apometru complet echipat (robineti, contor) Instalatia pentru bransamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spatiu verde sau carosabil. Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa bransamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din teava PEID De 32 mm si De 25 mm. La capatul fiecarui bransament se va monta un camin de bransament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, camin prevazut cu aparat de masura (apometru). Numarul exact de bransamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrarilor.
Canalizare	Canalizare pluviala - preluarea apelor pluviale se va face prin infiltrare in sol, sistem format din: guri de scurgere, camin de filtrare, dren si camin de vizitare. Caminul de filtrare este un camin special (instalatie) pentru epurarea apelor meteorice provenite de pe suprafete carosabile in vederea directionarii lor in sol, care are o suprafata de colectare de 600mp. Pe str. Targului se vor monta 3 buc. sisteme infiltrare Sistem de filtrare si infiltrare apa in sol Sistemul de filtrare si infiltrare in sol este compuse din 1 sau mai multe guri de scurgere care colecteaza apa pluviala, o dirijeaza prin intermediul unor conducte Dn 200 mm la un camin de filtrare. In caminul de filtrare are loc o decantare (in situatia in care mai sunt particule care nu s-au decantat in gurile de scurgere care sunt prevazute cu sifon si decantor), apa urca apoi printr-o camera cilindrica cu lamele spirale si apoi deverseaza apa pe la partea superioara pe materialul filtrant. Apoi apa trece prin materialul filtrant unde metalele grele sunt supuse unor procese fizico-chimice: nichelul se retine prin absorbtie; plumbul, cadmiul, cuprul si zincul raman in substrat prin absorbtie si precipitare. Compozitia microbiologica a substratului are o capacitate foarte mare de descompunere biologica a



Scenariul I - Strada Targului	
	substantelor poluante in special in anotimpul cald. Dupa trecerea prin caminul de filtrare, apele sunt dirijate catre conducta de infiltrare. Conducta de infiltrare este o conducta de dren din PVC avand Dn 400 mm si o lungime de 30 ml, pentru fiecare sistem in parte. La capatul conductei de dren se prevede un camin din PVC Dn 400 mm care se va folosi pentru inspectie si pentru spalarea drenul in eventualitatea in care este nevoie. In cadrul proiectului vor fi prevazute sisteme de colectare, tratare si infiltrare a apei pluviale in sol sub zona carosabila

Scenariul I - Strada Rafov	
Parte carosabila si parcare auto	Lungime totala a strazii este de 2562 m din care se modernizeaza 1062 m. Se vor realiza un numar de 100 de locuri de parcare. Latime carosabil 6.00 m. Panta transversala carosabil 2.5% de tip panta acoperis. Suprafata carosabil 6558 m². Suprafata parcare 1875 m². Incadrarea strazii se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare – 5400 ml. In proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari de semnalizare: - Marcaje orizontale transversale – 676.85 m². - Marcaje longitudinale – 2.840 ml. In total sunt prevazute un numar de 96 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare). <u>Structura rutiera</u> • 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); • 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip.
Alei pietonale si piste de biciclisti	Trotuare stanga -dreapta variabile ca latime Piste de biciclisti stanga-dreapta cu latimea de 1.00 m. Suprafata trotuare 7634 m². Suprafata piste de biciclisti 3696 m². Panta transversala trotuar si piste de biciclisti 2.0%. In proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari de semnalizare: - Marcaj transversal plin amprentat biciclisti – 3714 mp. - Marcaj orizontal longitudinal pista de biciclisti – 742.80 mp. <u>Structura rutiera</u> • 4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8); • 10 cm beton de ciment C12/15; • 10 cm substrat de nisip Borduri prefabricate 10x15 – 10248 ml.
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50W echipate cu modul de telegestiune iar reseaua de alimentare va fi trecuta in subteran. Pentru trecerea retelelor de curenti slabi in subteran va fi prevazuta o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camerete de tragere. La fiecare intersectie pe stalpii de iluminat vor fi prevazute cate doua camera video de exterior, in constructie antivandalism
Amenajare peisagistica	Amenajare spatii verzi – 6767 mp
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Se prevede extinderea pe prelungirea strada Rafov a unei retele publice de

Scenariul I - Strada Rafov

distributie apa potabila din tuburi PEID PE100, PN 10 bar SDR17 De 110 mm si De 63 mm, imbinat cu mufe de electrofuziune.

Lungimea retelei proiectate pe aceasta strada este 1104 m si este impartita astfel :

- conducta PEID De 110 mm, L=1008 m
- conducta PEID De 63 mm, L= 96 m

Retea noua are ca punct de injectie conducta existenta pe strada Rafov (conducta PEID De 110 mm). Se prevede in punctul de injectie un robinet de sectorizare din F.D. cu sertar cauciucat si flanse cu Dn 100 mm, Pn 10 bar, montat ingropat. Acesta este prevăzut cu cutie din fonta carosabilă pentru tije robineti și tijă de manevră.

Pe traseul conductei pentru alimentarea cu apa s-au prevazut urmatoarele obiecte:

- 1 camin de vane/golire pe reseaua PEID De 110 mm
- 1 camin de vane/golire pe reseaua PEID De 63 mm
- 11 hidranti subterani Dn 80 mm, pe reseaua PEID De 110 mm

Caminele de vane/golire retea au dimensiunile utile in plan de 1.50x1.50m si inaltimea de 2.00m. Radierul, peretii si placa sunt din beton armat clasa C25/30, avand grosimea de 20cm. Radierul este prevazut cu baza de colectare de dimensiuni 50x50x50cm.

Aceasta constructie rectangulara subterana, din beton armat. Radierul este asezat pe un beton de egalizare de clasa C8/10, cu grosimea de 10cm. Peretii se toarna cu inglobarea pieselor de trecere si a treptelor de otel, protejate anticoroziv. Peste radier si peste placa se toarna beton simplu de panta, de clasa C8/10. Colturile se acopera cu scafe din mortar M100T. Pe exteriorul peretilor, sub radier si deasupra placii se face hidroizolatie. La interior se aplica o tencuiala impermeabila. Accesul in camine se face printr-un gol de vizitare $\phi 80$ cm cu rebord 15x20cm, pe care sunt asezate capace carosabile STAS din fonta. Rama se pozeaza pe un strat subtire din mortar M100T.

Bransamente de apa potabila

Pentru realizarea bransamentelor de apa se va utiliza teava din material PEID PE80 PN6.

Bransamentele de apa proiectate sunt echipate cu urmatoarele:

- robinet de concesie (cu cutie de protectie si tija de manevra)
- camin de apometru complet echipat (robineti, contor)

Instalatia pentru bransamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spatiu verde sau carosabil.

Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa bransamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din teava PEID De 32 mm si De 25 mm. La capatul fiecarui bransament se va monta un camin de bransament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, camin prevazut cu aparat de masura (apometru).

Numarul exact de bransamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrarilor.

Hidranti exteriori:

Hidranti se amplaseaza lateral fata de conducta retelei, în afara spatiului carosabil între conducta si limita proprietatii sau cladirile din zona, în locuri usor accesibile. Racordarea hidrantilor la conducta retelei se face prin intermediul unui tronson de teava PEID Pn 10 PE100 SDR17 cu De =90 x 5,4 mm, teava pozata cu generatoarea superioara la limita de înghet.

Pe conducta de racord se prevede si robinet de concesie Dn 80 prevazut cu cutie din fonta carosabila pentru tije robineti si tija de manevra.

Hidranti se amplaseaza la o distanta de maxim 100 m între ei si sunt îngraditi de un ansamblu de protectie conform plansei de montaj.




Scenariul I - Strada Rafov	
	Pompe de caldura Descriere pe scurt ce se face: Retele de irigatii Sistem de irigatii automat: Necesarul de apa va fi asigurat in functie de tipul speciei astfel: - Pentru arborii, arbusti se va asigura udare cu aspersoare statice tip spray; - Pentru gazon se va realiza un sistem de irigatii prin aspersiune. Sistemul de irigatii consta in urmatoarele componente: - Sursa de apa; - Sistem de distributie a apei; - Sistem de udare; Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza. Sistemul de distributie a apei este de tip ramificat alcatuit din: conducte magistrale, conducte secundare care alimenteaza zonele de udare, armaturi cu actionare manuala de izolare si reglaj, electrovane pentru zonele de udare, comandate de programatoare echipate cu senzor de ploaie. Sistemul de udare automat pentru ariile cu gazon. Udarea automata se realizeaza cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza de udare in functie de dimensiunile suprafetelor de gazon si aspersoare statice tip spray.
Canalizare	Canalizare menajera: • Reteaua de canalizare pe str. Rafov a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315-500mm, lungime de L=630ml si prevazuta cu camine de vizitare proiectate, cu descarcare in • caminul proiectat pe str Corlatesti, tronsonul dintre calea ferata si intersectia cu str. Corlatesti • caminul existent aflat la intersectie cu str. Pietii care descarca in colectorul existent 3000/3000 S-au prevazut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada. Reteaua de canalizare de pe str. Rafov PVC 250mm, L=1120ml (tronsonul dintre str. Targului si limita UAT) cu descarcare in str.Rafov. Avand in vedere configuratia terenului natural evacuarea apelor menajere de pe acest tronson nu se poate face decat prin intermediul unei statii de pompare montata in capatul str. Prelungirea Rafov. Din statia de pompare propusa apele menajere sunt dirijate printr-o conducta de refulare PEID L=1110ml, in caminul de canalizare existent pe str. Rafov. Căminele de vizitare sunt din beton (conform STAS 2448/82) fiind alcătuite din fundatie, executata monolit sau prefabricat din beton simplu clasa C4/5 (Bc5), camera de lucru cu diametrul de 1000mm si cos de acces cu diametrul de 800mm executate prefabricat din beton, elemente de aducere la cota realizate din beton turnat monolit sau prefabricate, placa superioara prefabricata din beton armat la capac si rama, rama si capac carosabil din fonta prevazut cu balama. Guri de scurgere proiectate Gurile de scurgere proiectate sunt prevazute cu sifon si depozit, conform STAS 6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale. Conducta de racord a gurii de scurgere cu colectorul de canalizare, din tuburi PVC cu mufe si etansare cu inel, avand diametrul 160 mm. Adancimea medie a retelei este cuprinsa intre 1.70-3.00m. Latimea transeei de pozare este de 0.90m. Pozarea conductei se va realiza pe un pat de nisip de

Scenariul I - Strada Rafov	
	15cm, dupa care se va ingloba in nisip cu asigurarea unei acoperiri de 30cm. Datorita configuratiei terenului natural este propusa o statie de pompare pe str. Rafov (limita UAT) - echipata cu pompe cu montaj uscat si prevazute cu instalatie de separare a solidelor pentru retinerea materialelor solide. Aceasta este o constructie subterana, monobloc, integral prefabricate din PEID, cu instalatie de separare a solidelor, complet echipate avand in componenta: ➤ tablou electric și de automatizare cu pornire directă/ SD care asigură toate funcțiile și protecțiile necesare ; ➤ accesorii: cot refulare, scara de acces din inox cu ajutor de acces extensibil din inox, pompa de basa cu senzori de nivel, senzor pentru delimitarea spatiului uscat; ➤ traductoare de nivel hidrostatice pentru nivel minim (oprire pompă), maxim (pornire pompă) și de avarie; ➤ instalatii hidraulice complete (conducte, robineti de sectionare, clapet antiretur) cu montare si functionare in mediu cu umiditate ridicata; ➤ instalatii electrice de comanda si de automatizare complete, inclusiv integrare in sistemul SCADA; ➤ instalatie de ventilatie naturala (priza de aer proaspat si gura de evacuare aer viciat); ➤ instalatie fixa de ventilatie fortata (ventilator axial, canale de aer, etc.). ➤ sistem de separare a solidelor realizat integral din materiale plastice rezistente la coroziunea apei uzate - polietilena PEID - calitate minima PE 100. ➤ sistemul de separare al solidelor va fi dotat cu functie automata de antinisipare, care nu permite decantarea materialului nisipos in rezervorul de acumulare

Scenariul I - Strada Rafov tronson 2	
Parte carosabila	Lungime totala a strazii este de 175 m. Latime carosabil 5.00 m. Panta transversala carosabil 2.5% de tip panta unica. Suprafata carosabil 875 m². Incadrarea strazii se va realiza cu borduri prefabricate 20x25 pentru incadrare – 294 ml. In proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari de semnalizare: - Marcaje orizontale transversale – 7.20 m². In total sunt prevazute un numar de 3 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare). <u>Structura rutiera</u> • 4 cm strat de uzura EB16 rul 50/70 conform SR EN 13108 (BA16 conform AND 605); • 6 cm strat de legatura EB22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 (BAD22.4 conform AND 605); • 20 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%; • 30 cm strat de balast; • 10 cm strat de nisip.
Alei pietonale	Trotuare stanga -dreapta variabile ca latime Suprafata trotuare 1369 m². Panta transversala trotuar 2.0%. <u>Structura rutiera</u> • 4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8); • 10 cm beton de ciment C12/15; • 10 cm substrat de nisip Borduri prefabricate 10x15 – 350 ml.
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50W echipate cu modul de telegestiune iar reseaua de

Scenariul I - Strada Rafov tronson 2	
	alimentare va fi trecuta in subteran. Pentru trecerea rețelilor de curenti slabi in subteran va fi prevazuta o canalizatie iar la interval de pana in 50 ml se vor monta camere de tragere. La fiecare intersectie pe stalpii de iluminat vor fi prevazute cate doua camere video de exterior, in constructie antivandalism.
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Se prevede extinderea pe prelungirea strada Rafov a unei rețele publice de distributie apa potabila din tuburi PEID PE100, PN 10 bar SDR17De 63 mm, imbinate cu mufe de electrofuziune. Lungimea rețelei proiectate pe aceasta strada este 166 ml. In punctul de injectie in rețeaua existenta se prevede un robinet de sectorizare din F.D. cu sertar cauciucat si flanșe cu Dn 50 mm, Pn 10 bar, montat ingropat. Acesta este prevăzut cu cutie din fonta carosabilă pentru tija robinet și tijă de manevră. <u>Bransamente de apa potabila</u> Pentru realizarea bransamentelor de apa (3 buc) se va utiliza teava din material PEID PE80 PN6. Bransamentele de apa proiectate sunt echipate cu urmatoarele: - robinet de concesie (cu cutie de protectie si tija de manevra) - camin de apometru complet echipat (robineti, contor) Instalatia pentru bransamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spatiu verde sau carosabil. Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa bransamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din teava PEID De 32 mm si De 25 mm. La capatul fiecarui bransament se va monta un camin de bransament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, camin prevazut cu aparat de masura (apometru). Numarul exact de bransamente pe fiecare strada, ce se executa, va fi stabilit la momentul inceperii lucrarilor.
Canalizare	Canalizare menajera: Rețeaua de canalizare pe str. Rafov tronson 2 a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 315mm, lungime de L=175ml si prevazuta cu camine de vizitare proiectate, cu descarcare in caminul proiectat de pe str. Rafov. S-au prevazut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada. Căminele de vizitare sunt din beton (conform STAS 2448/82) fiind alcătuite din fundatie, executata monolit sau prefabricat din beton simplu clasa C4/5 (Bc5), camera de lucru cu diametrul de 1000mm si cos de acces cu diametrul de 800mm executate prefabricat din beton, elemente de aducere la cota realizate din beton turnat monolit sau prefabricate, placa superioara prefabricata din beton armat la capac si rama, rama si capac carosabil din fonta prevazut cu balama. Guri de scurgere proiectate Gurile de scurgere proiectate sunt prevazute cu sifon si depozit, conform STAS 6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale. Conducta de racord a guri de scurgere cu colectorul de canalizare, din tuburi PVC cu mufe si etansare cu inel, avand diametrul 160 mm. Adancimea medie a rețelei este cuprinsa intre 1.70-3.00m. Latimea tranșeei de pozare este de 0.90m. Pozarea conductei se va realiza pe un pat de nisip de 15cm, dupa care se va ingloba in nisip cu asigurarea unei acoperiri de 30cm.



Scenariul I - Strada Corlatesti	
Parte carsabila	Nu se intervine la structura rutiera. In proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari de semnalizare: - Marcaje orizontale transversale – 43.20 m². - Marcaje longitudinale – 657 ml. In total sunt prevazute un numar de 23 indicatoare de diverse tipuri (conform planului de semnalizare).
Alei pietonale	Trotuare stanga -dreapta variabile ca latime Suprafata trotuare 2609 m². Panta transversala trotuar 2.0%. <u>Structura rutiera</u> • 4 cm strat de uzura EB8 rul 50/70 (BA8); • 10 cm beton de ciment C12/15; • 10 cm substrat de nisip
Iluminat exterior	Se vor inlocui corpurile de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu existente cu corpuri de iluminat LED 50W echipate cu modul de telegestiune. Sistemul de iluminat nou proiectat va avea in componenta 20 de corpuri de iluminat, 17 dintre ele montate pe stalpii existenti iar 3 pe stalpi noi de metal.
Alimentare cu apa	Retea alimentare cu apa: Pentru realizarea bransamentelor de apa (3 buc) se va utiliza teava din material PEID PE80 PN6. Bransamentele de apa proiectate sunt echipate cu urmatoarele: - robinet de concesie (cu cutie de protectie si tija de manevra) - camin de apometru complet echipat (robineti, contor) Instalatia pentru bransamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate cu robinetele de priza executate in spatiu verde sau carosabil. Pentru alimentarea cu apa a imobilelor care in prezent nu dispun de alimentare cu apa centralizata, se vor executa bransamentele pana la limita de proprietate a beneficiarilor, din teava PEID De 32 mm si De 25 mm. La capatul fiecarui bransament se va monta un camin de bransament complet echipat din PE si diametru Dn 500 mm, la limita de proprietate a beneficiarului, camin prevazut cu aparat de masura (apometru).
Canalizare	Canalizare menajera: Reteaua de canalizare pe str. Corlatesti a fost dimensionata si proiectata, sistem unitar, cu tuburi PVC 500mm, lungime de L=290ml si prevazuta cu camine de vizitare proiectate, cu descarcare in caminul proiectat de pe str. Fagarasi S-au prevazut racorduri pana la limita de proprietate pentru toate imobilele de pe strada. Căminele de vizitare sunt din beton (conform STAS 2448/82) fiind alcătuite din fundatie, executata monolit sau prefabricat din beton simplu clasa C4/5 (Bc5), camera de lucru cu diametrul de 1000mm si cos de acces cu diametrul de 800mm executate prefabricat din beton, elemente de aducere la cota realizate din beton turnat monolit sau prefabricate, placa superioara prefabricata din beton armat la capac si rama, rama si capac carosabil din fonta prevazut cu balama. Guri de scurgere proiectate Gurile de scurgere proiectate sunt prevazute cu sifon si depozit, conform STAS 6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale. Conducta de racord a guri de scurgere cu colectorul de canalizare, din tuburi PVC cu mufe si etansare cu inel, avand diametrul 160 mm. Adancimea medie a retelei este cuprinsa intre 1.70-3.00m. Latimea transeei de pozare este de 0.90m. Pozarea conductei se va realiza pe un pat de nisip de 15cm, dupa care se va ingloba in nisip cu asigurarea unei acoperiri de 30cm.

d) probe tehnologice și teste.

Instalații	Alimentare cu apă: - înainte de astuparea santului aferent conductelor de alimentare cu apă se va executa proba de presiune $P_p = 1.5 \cdot P_r$ maxim 9 bar - se vor realiza probe de funcționare la grupul de pompare pentru incendiu exterior și interior; Canalizare: Verificarea lucrărilor de canalizare se efectuează esalonat pe toată durata lucrării și are drept scop să verifice corespondența cu terenul pentru toate acele lucrări care după execuție rămân ascunse sau greu accesibile, precum și verificarea calității și modul de punere în opera a materialelor. În acest scop, în timpul executării lucrărilor se vor verifica fața de prevederile proiectului: - adâncimea transeelor de săpătură; - panta canalului și natura terenului de fundare; - respectarea dimensiunilor tuburilor și a tuturor celorlalte construcții care alcatuiesc rețeaua - aliniamentul canalului; - corecta amplasare a caminelor de vizitare și a gurilor de scurgere; - modul de compactare; - aducerea sistemului rutier la starea inițială. La verificarea rețelei proiectate se admit (conf. STAS 3051/91) următoarele abateri limită față de proiect : - la pante 10% - la cote $\pm 5\text{cm}$ fără a depăși abaterile admise pentru pante. Asupra constatărilor se încheie procese verbale în care se consemnează rezultatele verificărilor. Fiecare lot de livrare al materialelor trebuie să fie însoțit de documentele de certificare a calității. După terminarea lucrărilor de montaj, înainte de execuția umpluturilor, se va executa proba de etanșitate a canalizării (conf. STAS 3051/91 și SR EN 1610/2016). Pentru proba de etanșitate se vor executa mai întâi parțial umpluturile de pământ, lăsând libere îmbinările, închiderea etanșă a tuturor orificiilor și blocarea extremităților canalelor și a tuturor punctelor susceptibile de deplasare în timpul probei. Pierdere de apă admisă pentru canale circulare din tuburi este de 0.002l/mp (conf. STAS 3051/91). Presiunea de încercare măsurată la capatul aval al tronsonului va fi de $5 \times 10^{-2} \text{ N/mm}^2$ (dar nu mai mult de nivelul terenului) și durată de 15min sau $(30 \pm 1)\text{min}$ conf. SR EN 1610/2016. În cazul în care rezultatele încercării la etanșitate nu sunt corespunzătoare, se vor lua măsuri de remediere stabilite cu consultarea proiectantului. Verificarea calității caminelor de vizitare și proba de etanșitate a acestora se vor face concomitent cu verificarea și proba de etanșitate a rețelei de canalizare. Apele evacuate trebuie să corespundă calitativ NPTA 002/2002.
------------	---

5.4 Principali indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

Lucrări de drum care se vor efectua în cadrul investiției sunt:	
lungime strazi	5.941 ml
suprafata carosabil strazi	20.391 mp
latime parte carosabila	3,00 – 6,00 m
suprafata trotuare	20.270 mp
suprafata piste de biciclisti	3.696 mp
suprafata parcare	1.875 mp
suprafata spatii verzi	6.959 mp
lungime pista de biciclisti	3.696 ml
borduri 20x25 din beton	10.788 ml
borduri 10x15 din beton	15.256 ml
marcaje orizontale longitudinale benzi de circulatie si pentru delimitare locuri de parcare	4.750 ml
marcaje orizontale pentru demarcarea pistelor de biciclete	7.392 ml
marcaje plin amprentat pista de biciclisti	3.696 mp
marcaje orizontale transversale	835,25 mp
indicatoare rutiere	

Lucrări de alimentare cu apa care se vor efectua în cadrul investiției sunt:	
Strazi cartier Rafov	
lungime extindere retea alimentare cu apa potabila:	
PEID De 110 mm	1008 ml
PEID De 63 mm	262 ml
PEID De 50 mm	230 ml
Hidranti de incendiu	11 buc
Camine de vane/golire	2 buc
Bransamente imobile	67 buc

- a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Specificatie	UM	Valoare
Valoare totala inclusiv TVA	Lei	22.800.096,70
C+M inclusiv TVA	Lei	16.441.432,70
Valoare totala exclusiv TVA	Lei	19.184.030,00
C+M exclusiv TVA	Lei	13.816.330,00

- b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;
- c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicator	Valoare
Valoarea ACE – lei/locuitor cartier	40.599
Capacitate centru multifunctional	100 persoane/luna

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 28 luni (de la semnarea contractului de finanțare).

Durata de execuție efectivă a lucrărilor de construcții este de 16 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 2 - Graficul activităților.



5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

a) rezistență mecanică și stabilitate	Documentația DTAC și PTh (planurile, memoriile tehnice, programul de control al calității lucrărilor pe faze de control determinate) se verifică, semnează și stampilează de către un verificator tehnic atestat la cerința A1 - Stabilitate și Rezistență.
b) securitate la incendiu;	Din punct de vedere funcțional clădirea a fost încadrată astfel: - <u>Clădire pentru cultura</u> Clădirea nu intră în categoria clădirilor cu săli aglomerate, suprafața cumulată a sălii de activități și a holului central gestionând un număr de maxim de 177 utilizatori. Clădirea va fi dotată cu echipament de control și semnalizare, hidranți interiori și exteriori, stingătoare, picheti. Pentru alimentarea hidranților interiori se propune un bazin subteran pentru înmagazinare apă. Fatadele cu deschidere din strazile Rafov (NE) și Traian Savulescu (SE) beneficiază de acces direct al autovehiculelor de intervenție. Clădirea este conformată astfel încât să permită evacuarea persoanelor în timp util și astfel încât să limiteze propagarea incendiilor: - Grad de rezistență la foc II: presupune protejarea la foc a elementelor de construcție, conform timpului normat; - rezistență la foc a elementelor constructive se va asigura prin caracteristicile materialelor folosite – beton, BCA și suplimentați cu placări pentru a rezista la foc conform poziției în care sunt amplasați (90min pe cai de evacuare, 180min – spații tehnice și oficiu) - Sistem din gips-carton pentru închiderile ghebelor de ventilație – vor fi astfel alcătuite pentru a rezista la foc – minim 30min, trapele de vizitare – minim 90min. - distanțe evacuare: - în parter - evacuarea se face în trei direcții, distanța de evacuare nu depășește 20m. - În etaj – evacuarea se face în două direcții – nodul de circulație verticală la interior și terasă circulabilă înnebuită (parțial plată, parțial în pantă) care asigură accesul direct cu cota terenului amenajat printr-o scară exterioară. - caile de evacuare (uși – canat batant, cu sistem de autoînchidere și maner antipanică) – sunt distribuite, către exterior, evacuarea făcându-se astfel în direcții diferite; - Elementele de construcție vor fi alcătuite și conformate pentru evitarea propagării focului și pentru a nu întretine arderea - rosturile seismice situate la joncțiunea dintre corpuri se vor etansa cu vată minerală; - se vor prevedea:



	- usi rezistente la foc minim 45min pe perimetrul coridoarelor rezistente la foc - usi rezistente la foc minim 90min la spatii tehnice si ECS - usi rezistente la foc minim 15min la oficii - Scara va fi alcatuita din materiale C0(CA1) cu rezistentă la foc minim 1h - Pe cile de evacuare se asigura iluminat de siguranță - stingatoare mobile la interior si exterior, minim 2 /nivel, 1 la 250mp→4 stingatoare la nivelul parterului, 4 in etaj si doua in demisol; - Picheti incendiu: 1 la 1000mp suprafata de teren.
c)igienă, sănătate și mediu înconjurător;	- pentru asigurarea unei ventilatii naturale permanente tamplaria va fi prevazuta cu grile higroreglabile - Dotarea cu mobilier va fi asigurata corespunzător caracterul activității și destinația încăperilor. - Grupurile sanitare sunt dotate cu obiecte usor de curatat, care nu favorizeaza dezvoltarea mediilor biologice; se propune compartimentarea grupurilor sanitare cu HPL pentru curatare facila; grupurile sanitare vor fi complet echipate: dispenser hartie, cos de gunoi, etc. - grupurile sanitare, oficiile si spatiile medicale vor fi finisate cu vopsitorii epoxidice si antifungice; - Apa care va alimenta cismelele exterioare si interioare este potabila; - Se asigura iluminatul corespunzator al zonelor de lucru, precum si cele din imediata vecinatate a cladirii pentru securitatea pietonala; - Se prevad coșuri de gunoi individuale sau selective atat la exterior, cat si la interior; - se propune de asemenea amplasarea pubelelor selective; - Se propune realizarea unei platforme de deșeuri – cu racord la apă si canal pentru evacuarea apelor dupa spălarea pubelor;
d)siguranță și accesibilitate în exploatare;	siguranța în exploatare • se propun finisaje antiderapante pentru prevenirea alunecarii; • pardoselile se vor racorda pentru prevenirea impiedicarii atat ala interior cat si la exterior; nu se prevad usi cu prag; scara propusa are un raport corespunzator treapta /contratreapta pentru evitarea oboselii excesive; se prevede contratreapta plina; parapeti sunt conformati conform STAS 6131-79; • zonele vitrate se marchează în mod corespunzător cu benzi orizontale sablate pentru evitarea coliziunilor si prevazute cu balustrade de protectie • se propune amplasarea de marcaje tactile; • Usile vitrate vor fi prevazute cu cu geam securizat pentru a aevisa posibilele accidentariș • se vor asigura stabilitatea mobilierului prin ancorare si fixare astfel incat prin cadere, alunecare sau rasturnare acestea sa nu provoace accidente si sa blocheze evacuarea din cladire; • echipamentele de joaca interioare si exterioare se vor monta pe suprafata de cauciuc turnat petnru minimizarea completa a impactului prin cadere - pentru a preveni riscuri provenite din instalatii, accesul in zonele tehnice este proteajat fata de traseele de functionale destinate copiilor si cadrelor didactice; - siguranța în timpul lucrărilor de întreținere: lucrările de curățenie se

	vor realiza numai cu personal special pregătit si echipat în acest sens; accesul pe terasele necirculabile pentru curatarea acestora si pentru realizarea lucrarilor de reparatii se face exclusiv de catre personal instruit pentru lucrul la inaltime; se prevad accesorii pentru ancorarea persoanelor ocupate cu intretinerea in puncte fixe, stabile, pentru evitarea caderii in gol; suprafetele vitrate care nu pot fi curatate din interior se vor curata de catre personal special instruit si echipat pentru lucrul suspendat pe fatada (alpinisti); pentru suprafetele care pot fi curatate cu dificultate se vor angaja firme specializate; - siguranța la intruziuni și efracții: tamplaria va fi prevazuta cu sisteme de inchidere; usile de evacuare vor fi dotate cu bara antipanica pe interior si nu vor fi accesibile pentru intrare; - perimetrul obiectivului va fi imprejmuit cu un gard fonoabsorbante si dublate de gard viu, iar accesul in incinta va fi controlat, cu sisteme de inchidere si luminate pe timp de noapte
e) protecție împotriva zgomotului;	- imprejmuirea centrului pe limita de proprietate cu vecini privati (laturile nord vest si sud vest) se va realiza din panouri fonoabsorbante de tip sandwich cu interior mineral, iar pe laturile NE si sud est, se va realiza imprejmuire partial opaca din blocuri de BCA, finisate cu tentuiala decorativa. - utilajele cu potential generator de zgomot (chiller, etc) se vor amplasa pe covor elastic
f) economie de energie și izolare termică;	- elementele care alcatuiesc anvelopa sunt astfel conformate incat calculul coeficientului global de izolare este in limitele prevazute de legislatia in vigoare; - partea opaca a fatadei este termoizolata cu termosistem compact lipit cu vata minerala bazaltica; zona de contact a cladirii cu platforma exterioara este termoizolata cu termosistem pe baza de polistiren extrudat; sub placa pe sol este prevazuta termoizolatie – polistiren extrudat, terasele sunt termoizolate cu polistiren expandat cu panta.
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.	Tema resurselor naturale este abordata prin: - utilizarea materialelor naturale: panouri termoizolante din vata minerala; - sunt prevazute surse de energii regenerabile pentru consumurile specifice clădirii: - Pompa de caldura sol-apa - Recuperatoare de caldura - Panouri fotovoltaice.

5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Activitățile propuse în cadrul prezentului proiect nu intra sub incidența ajutorului de stat.

Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiesti, reprezinta o autoritate publica locala. În cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:

- rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Rata de cofinanțare a beneficiarului este de 2%.

Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și costurile neeligibile ale proiectului.

Surse de finanțare		
Costuri eligibile		
Imprumut nerambursabil (FEDR + Buget de stat)	Lei	22.248.582,98
	%	98%
Contribuție Beneficiar	Lei	454.052,72
	%	2%
Costuri neeligibile		
Contribuție Beneficiar (fără TVA)	Lei	81.900,00
	%	100%
Costuri neeligibile aferente TVA		
Contribuție Beneficiar	Lei	15.561,00
	%	100%

6. Urbanism, acorduri și avize conforme

6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism Nr. din emis de Primaria Municipiului Ploiesti

6.2 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de carte funciara pentru numarul cadastral din data

6.3 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităților

6.5 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Studiu topo cu viza Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara Prahova receptionat in baza procesului verbal de receptie numarul....., prezentat in anexa.

6.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;
- studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;
Nu este cazul.

c) raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice;

Nu este cazul.

d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,

nr. crt.	AVIZATOR	NR. AVIZ
1	Agentia pentru protectia mediului	16976 din 26.11.2018
2	Alimentare cu apa si canalizare – APANOVA	464/2018
3	Administratia Nationala "Apele Romane"	9950/ 28.11.2018
4	Alimentare cu energie electrica – SDEE MUNTENIA NORD	16663/06.12.2018
5	Gaze naturale – DISTRIGAZ SUD	313.321.591/05.12.2018
6	Telefonizare - TELEKOM	100/ 05/ 02/02/ 01/ 03/ PH/ 2200 din 04.11.2018
7	Transport urban	96/05.12.2018
8	Regia Autonoma de Servicii Publice	8144/05.12.2018
9	SC CONPET SA	47511/05.12.2018
10	Politia rutiera si	237653/04.12.2018
11	Comisia municipala pentru transport si siguranta circulatiei	3928/11.12.2018

7. Implementarea investiției

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea este UAT Municipiul Ploiesti si Echipa de management ce se va contracta.

Mai jos au fost descrise atributiile serviciului de management de proiect:

- Inițiază și implementează proiecte cu finanțare din bani publici și fonduri internaționale, utilizând strategiile managementului de proiect;
- Facilitează promovarea programelor cu finanțare internațională și diseminare a rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în Municipiul Ploiesti;
- Urmărește îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor de finanțare;
- Elaborează documentațiile specifice prevăzute de lege, în calitate de beneficiar al proiectelor de investiții;
- Coordonează elaborarea cererilor de finanțare ale Municipiul Ploiesti;
- Elaborează caietele de sarcini pentru atribuirea contractelor de servicii dedicate elaborării/revizuirii documentațiilor conform prevederilor legale în domeniu;
- Participă la elaborarea contractelor în materie, ținând cont de prevederile procedurilor de implementare a programelor de finanțare;

- h) Certifică serviciile efectuate de prestator privind realitatea, regularitatea și legalitatea acestora;
- i) Notifică în termenele legale autoritățile competente în monitorizarea implementării proiectelor de finanțare;
- j) Propune prevederea în bugetul propriu a sumelor necesare implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
- k) Asigură eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor, urmărind realizarea indicatorilor proiectului, derularea procesului financiar, asigurarea conformității, controlul documentației proiectelor și păstrarea acestora, procesul cererilor de plată și activitățile specifice;
- l) Asigură utilizarea unor metodologii de management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici și cu cofinanțare din partea unor organisme financiare terțe.

7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eşalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Asa cum s-a mai precizat în cuprinsul prezentului Studiu de fezabilitate, durata de implementare a obiectivului de investiții este de **28 luni** calendaristice (de la data semnării contractului de finanțare).

Graficul de implementare a investiției a fost detaliat la punctul 3.5, în cadrul caruia au fost reprezentate activitățile care se vor derula pe perioada de implementare a proiectului.

Eşalonarea investiției pe ani este indicată în continuare:

Anul de eşalonare		Valoare (lei)
Anul 2018	INV (lei fara TVA)	774.192,47
	INV (lei cu TVA)	921.289,04
Anul 2019	INV (lei fara TVA)	6.907,53
	INV (lei cu TVA)	8.219,96
Anul 2020	INV (lei fara TVA)	6.720.768,23
	INV (lei cu TVA)	7.986.475,70
Anul 2021	INV (lei fara TVA)	11.682.161,77
	INV (lei cu TVA)	13.884.112,00

Strategia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acestora fiind regăsite ca obligații ale UIP și a echipei de management ce se va contracta în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează:

- Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului;
- Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect;
- Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect;
- Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte;
- Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare);
- Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului;

- Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului.

Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului. Planul de monitorizare a proiectului va avea următoarele elemente principale:

- a) echipa desemnată să dezvolte și să pună în practică monitorizarea și relațiile de subordonare:
 - formată din membrii Unității de Implementare a Proiectului, echipa externalizată de management și din experții care vor asigura dirigenția de șantier;
- b) instrumente de raportare și asigurare a feedback-ului și a sugestiilor de măsuri corective propuse de echipa de monitorizare
 - rapoartele vizitelor de monitorizare în teren;
 - rapoarte de monitorizare lunare și la finalul proiectului.

Solicitantul a înființat, deja, Unitatea de Implementare a Proiectului pentru prezenta investiție, selectând și nominalizând persoanele în funcție de capacitatea lor demonstrabilă de a îndeplini sarcinile specifice posturilor create. UIP va fi formată din 6 persoane care vor fi subordonate solicitantului (Primarului) și vor interacționa în mod direct cu AM, mediind relația Solicitantului cu aceasta. UIP va fi formată din următoarele posturi: Managerul de proiect; Asistent manager, Responsabil tehnic; Responsabilul economic; Responsabilul achiziției publice; Responsabil juridic.

În ceea ce privește atribuțiile acestora, menționăm următoarele îndatoriri de o importanță crescută:

1. **MANAGERUL DE PROIECT:** coordonează întreaga echipă care se ocupă de implementarea proiectului; verifică, stabilește și menține legături strânse de colaborare printr-o comunicare eficientă și permanentă cu părțile implicate în implementarea proiectului; răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul proiectului (conform graficului activităților); coordonează, planifică și răspunde de organizarea eficientă a activităților aprobate prin proiect; conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului; asigură și răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului; soluționează problemele care pot să apară ca situații neprevăzute, pe parcursul implementării proiectului; urmărește respectarea obligațiilor asumate prin contractele cu terții și AM, referitoare la prezentul proiect; participă la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ai beneficiarului; participă la ședințele lunare de monitorizare a progresului.
2. **ASISTENT MANAGER:** participa la ședințele lunare de progres în cadrul cărora se va analiza evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităților, obținerii rezultatelor și managementul riscurilor; ofera suport în pregătirea vizitelor în teren ale reprezentanților ADR; asigură activități de secretariat în pregătirea dosarelor de rambursare, a documentelor pentru audit; a dosarelor de plată; ofera asistenta în implementarea unui sistem de arhivare și management al documentelor; asista ceilalți membrii UIP în vederea respectării regulilor privind măsurile de identitate vizuala în conformitate cu Contractul de finanțare; asigură suport pentru întocmirea notelor informative, comunicărilor oficiale, respectiv a actelor adiționale ale contractului de finanțare încheiat între beneficiar și finanțator; participa la ședințele de monitorizare a progresului proiectului.

3. **RESPONSABIL TEHNIC:** supravegheaza buna desfasurare a proiectului si mentine relatii de colaborare cu responsabilul tehnic din partea consultantului; va urmări executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate catre echipa; va urmări conformitatea lucrarilor si serviciilor propuse a fi achizitionate; participa la elaborarea rapoartelor de progres impreuna cu managerul de proiect; participa la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren impreuna cu managerul de proiect si proiectant; urmareste executarea la termen a lucrarilor si serviciilor achizitionate in cadrul proiectului.
4. **RESPONSABILUL ECONOMIC:** asigura îndeplinirea tuturor obligațiilor de natură economica, rezultate ca urmare a derulării proiectului în cauză; urmărește și verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigura controlul costurilor proiectului; verifică și avizează rapoartele de natură financiară, trimise de contractori și, pe baza acestora, elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului; supraveghează și certifica încadrarea, în bugetul proiectului, a tuturor acțiunilor generatoare de cheltuieli aferente proiectului; monitorizează efectuarea plăților către terți; asigură, din punct de vedere financiar, respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu AM.
5. **RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE:** participa la evaluarea ofertelor primite in cadrul licitatilor si la întocmirea de rapoarte catre institutiile avizate; va urmări îndeplinirea tuturor procedurilor necesare achizitionarii de lucrari si servicii necesare realizarii proiectului; va respecta obligatiile asumate prin contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management; va executa la termen si de buna calitate sarcinile trasate; participa la sedintele de monitorizare a progresului proiectului.
6. **RESPONSABIL JURIDIC:** menține strânse legături cu Autoritatea de Management privind stadiul implementării proiectului în domeniul juridic; avizează, din punctul de vedere al legalității, încheierea contractelor necesare pentru realizarea activităților proiectului, cât și a actelor juridice subsecvente acestora; oferă consiliere echipei proiectului privind legislația națională și europeană aplicabilă; avizează legal documentele juridice elaborate în cadrul proiectului; participă la ședințele periodice care vor avea drept scop evaluarea activităților întreprinse, analiza rezultatelor obținute și căile de rezolvare a eventualelor probleme apărute; asigură organizarea documentației și a fișierelor informatice într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioada de cinci ani dupa închiderea oficiala a programului sau finalizarea proiectului, oricare intervine ultima si posibilitatea accesării acestora în condiții optime de către organisme abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului.

Situatia completa a atributiilor membrilor UIP desemnati de catre Beneficiarul proiectului, poate fi regasita in cadrul fiselor de post care se ataseaza prezentului proiect.

Au fost anexate prezentei documentații atât Dispoziția de numire a membrilor UIP, cât și CV-urile și fișele de post ale membrilor. Din CV-urile atașate se observă că echipa de proiect propusă are experiența, competențele profesionale și calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul. În cazul apariției unor spețe de natură legală, acestea vor fi rezolvate de către persoanele din departamentul juridic al UAT Municipiul Ploiesti. Alături de membrii UIP, pentru a asigura buna desfășurare a activităților de implementare a proiectului, în conformitate cu graficul activităților, solicitantul va apela la serviciile unei firme de consultanță în managementul proiectului. Consultantul selectat va trebui să poată demonstra, prin portofoliul său de proiecte, minimum un proiect implementat cu succes anterior acestui proiect și să pună la dispoziție cinci persoane, ale căror posturi vor corespunde posturilor din UIP.

Consultantul va avea următoarele obligații (conform contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu UAT Municipiul Ploiesti): asistă la monitorizarea riscurilor și punerea în aplicare a măsurilor de contractare; oferă consultanță pentru întocmirea rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și a tuturor documentelor solicitate de finanțator pentru buna implementare a proiectului, cu respectarea prevederilor contractului de finanțare și anexelor acestuia, instrucțiunilor finanțatorului și legislației specifice în vigoare; asigură, împreună cu membrii UIP, respectarea calendarului de activități prevăzut în Contractul de finanțare și oferă consultanță în vederea revizuirii documentațiilor, ori de câte ori este cazul; oferă consultanță în vederea monitorizării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului și încadrarea acestora în bugetul aprobat; oferă consultanță pentru urmărirea și verificarea eligibilității tuturor cheltuielilor efectuate, controlul costurilor proiectului; întocmește notele informative, comunicările oficiale, solicitările de clarificări, respectiv notificările și actele adiționale de modificare a contractului de finanțare încheiat între beneficiar și finanțator; asigură sprijin pentru pregătirea vizitelor în teren ale reprezentanților finanțatorului sau orice alt organ abilitat să efectueze controlul proiectului; participa la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ale beneficiarului; asistă membrii UIP la verificarea respectării concordanței dintre caietul de sarcini, oferta tehnică și situații de lucrări/facturi/procese verbale de recepție pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului.

Consultantul se subordonează UIP și Solicitantului. Metodologia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acestora fiind regăsite că obligații ale UIP în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează: Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului; Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect; Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect; Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte; Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare); Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului.

7.3 Strategia de exploatare/ operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Proiectul de investiții propus spre implementare își demonstrează potențialul de autosustținere financiară în perioada de exploatare/ operare. Acest lucru se poate observa din tabelul privind sustenabilitatea financiară prezentat în cadrul Anexei 1 – Scenariul II - Scenariu recomandat.

Obiectivul de investiție pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil se va sustine financiar, după încetarea finanțării solicitate prin cerere de finanțare, prin alocări de resurse financiare, în funcție de necesitățile aparute pe parcursul operării și întreținerii investiției.

Resursele financiare necesare funcționării infrastructurii nou create se constituie din transferuri de la bugetul local al Municipiului Ploiesti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru proiectul de investiții propus putem menționa ca lucrări specifice ce pot fi încadrate într-un plan de mentenanță, următoarele:

- verificări și reparații pentru cladirea centrului multifuncțional
- verificări și reparații, pentru partea de rețele edilitare (alimentare cu apă, canalizare), rețele de iluminat edilitar etc.
- activități realizate după defectarea tabloului electric general sau racord electric din rețeaua electrică exterioară sau deteriorarea lucrărilor de amenajare scuaruri/parc de recreere prevăzut cu locuri de joacă pentru copii, activități care constau în localizarea și diagnosticarea defectelor și în intervenții pentru restabilirea bunei funcționări.

În urma analizei informațiilor existente referitoare la activitatea practică de mentenanță și a cerințelor care să gestioneze activitatea de mentenanță s-a stabilit următoarea structură de mentenanță:

- a) Pregătirea activităților de mentenanță – se determină tipurile de intervenții, se stabilesc echipamentele/instalațiile și lucrările pentru care se planifică, înregistrează și urmărește activitatea de mentenanță și se definesc niște cicluri de reparații.
- b) Fișe tehnologice de reparații – o fișă tehnologică se definește la nivel de intervenție și se preia cu posibilitatea de a fi modificată -conține operațiile, materiile prime și piesele de schimb care se folosesc în mod curent într-un tip de reparație.
- c) Planificarea și urmărirea activităților de mentenanță – se realizează planuri de intervenții, programe de reparații și activități de mentenanță pe baza fișelor tehnologice asociate și a unor devize estimative pentru lucrările de amenajare.

Rapoarte – se întocmesc rapoarte de urmărire a intervențiilor de mentenanță și planuri de reparații.

Toate lucrările de reparații după implementarea proiectului vor fi realizate de firme de specialitate – după caz.

7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

La nivel de management UAT Municipiul Ploiești va avea responsabilitatea, prin intermediul UIP-ului, să implementeze și să gestioneze în condiții bune noua investiție.

Alături de membrii UIP, pentru a asigura buna desfășurare a activităților de implementare a proiectului, în conformitate cu graficul activităților, solicitantul va apela la serviciile unei firme de consultanță în managementul proiectului. Consultantul selectat va trebui să poată demonstra, prin portofoliul său de proiecte, minimum un proiect implementat cu succes anterior acestui proiect și să pună la dispoziție șase persoane, ale căror posturi vor corespunde posturilor din UIP.

Metodologia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acestora fiind regăsite ca obligații ale UIP în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează: Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului; Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect; Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect; Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte; Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare); Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului.

8. Concluzii și recomandări

Pe parcursul acestui document au fost identificate și evaluate soluțiile tehnico-economice de realizarea a investiției precum și identificarea surselor de finanțare pentru aceasta.

Consideram ca soluțiile alese sunt cele mai bune pentru amplasamentul studiat și recomandăm elaborarea documentațiilor de proiectare aferente etapei III – “Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor” și respectiv Etapa IV “Proiect tehnic de execuție” în conformitate cu prevederile Art.1 din HG 907/2016;

De asemenea recomandăm aprobarea indicatorilor tehnico-economici definiți în cadrul acestui document de către Beneficiar.

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA SECANRIUL II – Recomandat

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro



DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIESTI – CARTIER RAFOV				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA*	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	6.800,00	1.292,00	8.092,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	171.700,00	32.623,00	204.323,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	14.200,00	2.698,00	16.898,00
Total capitol 1		192.700,00	36.613,00	229.313,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare		46.700,00	8.873,00	55.573,00
Total capitol 2		46.700,00	8.873,00	55.573,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	240.200,00	45.638,00	285.838,00
3.1.1	Studii teren	205.700,00	39.083,00	244.783,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	34.500,00	6.555,00	41.055,00
3.1.3	Alte studii specifice	-	-	-
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	-	-	-
3.3	Expertizare tehnica	-	-	-
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	1.500,00	285,00	1.785,00
3.5	Proiectare	697.600,00	132.544,00	830.144,00
3.5.1	Tema de proiectare	-	-	-
3.5.2	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	386.800,00	73.492,00	460.292,00
3.5.4	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	20.700,00	3.933,00	24.633,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	13.800,00	2.622,00	16.422,00
3.5.6	Proiectul tehnic si detalii de executie	276.300,00	52.497,00	328.797,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	34.500,00	6.555,00	41.055,00
3.7	Consultanta	290.200,00	55.138,00	345.338,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	269.200,00	51.148,00	320.348,00
3.7.2	Auditul financiar	21.000,00	3.990,00	24.990,00
3.8	Asistenta tehnica	122.000,00	23.180,00	145.180,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	26.000,00	4.940,00	30.940,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	11.100,00	2.109,00	13.209,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	14.900,00	2.831,00	17.731,00

3.8.2	Dirigentie de santier	96.000,00	18.240,00	114.240,00
Total capitol 3		1.386.000,00	263.340,00	1.649.340,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	13.422.630,00	2.550.299,70	15.972.929,70
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	4.300,00	817,00	5.117,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	310.300,00	58.957,00	369.257,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotari	1.456.400,00	276.716,00	1.733.116,00
4.6	Active necorporale	-	-	-
Total capitol 4		15.193.630,00	2.886.789,70	18.080.419,70
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	543.800,00	103.322,00	647.122,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	150.000,00	28.500,00	178.500,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	393.800,00	74.822,00	468.622,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	171.100,00	3.610,00	174.710,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	-	-	-
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	69.100,00	-	69.100,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * (4.1+5.1.1))	13.900,00	-	13.900,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	69.100,00	-	69.100,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	19.000,00	3.610,00	22.610,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10% * (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4))	1.625.200,00	308.788,00	1.933.988,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	24.900,00	4.731,00	29.631,00
Total capitol 5		2.365.000,00	420.451,00	2.785.451,00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	-	-	-
Total capitol 6		-	-	-
TOTAL GENERAL		19.184.030,00	3.616.066,70	22.800.096,70
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		13.816.330,00	2.625.102,70	16.441.432,70

*în prețuri la data de iulie 2017: 1 euro =4.5744 lei

decembrie 2018

Intocmit
INTERGROUP ENGINEERING SRL



Beneficiar
UAT MUNICIPIUL PLOIESTI

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, **CUI:** RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, **Email:** office@intergroup.ro



Deviz 1.2 - Amenajarea terenului				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	Subcap. 1.2 - Amenajarea terenului			
I	CONSTRUCȚII SI INSTALATII			
1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	6.800,00	1.292,00	8.092,00
2	Rezistență	-	-	-
3	Arhitectură	-	-	-
4	Instalații	-	-	-
4.1	Electrice	-	-	-
4.2	Sanitare	-	-	-
4.3	HVAC/Termice	-	-	-
4.4	Apa	-	-	-
4.5	Canal	-	-	-
4.6	Gaze	-	-	-
5	Drumuri	-	-	-
	TOTAL I - subcap. 1.2	6.800,00	1.292,00	8.092,00
II	MONTAJ			
1	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
	TOTAL II - subcap. 1.2	-	-	-
III	PROCURARE			
1	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
2	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
3	Dotări	-	-	-
4	Active corporale	-	-	-
	TOTAL III - subcap. 1.2	-	-	-
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		6.800,00	1.292,00	8.092,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, **CUI:** RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, **Email:**

office@intergroup.ro

1.3



Deviz 1.3 - Amenajari pentru protectia mediului				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	Subcap. 1.3 - Amenajari pentru protectia mediului			
I	CONSTRUCȚII SI INSTALATII			
1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	14.200,00	2.698,00	16.898,00
2	Rezistență	-	-	-
3	Arhitectură	157.500,00	29.925,00	187.425,00
4	Instalații	-	-	-
4.1	Electrice	-	-	-
4.2	Sanitare	-	-	-
4.3	HVAC/Termice	-	-	-
4.4	Apa	-	-	-
4.5	Canal	-	-	-
4.6	Gaze	-	-	-
5	Drumuri	-	-	-
	TOTAL I - subcap. 1.3	171.700,00	32.623,00	204.323,00
II	MONTAJ			
1	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
	TOTAL II - subcap. 1.3	-	-	-
III	PROCURARE			
1	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
2	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
3	Dotări	-	-	-
4	Active corporale	-	-	-
	TOTAL III - subcap. 1.3	-	-	-
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		171.700,00	32.623,00	204.323,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, **CUI:** RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, **Email:** office@intergroup.ro

1.4



Deviz 1.4 - Relocarea, protectia utilitatilor				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	Subcap. 1.4 - Relocarea si protectia utilitatilor			
I	CONSTRUCȚII SI INSTALATII			
1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	14.200,00	2.698,00	16.898,00
2	Rezistență	-	-	-
3	Arhitectură	-	-	-
4	Instalații	-	-	-
4.1	Electrice	-	-	-
4.2	Sanitare	-	-	-
4.3	HVAC/Termice	-	-	-
4.4	Apa	-	-	-
4.5	Canal	-	-	-
4.6	Gaze	-	-	-
5	Drumuri	-	-	-
	TOTAL I - subcap. 1.4	14.200,00	2.698,00	16.898,00
II	MONTAJ			
1	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
	TOTAL II - subcap. 1.4	-	-	-
III	PROCURARE			
1	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
2	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
3	Dotări	-	-	-
4	Active corporale	-	-	-
	TOTAL III - subcap. 1.4	-	-	-
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		14.200,00	2.698,00	16.898,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, **CUI:** RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, **Email:**

office@intergroup.ro



Deviz 2 - Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții			
I	CONSTRUCȚII SI INSTALATII			
1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	3.800,00	722,00	4.522,00
2	Rezistență	10.700,00	2.033,00	12.733,00
3	Arhitectură	-	-	-
4	Instalații	30.500,00	5.795,00	36.295,00
4.1	Electrice	24.200,00	4.598,00	28.798,00
4.2	Sanitare	-	-	-
4.3	HVAC/Termice	-	-	-
4.4	Apa	8.500,00	1.615,00	10.115,00
4.5	Canal	-	-	-
4.6	Gaze	-	-	-
5	Drumuri	-	-	-
	TOTAL I - cap. 2	45.000,00	8.550,00	53.550,00
II	MONTAJ			
1	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
	TOTAL II - cap. 2	-	-	-
III	PROCURARE			
1	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1.700,00	323,00	2.023,00
2	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
3	Dotări	-	-	-
4	Active corporale	-	-	-
	TOTAL III - cap. 2	1.700,00	323,00	2.023,00
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		46.700,00	8.873,00	55.573,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, **CUI:** RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, **Email:** office@intergroup.ro

3



Deviz 3 - Consultanta, proiectare si asistenta tehnica				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
I	Studii			
3.1.1	Studii teren	202.400,00	38.456,00	240.856,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	34.500,00	6.555,00	41.055,00
3.1.3	Alte studii specifice	-	-	-
	TOTAL I - supcap. 3.1	236.900,00	45.011,00	281.911,00
II	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.2.1	Obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism	-	-	-
3.2.2	Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare	-	-	-
3.2.3	Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie	-	-	-
3.2.4	Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa	-	-	-
3.2.5	Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara	-	-	-
3.2.6	Obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului	-	-	-
3.2.7	Obtinerea avizului de protectie civila	-	-	-
3.2.8	Avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu	-	-	-
3.2.9	Alte avize, acorduri si autorizatii	-	-	-
	TOTAL II - subcap. 3.2	-	-	-
III	Expertizarea tehnica a constructiilor existente			
3.3.1	Expertizarea tehnica a constructiilor existente, a structurilor si/sau, dupa caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea raportului de expertiza tehnica	3.300,00	627,00	3.927,00
	TOTAL III - subcap. 3.3	3.300,00	627,00	3.927,00

IV	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.4.1	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	1.500,00	285,00	1.785,00
	TOTAL IV - subcap. 3.4	1.500,00	285,00	1.785,00
V	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare	-	-	-
3.5.2	Studiul de fezabilitate	-	-	-
3.5.3	Studiul de fezabilitate / DALI si deviz general	386.800,00	73.492,00	460.292,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	20.700,00	3.933,00	24.633,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a PT si DDE	13.800,00	2.622,00	16.422,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	276.300,00	52.497,00	328.797,00
	TOTAL V - subcap. 3.5	697.600,00	132.544,00	830.144,00
VI	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.6.1	Cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de atribuire	34.500,00	6.555,00	41.055,00
3.6.2	Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de evaluare	-	-	-
3.6.3	Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice	-	-	-
	TOTAL VI - subcap. 3.6	34.500,00	6.555,00	41.055,00
VII	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	269.200,00	51.148,00	320.348,00
3.7.2	Auditul financiar	21.000,00	3.990,00	24.990,00
	TOTAL VII - subcap. 3.7	290.200,00	55.138,00	345.338,00
VIII	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	26.000,00	4.940,00	30.940,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	11.100,00	2.109,00	13.209,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	14.900,00	2.831,00	17.731,00
3.8.2	Dirigentie de santier, asigurata de personal tehnic de specialitate, autorizat	96.000,00	18.240,00	114.240,00
	TOTAL VIII - subcap. 3.8	122.000,00	23.180,00	145.180,00
Total deviz cap. 3 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III +TOTAL IV + TOTAL V + TOTAL VI + TOTAL VII + TOTAL VIII)		1.386.000,00	263.340,00	1.649.340,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, **CUI:** RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, **Email:** office@intergroup.ro



Deviz DO1 - Strazi in cartierul Rafov				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază			
I	CONSTRUCȚII SI INSTALATII			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	3.939.500,00	748.505,00	4.688.005,00
4.1.2.	Rezistență	195.000,00	37.050,00	232.050,00
4.1.3.	Arhitectură	-	-	-
4.1.4.	Instalații	2.434.300,00	462.517,00	2.896.817,00
4.1.4.1	Electrice	-	-	-
4.1.4.2	Sanitare	-	-	-
4.1.4.3	HVAC/Termice	-	-	-
4.1.4.4	Apa	474.000,00	90.060,00	564.060,00
4.1.4.5	Canal	1.960.300,00	372.457,00	2.332.757,00
4.1.4.6	Gaze	-	-	-
4.1.5	Drumuri	824.900,00	156.731,00	981.631,00
	TOTAL I - subcap. 4.1	7.393.700,00	1.404.803,00	8.798.503,00
II	MONTAJ			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
	TOTAL II - subcap. 4.2	-	-	-
III	PROCURARE			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	174.200,00	33.098,00	207.298,00
4.6	Active corporale	-	-	-
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	174.200,00	33.098,00	207.298,00
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		7.567.900,00	1.437.901,00	9.005.801,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, **CUI:** RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, **Email:** office@intergroup.ro

DO2



Deviz DO2 - Cladire centru multifunctional				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza			
I	CONSTRUCȚII SI INSTALATII			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	64.900,00	12.331,00	77.231,00
4.1.2.	Rezistență	781.500,00	148.485,00	929.985,00
4.1.3.	Arhitectură	1.547.600,00	294.044,00	1.841.644,00
4.1.4.	Instalații	400.100,00	76.019,00	476.119,00
4.1.4.1	Electrice	247.900,00	47.101,00	295.001,00
4.1.4.2	Sanitare	49.900,00	9.481,00	59.381,00
4.1.4.3	HVAC/Termice	102.300,00	19.437,00	121.737,00
4.1.4.4	Apa	-	-	-
4.1.4.5	Canal	-	-	-
4.1.4.6	Gaze	-	-	-
4.1.5	Drumuri	-	-	-
	TOTAL I - subcap. 4.1	2.794.100,00	530.879,00	3.324.979,00
II	MONTAJ			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	4.300,00	817,00	5.117,00
	TOTAL II - subcap. 4.2	4.300,00	817,00	5.117,00
III	PROCURARE			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	298.700,00	56.753,00	355.453,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	443.700,00	84.303,00	528.003,00
4.6	Active corporale	-	-	-
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	742.400,00	141.056,00	883.456,00
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		3.540.800,00	672.752,00	4.213.552,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, **CUI:** RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, **Email:** office@intergroup.ro

DO3



Deviz DO3 - Imprejurire				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază			
I	CONSTRUCȚII SI INSTALATII			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	2.200,00	418,00	2.618,00
4.1.2.	Rezistență	185.000,00	35.150,00	220.150,00
4.1.3.	Arhitectură	290.500,00	55.195,00	345.695,00
4.1.4.	Instalații	-	-	-
4.1.4.1	Electrice	-	-	-
4.1.4.2	Sanitare	-	-	-
4.1.4.3	HVAC/Termice	-	-	-
4.1.4.4	Apa	-	-	-
4.1.4.5	Canal	-	-	-
4.1.4.6	Gaze	-	-	-
4.1.5	Drumuri	-	-	-
	TOTAL I - subcap. 4.1	477.700,00	90.763,00	568.463,00
II	MONTAJ			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
	TOTAL II - subcap. 4.2	-	-	-
III	PROCURARE			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-
4.6	Active corporale	-	-	-
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	-	-	-
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		477.700,00	90.763,00	568.463,00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, **CUI:** RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, **Email:**

office@intergroup.ro




Deviz DO4 - Zona de joaca				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază			
I	CONSTRUCȚII SI INSTALATII			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	5.100,00	969,00	6.069,00
4.1.2.	Rezistență	-	-	-
4.1.3.	Arhitectură	-	-	-
4.1.4.	Instalații	-	-	-
4.1.4.1	Electrice	-	-	-
4.1.4.2	Sanitare	-	-	-
4.1.4.3	HVAC/Termice	-	-	-
4.1.4.4	Apa	-	-	-
4.1.4.5	Canal	-	-	-
4.1.4.6	Gaze	-	-	-
4.1.5	Drumuri	59.200,00	11.248,00	70.448,00
	TOTAL I - subcap. 4.1	64.300,00	12.217,00	76.517,00
II	MONTAJ			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
	TOTAL II - subcap. 4.2	-	-	-
III	PROCURARE			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	158.300,00	30.077,00	188.377,00
4.6	Active corporale	-	-	-
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	158.300,00	30.077,00	188.377,00
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		222.600,00	42.294,00	264.894,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, **CUI:** RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, **Email:** office@intergroup.ro



Deviz DO5 - Parcari				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază			
I	CONSTRUCȚII SI INSTALATII			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	430,00	81,70	511,70
4.1.2.	Rezistență	13.600,00	2.584,00	16.184,00
4.1.3.	Arhitectură	-	-	-
4.1.4.	Instalații	-	-	-
4.1.4.1	Electrice	-	-	-
4.1.4.2	Sanitare	-	-	-
4.1.4.3	HVAC/Termice	-	-	-
4.1.4.4	Apa	-	-	-
4.1.4.5	Canal	-	-	-
4.1.4.6	Gaze	-	-	-
4.1.5	Drumuri	-	-	-
	TOTAL I - subcap. 4.1	14.030,00	2.665,70	16.695,70
II	MONTAJ			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
	TOTAL II - subcap. 4.2	-	-	-
III	PROCURARE			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-
4.6	Active corporale	-	-	-
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	-	-	-
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		14.030,00	2.665,70	16.695,70

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.
Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti
Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, **CUI:** RO13215737
Tel/fax: 021/319.48.54/55, **Email:** office@intergroup.ro



Deviz DO6 - Alei pietonale				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază			
I	CONSTRUCȚII SI INSTALATII			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	20.700,00	3.933,00	24.633,00
4.1.2.	Rezistență	-	-	-
4.1.3.	Arhitectură	-	-	-
4.1.4.	Instalații	-	-	-
4.1.4.1	Electrice	-	-	-
4.1.4.2	Sanitare	-	-	-
4.1.4.3	HVAC/Termice	-	-	-
4.1.4.4	Apa	-	-	-
4.1.4.5	Canal	-	-	-
4.1.4.6	Gaze	-	-	-
4.1.5	Drumuri	397.400,00	75.506,00	472.906,00
	TOTAL I - subcap. 4.1	418.100,00	79.439,00	497.539,00
II	MONTAJ			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
	TOTAL II - subcap. 4.2	-	-	-
III	PROCURARE			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	679.000,00	129.010,00	808.010,00
4.6	Active corporale	-	-	-
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	679.000,00	129.010,00	808.010,00
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		1.097.100,00	208.449,00	1.305.549,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, **CUI:** RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, **Email:** office@intergroup.ro



Deviz DO7 - Platforma deseuri				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază			
I	CONSTRUCȚII SI INSTALATII			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	7.100,00	1.349,00	8.449,00
4.1.2.	Rezistență	-	-	-
4.1.3.	Arhitectură	-	-	-
4.1.4.	Instalații	-	-	-
4.1.4.1	Electrice	-	-	-
4.1.4.2	Sanitare	-	-	-
4.1.4.3	HVAC/Termice	-	-	-
4.1.4.4	Apa	-	-	-
4.1.4.5	Canal	-	-	-
4.1.4.6	Gaze	-	-	-
4.1.5	Drumuri	39.200,00	7.448,00	46.648,00
	TOTAL I - subcap. 4.1	46.300,00	8.797,00	55.097,00
II	MONTAJ			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
	TOTAL II - subcap. 4.2	-	-	-
III	PROCURARE			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-
4.6	Active corporale	-	-	-
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	-	-	-
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		46.300,00	8.797,00	55.097,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, **CUI:** RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, **Email:** office@intergroup.ro

DO8

Deviz DO8 - Instalatii exterioare				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază			
I	CONSTRUCȚII SI INSTALATII			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	1.387.700,00	263.663,00	1.651.363,00
4.1.2.	Rezistență	132.200,00	25.118,00	157.318,00
4.1.3.	Arhitectură	-	-	-
4.1.4.	Instalații	694.500,00	131.955,00	826.455,00
4.1.4.1	Electrice	46.400,00	8.816,00	55.216,00
4.1.4.2	Sanitare	-	-	-
4.1.4.3	HVAC/Termice	449.500,00	85.405,00	534.905,00
4.1.4.4	Apa	175.100,00	33.269,00	208.369,00
4.1.4.5	Canal	23.500,00	4.465,00	27.965,00
4.1.4.6	Gaze	-	-	-
4.1.5	Drumuri	-	-	-
	TOTAL I - subcap. 4.1	2.214.400,00	420.736,00	2.635.136,00
II	MONTAJ			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
	TOTAL II - subcap. 4.2	-	-	-
III	PROCURARE			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	11.600,00	2.204,00	13.804,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	1.200,00	228,00	1.428,00
4.6	Active corporale	-	-	-
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	12.800,00	2.432,00	15.232,00
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		2.227.200,00	423.168,00	2.650.368,00



Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, **CUI:** RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, **Email:** office@intergroup.ro

Deviz 5 - Alte cheltuieli				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	Cap. 5 - Alte cheltuieli			
I	Organizarea de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii	150.000,00	28.500,00	178.500,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	393.800,00	74.822,00	468.622,00
	TOTAL I - subcap. 5.1	543.800,00	103.322,00	647.122,00
II	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	-	-	-
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% * (4.1+5.1.1))	69.100,00	-	69.100,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * (4.1+5.1.1))	13.900,00	-	13.900,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% * (C+M))	69.100,00	-	69.100,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	19.000,00	3.610,00	22.610,00
	TOTAL II - subcap. 5.2	171.100,00	3.610,00	174.710,00
III	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10% * (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4))	1.625.000,00	308.750,00	1.933.750,00
	TOTAL III - subcap. 5.3	1.625.000,00	308.750,00	1.933.750,00
IV	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
5.4.1	Informare si publicitate - obligatiile beneficiarului	18.900,00	3.591,00	22.491,00
5.4.2	Cheltuieli de promovare	6.000,00	1.140,00	7.140,00
	TOTAL IV - subcap. 5.4	24.900,00	4.731,00	29.631,00
Total deviz cap. 5 (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III + TOTAL IV)		2.364.800,00	420.413,00	2.785.213,00

Studiu de fezabilitate pentru investitiile mixte

D. Baza de date									
D.1. Baza de date									
D.2. Baza de date									
D.3. Baza de date									
D.4. Baza de date									
D.5. Baza de date									
D.6. Baza de date									
D.7. Baza de date									
D.8. Baza de date									
D.9. Baza de date									
D.10. Baza de date									
D.11. Baza de date									
D.12. Baza de date									
D.13. Baza de date									
D.14. Baza de date									
D.15. Baza de date									
D.16. Baza de date									
D.17. Baza de date									
D.18. Baza de date									
D.19. Baza de date									
D.20. Baza de date									
D.21. Baza de date									
D.22. Baza de date									
D.23. Baza de date									
D.24. Baza de date									
D.25. Baza de date									
D.26. Baza de date									
D.27. Baza de date									
D.28. Baza de date									
D.29. Baza de date									
D.30. Baza de date									
D.31. Baza de date									
D.32. Baza de date									
D.33. Baza de date									
D.34. Baza de date									
D.35. Baza de date									
D.36. Baza de date									
D.37. Baza de date									
D.38. Baza de date									
D.39. Baza de date									
D.40. Baza de date									
D.41. Baza de date									
D.42. Baza de date									
D.43. Baza de date									
D.44. Baza de date									
D.45. Baza de date									
D.46. Baza de date									
D.47. Baza de date									
D.48. Baza de date									
D.49. Baza de date									
D.50. Baza de date									
D.51. Baza de date									
D.52. Baza de date									
D.53. Baza de date									
D.54. Baza de date									
D.55. Baza de date									
D.56. Baza de date									
D.57. Baza de date									
D.58. Baza de date									
D.59. Baza de date									
D.60. Baza de date									
D.61. Baza de date									
D.62. Baza de date									
D.63. Baza de date									
D.64. Baza de date									
D.65. Baza de date									
D.66. Baza de date									
D.67. Baza de date									
D.68. Baza de date									
D.69. Baza de date									
D.70. Baza de date									
D.71. Baza de date									
D.72. Baza de date									
D.73. Baza de date									
D.74. Baza de date									
D.75. Baza de date									
D.76. Baza de date									
D.77. Baza de date									
D.78. Baza de date									
D.79. Baza de date									
D.80. Baza de date									
D.81. Baza de date									
D.82. Baza de date									
D.83. Baza de date									
D.84. Baza de date									
D.85. Baza de date									
D.86. Baza de date									
D.87. Baza de date									
D.88. Baza de date									
D.89. Baza de date									
D.90. Baza de date									
D.91. Baza de date									
D.92. Baza de date									
D.93. Baza de date									
D.94. Baza de date									
D.95. Baza de date									
D.96. Baza de date									
D.97. Baza de date									
D.98. Baza de date									
D.99. Baza de date									
D.100. Baza de date									

ANEXA 2 – GRAFICUL ACTIVITATILOR

Activitatea	Anul 2014-2017												Anul 2018												Anul 2019												Anul 2020												Anul 2021											
	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec												
I. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare																																																												
ctv. I.1 Activitatea de pregatire a proiectului de investitii																																																												
iv. I.1.1 Elaborare studii de teren																																																												
iv. I.1.2 Obținere Certificat de urbanism, obținere avize/acorduri/autorizatii de principiu																																																												
iv. I.1.3 Elaborare expertize tehnice si documentatie tehnico-economica - SF																																																												
iv. I.1.4 Achiziția si elaborarea Cererii de finantare, inclusiv asistenta tehnica in evaluarea proiectului																																																												
II. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare																																																												
ctv. II.1 Activitatea de pregatire a documentatiilor de atribuire si derularea procedurilor de achizitie																																																												
v. II.1.1 Elaborarea documentatiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori																																																												
ctv. II.2 Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectarii																																																												
v. II.2.1 Intocmirea documentatiilor de avize, obtinerea avizelor-faza PT																																																												
v. II.2.2 Constructie, realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea tehnica a proiectarii si a DDE																																																												
ctv. II.3 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului																																																												
v. II.3.1 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului																																																												
ctv. II.4 Prestarea serviciilor de dirigentie de santier																																																												
v. II.4.1 Prestarea serviciilor de dirigentie de santier																																																												
ctv. II.5 Activitatea de realizare a investitiei de baza																																																												
v. II.5.1 Constructii si instalatii																																																												
v. II.5.2 Livrare dotari si echipamente, inclusiv montajul aferent echipamentelor																																																												
v. II.5.3 Organizarea de santier																																																												
v. II.5.4 Comisioane, cote, taxe																																																												
v. II.5.5 Cheltuieli diverse si neprevazute																																																												
v. II.5.6 Certificarea energetica																																																												
ctv. II.6 Managementul proiectului																																																												
v. II.6.1 Monitorizarea implementării proiectului																																																												
ctv. II.7 Derularea activitatilor informare si publicitate																																																												
v. II.7.1 Publicitatea obligatorie in cadrul proiectului																																																												
ctv. II.8 Audierea proiectului																																																												
v. II.8.1 Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final																																																												